

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
園路広場整備工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,080		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,080		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,080		
コンクリート系舗装工		式		1		
公園コンクリート舗装	路盤材料の種類:RC-40, コンクリート規格:18-8-40 BBoN, 仕上り厚:200mm	m2		60		
園路縁石工		式		1		
タイヤ止め		本		60		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		330		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		4		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		8		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		31		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		260		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260		
残土処分		m3		260		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,052		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		13		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		135		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		53		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		53		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11		
公園施設等撤去・移設工		式		1		
樹木伐採・抜根工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伐採（高木）		本		14			
処分費（伐採木）		m3		35			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			