徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷山山城線　三・西祖谷尾井ノ内他　路側工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		4,862,244		
防護柵工		式	1		3,919,436		
路側防護柵工		式	1		3,802,100		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-4E	m	19	1,380	26,220		単　1号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	19	15,480	294,120		単　2号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B	m	288	1,620	466,560		単　3号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m	288	10,900	3,139,200		単　4号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ運搬処分		t	10	12,400	124,000		単　5号
止水工		式	1		117,336		
止水壁		m	24	4,889	117,336		単　6号
道路付属施設工		式	1		222,808		
道路付属物工		式	1		222,808		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:ﾃﾞﾘﾈｰﾀ,施工区分:防護柵撤去,施工規模:30本以上	本	46	490	22,540		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷山山城線　三・西祖谷尾井ノ内他　路側工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格:ﾃﾞﾘﾈｰﾀ,施工区分:防護柵取付,施工規模:30本以上	本	46	3,810	175,260		単　8号
線形誘導標撤去	幅220×高400、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ差込用	本	3	637	1,911		単　9号
線形誘導標	幅220×高400、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ差込用	本	3	7,699	23,097		単　10号
仮設工		式	1		720,000		
交通管理工		式	1		720,000		
交通誘導警備員	B	人日	45	16,000	720,000		単　11号
直接工事費		式	1		4,862,244		
共通仮設		式	1		1,189,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,189,000		
純工事費		式	1		6,051,244		
現場管理費		式	1		3,670,000		
工事原価		式	1		9,721,244		
一般管理費等		式	1		2,299,756		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷山山城線　三・西祖谷尾井ノ内他　路側工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		12,021,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,202,100		
工事費計		式	1		13,223,100		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 1号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr C 4E	単位	m	単位数量	1	単価	1,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr C 4E,無,無	m	1	1,380	1,380	
合計					1,380	
単価					1,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 2号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr C 4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	15,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	土中建込,Gr C 4E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1	15,480	15,480	
合計					15,480	
単価					15,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr C 2B	単位	m	単位数量	1	単価	1,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr C 2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					1,620	
単価					1,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 4号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr C 2B,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	10,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr C 2B 塗装品,100m以上(標準),無,無,無,加算無し	m	1	10,900	10,900	
合計					10,900	
単価					10,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000　0.0　0

単　5号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	12,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4 4.5t積級吊2.9t, 無し,55.5km以下	t	1	26,800	26,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	1	39,200	39,200	
合計					12,400	
単価					12,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 6号	止水壁		単位	m	単位数量	24	単価	4,889

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18 8 25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4	46,020	18,408	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7	8,808	61,656	
鉄筋	SD295 D16,全ての費用	t	0.007	359,500	2,516.5	
チッピング		ｍ２	2	2,211	4,422	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30㎜以上200㎜未満	孔	47	642.5	30,197.5	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t-10	m2	0.03	4,182	125.46	
合計					117,325.46	
単価					4,889	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 7号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:ﾃﾞﾘﾈｰﾀ, 施工区分:防護柵撤去, 施工規模:30本以上	単位	本	単位数量	1	単価	490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付, 30本以上(標準), 無, 無	本	1	490	490	
合計					490	
単価					490	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 8号	視線誘導標	視線誘導標規格:ﾃﾞﾘﾈｰﾀ, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:30本以上	単位	本	単位数量	1	単価	3,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間|材料費, 両面, 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式, 標準, 30本以上(標準), 無, 無	本	1	3,810	3,810	
合計					3,810	
単価					3,810	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000　0.0　0

単　9号	線形誘導標撤去	幅220×高400、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ差込用	単位	本	単位数量	1	単価	637

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付,10本未満,無,無	本	1	637	637	
合計					637	
単価					637	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000　0.0　0

単　10号	線形誘導標	幅220×高400、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ差込用	単位	本	単位数量	1	単価	7,699

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標		本	1	6,530	6,530	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本	1	1,169	1,169	
合計					7,699	
単価					7,699	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日