

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内他 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール撤去		Gr C 4E	m		19		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr C 4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		19		
ガードレール撤去		Gr C 2B	m		288		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr C 2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m		288		
ガードレール運搬処分			t		10		
止水工			式		1		
止水壁			m		24		
道路付属施設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内他 路側工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属物工			式		1		
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:テリネータ, 施工区分: 防護柵撤去, 施工規模:30本以上	本		46		
視線誘導標		視線誘導標規格:テリネータ, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模:30本以上	本		46		
線形誘導標撤去		幅220×高400、ガードレール差込用	本		3		
線形誘導標		幅220×高400、ガードレール差込用	本		3		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		45		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内他 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			