徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　ほたる川　吉・山川堤外　河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		3,620,805		
除草工		式	1		107,512		
堤防除草工		式	1		107,512		
堤防除草(複合)		m2	1,080	76.3	82,404		単　1号
運搬(堤防除草)		千m2	1.08	4,730	5,108		単　2号
草　処分費		t	1	20,000	20,000		単　3号
堤防養生工		式	1		2,921,193		
伐木除根工		式	1		2,921,193		
伐木･伐竹(複合) 除根、整地、集積、小運搬、積込等含む （現場内一時仮置き）	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	6,300	227.6	1,433,880		単　4号
集積積込み		m2	6,300	59.51	374,913		単　5号
伐木伐竹運搬		m3	50	1,248	62,400		単　6号
生木　処分費		t	45	15,000	675,000		単　7号
根株　処分費		t	15	25,000	375,000		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　ほたる川　吉・山川堤外　河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		592,100		
工事用道路工		式	1		496,100		
仮設坂路		箇所	1	496,100	496,100		単　9号
交通管理工		式	1		96,000		
交通誘導警備員（Ｂ）		人日	6	16,000	96,000		単　10号
直接工事費		式	1		3,620,805		
共通仮設		式	1		235,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		235,000		
純工事費		式	1		3,855,805		
現場管理費		式	1		1,183,000		
工事原価		式	1		5,038,805		
一般管理費等		式	1		1,026,195		
工事価格		式	1		6,065,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　ほたる川　吉・山川堤外　河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		606,500		
工事費計		式	1		6,671,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	76.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	1	76.3	76.3	
合計					76.3	
単価					76.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	4,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積), 梱包無し,無し,6.0km以下,全ての費用	千m2	1	4,730	4,730	
合計					4,730	
単価					4,730	円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	草　処分費		単位	t	単位数量	1	単価	20,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	20,000	20,000	草
合計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	伐木･伐竹(複合) 除根、整地、集積、小運搬、積込等含む （現場内一時仮置き）	樹木･竹の区分　樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	227.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工),有り,機械施工	m2	1	227.6	227.6	
合計					227.6	
単価					227.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	集積積込み		単位	m2	単位数量	1	単価	59.51

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し	m2	1	59.51	59.51	
合計					59.51	
単価					59.51	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,248

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,6.0km以下	m3	1	1,248	1,248	
合計					1,248	
単価					1,248	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	生木　処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	15,000	15,000	生木
合計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	根株　処分費		単位	t	単位数量	1	単価	25,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	25,000	25,000	根株
合計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	仮設坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	496,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	168	358.9	60,295.2	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	168	948.4	159,331.2	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	168	232.4	39,043.2	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	168	232.4	39,043.2	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	168	948.4	159,331.2	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	168	232.4	39,043.2	
合計					496,087.2	
単価					496,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員（Ｂ）		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日