徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		6,926,884		
直接調査費		式	1		4,747,220		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		2,733,400		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	13	34,900	453,700		単　1号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	42	40,100	1,684,200		単　2号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	15	39,700	595,500		単　3号
総合解析		式	1		197,120		
解析等調査		式	1		197,120		内　1号
地すべり調査		式	1		1,694,700		
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計、観測1回	孔	3	207,800	623,400		単　4号
地下水測定	観測1回	孔	3	158,300	474,900		単　5号
地下水検層		孔	3	198,800	596,400		単　6号
電子成果品作成費		式	1		116,000		

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	対象額:4,625,220	式	1		116,000		
検定費等		式	1		6,000		
検定費等		本	3	2,000	6,000		単　7号
間接調査費		式	1		2,179,664		
運搬費		式	1		818,480		
運搬費		式	1		818,480		内　2号
準備費		式	1		406,400		
準備及び跡片付け		式	1		332,000		内　3号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	3箇所	式	1		74,400		内　4号
仮設費		式	1		612,000		
足場仮設	地形傾斜15°以上～30°未満	箇所	3	204,000	612,000		単　8号
安全費		式	1		208,134		
安全費	対象額:4,625,220 その他　4.5%	式	1		208,134		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		101,462		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:4,741,220 地質調査業務	式	1		101,462		
施工管理費		式	1		33,188		
施工管理費	対象額:4,741,220 0.7%	式	1		33,188		
純調査費		式	1		6,926,884		
間接費		式	1		4,789,116		
諸経費		式	1		4,789,116		内　5号
一般調査業務費		式	1		11,716,000		
解析等調査		式	1		167,728		
直接業務費		式	1		167,728		
解析等調査		式	1		167,728		
解析等調査		式	1		167,728		内　6号
共通		式	1		193,600		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		193,600		
打合せ等		式	1		193,600		
打合せ	中間2回	業務	1		193,600		内　7号
直接原価（その他原価除く）		式	1		361,328		
その他原価		式	1		194,575		内　8号
一般管理費等		式	1		299,097		内　9号
解析等調査業務費		式	1		855,000		
基準点測量		式	1		133,800		
基準点測量		式	1		133,800		
4級基準点測量		式	1		133,800		
4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	4	33,450	133,800		単　9号
応用測量		式	1		36,990		
路線測量		式	1		36,990		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線測量		式	1		36,990		
縦断測量		km	0.1	369,900	36,990		単　10号
直接測量費		式	1		170,790		
間接測量費		式	1		163,210		
諸経費		式	1		163,210		内　10号
測量業務価格		式	1		334,000		
業務価格		式	1		12,905,000		
消費税相当額		式	1		1,290,500		
業務委託料		式	1		14,195,500		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		業務	1		98,560	
断面図等の作成		業務	1		98,560	
合計					197,120	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超100m以下		t	2.8	32,900	92,120	
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超100m以下		日	30	2,700	81,000	
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超100m以下		箇所	1	583,000	583,000	
資機材運搬		式	1		62,360	
合計					818,480	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1		332,000	
合計					332,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	3箇所	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		箇所	3	24,800	74,400	
合計					74,400	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		6,920,884	純調査費:6,926,884 管区9　:　6,000
諸経費率		%	69.2			
諸経費		式	1		4,789,251	純調査費×69.2%
調整額					-135	
合計					4,789,116	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1		84,568	
断面図等の作成 直接人件費		業務	1		83,160	
合計					167,728	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	打合せ	中間2回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		193,600	
合計					193,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		361,328	直接人件費:361,328 管区9　　:　　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		194,575	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α)
合計					194,575	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		555,903	業務原価:555,903 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		299,353	業務原価×β／(1－β)
調整額					-256	
合計					299,097	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		170,790	直接測量費:170,790 管区9　　:　　0
諸経費率		%	95.8			
諸経費		式	1		163,616	直接測量費×95.8%
調整額					-406	
合計					163,210	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	34,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	34,900	34,900	
合計					34,900	
単価					34,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	40,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	40,100	40,100	
合計					40,100	
単価					40,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方, φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	39,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		m	1	39,700	39,700	
合計					39,700	
単価					39,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計、観測1回	単位	孔	単位数量	3	単価	207,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 挿入式孔内傾斜計		孔	1	174,700	174,700	【No.1】L=18.0m
設置 挿入式孔内傾斜計		孔	1	187,500	187,500	【No.2】L=22.0m
設置 挿入式孔内傾斜計		孔	1	161,800	161,800	【No.3】L=17.0m
観測 挿入式孔内傾斜計		孔･回	3	20,010	60,030	
資料整理 挿入式孔内傾斜計		孔･ヶ月	3	13,130	39,390	
合計					623,420	
単価					207,800	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	地下水測定	観測1回	単位	孔	単位数量	1	単価	158,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 地下水位測定		孔	1	122,300	122,300	
観測 地下水位測定		孔･回	1	16,300	16,300	0～20m
資料整理 地下水位測定		孔･回	1	19,740	19,740	
合計					158,340	
単価					158,300	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	地下水検層		単位	孔	単位数量	1	単価	198,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水検層		孔	1	147,000	147,000	
地下水検層資料整理		孔	1	51,840	51,840	
合計					198,840	
単価					198,800	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		本	1	2,000	2,000	
合計					2,000	
単価					2,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	足場仮設	地形傾斜15°以上～30°未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	204,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満		箇所	1	204,000	204,000	
合計					204,000	
単価					204,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	33,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,118	3,118	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	9,320	9,320	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	14,120	14,120	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	6,901	6,901	
合計					33,459	
単価					33,450	円／点

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	369,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1	267,900	267,900	
縦断面図作成 縦断測量		km	1	102,000	102,000	
合計					369,900	
単価					369,900	円／km