徳島県

# 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（２） | 業　種<br>項　目 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般調査 | | 式 | 1 | | 7,704,376 | | |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | 5,594,720 | | |
| 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | | 式 | 1 | | 3,509,400 | | |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 18 | 34,900 | 628,200 | | 単　1号 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 57 | 40,100 | 2,285,700 | | 単　2号 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） | 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 15 | 39,700 | 595,500 | | 単　3号 |
| 総合解析 | | 式 | 1 | | 197,120 | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 197,120 | | 内　1号 |
| 地すべり調査 | | 式 | 1 | | 1,759,200 | | |
| 移動変形調査 | 挿入式孔内傾斜計、観測1回 | 孔 | 3 | 229,200 | 687,600 | | 単　4号 |
| 地下水測定 | 観測1回 | 孔 | 3 | 158,400 | 475,200 | | 単　5号 |
| 地下水検層 | | 孔 | 3 | 198,800 | 596,400 | | 単　6号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 123,000 | | |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（２） | 業　種<br>項　目 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 対象額:5,465,720 | 式 | 1 | | 123,000 | | |
| 検定費等 | | 式 | 1 | | 6,000 | | |
| 検定費等 | | 本 | 3 | 2,000 | 6,000 | | 単　7号 |
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | 2,109,656 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 818,480 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 818,480 | | 内　2号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 406,400 | | |
| 準備及び跡片付け | | 式 | 1 | | 332,000 | | 内　3号 |
| 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | 3箇所 | 式 | 1 | | 74,400 | | 内　4号 |
| 仮設費 | | 式 | 1 | | 480,100 | | |
| 足場仮設 | 平坦地足場(高さ0.3m以下) | 箇所 | 1 | 72,100 | 72,100 | | 単　8号 |
| 足場仮設 | 地形傾斜15°以上～30°未満 | 箇所 | 2 | 204,000 | 408,000 | | 単　9号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 245,957 | | |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（２） | 業　種<br>項　目 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | 対象額:5,465,720<br>その他　4.5% | 式 | 1 | | 245,957 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 119,598 | | |
| 旅費(率計上･宿泊無) | 対象額:5,588,720<br>地質調査業務 | 式 | 1 | | 119,598 | | |
| 施工管理費 | | 式 | 1 | | 39,121 | | |
| 施工管理費 | 対象額:5,588,720<br>0.7% | 式 | 1 | | 39,121 | | |
| 純調査費 | | 式 | 1 | | 7,704,376 | | |
| 間接費 | | 式 | 1 | | 5,280,624 | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 5,280,624 | | 内　5号 |
| 一般調査業務費 | | 式 | 1 | | 12,985,000 | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 167,728 | | |
| 直接業務費 | | 式 | 1 | | 167,728 | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 167,728 | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 167,728 | | 内　6号 |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（２） | 業　種<br>項　目 | 地質調査業務(解析等調査)<br>共通 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | | 式 | 1 | | 193,600 | | |
| 共通 | | 式 | 1 | | 193,600 | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 193,600 | | |
| 打合せ | 中間2回 | 業務 | 1 | | 193,600 | | 内　7号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 361,328 | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 194,575 | | 内　8号 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 299,097 | | 内　9号 |
| 解析等調査業務費 | | 式 | 1 | | 855,000 | | |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 133,800 | | |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 133,800 | | |
| 4級基準点測量 | | 式 | 1 | | 133,800 | | |
| 4級基準点測量 | 永久標識設置なし,伐採含まない | 点 | 4 | 33,450 | 133,800 | | 単　10号 |
| 応用測量 | | 式 | 1 | | 36,990 | | |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり調査業務（２） | 業　種<br>項　目 | 測量業務<br>応用測量 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線測量 | | 式 | 1 | | 36,990 | | |
| 路線測量 | | 式 | 1 | | 36,990 | | |
| 縦断測量 | | km | 0.1 | 369,900 | 36,990 | | 単　11号 |
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 170,790 | | |
| 間接測量費 | | 式 | 1 | | 163,210 | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 163,210 | | 内　10号 |
| 測量業務価格 | | 式 | 1 | | 334,000 | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 14,174,000 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,417,400 | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 15,591,400 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　1号 | 解析等調査 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料整理とりまとめ | | 業務 | 1 | | 98,560 | |
| 断面図等の作成 | | 業務 | 1 | | 98,560 | |
| 合計 | | | | | 197,120 | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　2号 | 運搬費 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬<br>50m超100m以下 | | t | 2.8 | 32,900 | 92,120 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料<br>50m超100m以下 | | 日 | 30 | 2,700 | 81,000 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去<br>50m超100m以下 | | 箇所 | 1 | 583,000 | 583,000 | |
| 資機材運搬 | | 式 | 1 | | 62,360 | |
| 合計 | | | | | 818,480 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　3号 | 準備及び跡片付け | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備及び跡片付け | | 業務 | 1 | | 332,000 | |
| 合計 | | | | | 332,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　4号 | 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | 3箇所 | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | | 箇所 | 3 | 24,800 | 74,400 | |
| 合計 | | | | | 74,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　5号 | 諸経費 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純調査費 | | 式 | 1 | | 7,698,376 | 純調査費:7,704,376<br>管区9　:　6,000 |
| 諸経費率 | | % | 68.6 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 5,281,085 | 純調査費×68.6% |
| 調整額 | | | | | -461 | |
| 合計 | | | | | 5,280,624 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　6号 | 解析等調査 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料整理とりまとめ<br>直接人件費 | | 業務 | 1 | | 84,568 | |
| 断面図等の作成<br>直接人件費 | | 業務 | 1 | | 83,160 | |
| 合計 | | | | | 167,728 | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　7号 | 打合せ | 中間2回 | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | | 業務 | 1 | | 193,600 | |
| 合計 | | | | | 193,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　8号 | その他原価 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費（解析等調査） | | 式 | 1 | | 361,328 | 直接人件費:361,328<br>管区9　　:　　0 |
| α／(1－α) | | % | 53.85 | | | 35%／(1－35%) |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 194,575 | 直接人件費（解析等調査）×α／(1－α) |
| 合計 | | | | | 194,575 | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　9号 | 一般管理費等 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 555,903 | 業務原価:555,903<br>管区9　:　0 |
| β／(1－β) | | % | 53.85 | | | 35%／(1－35%) |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 299,353 | 業務原価×β／(1－β) |
| 調整額 | | | | | -256 | |
| 合計 | | | | | 299,097 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　10号 | 諸経費 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 170,790 | 直接測量費:170,790<br>管区9　　:　　0 |
| 諸経費率 | | % | 95.8 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 163,616 | 直接測量費×95.8% |
| 調整額 | | | | | -406 | |
| 合計 | | | | | 163,210 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 34,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>礫混じり土砂 | | m | 1 | 34,900 | 34,900 | |
| 合計 | | | | | 34,900 | |
| 単価 | | | | | 34,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 40,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>礫混じり土砂 | | m | 1 | 40,100 | 40,100 | |
| 合計 | | | | | 40,100 | |
| 単価 | | | | | 40,100 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 軟岩,50m以下,鉛直下方, φ66mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 39,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>軟岩 | | m | 1 | 39,700 | 39,700 | |
| 合計 | | | | | 39,700 | |
| 単価 | | | | | 39,700 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 移動変形調査 | 挿入式孔内傾斜計、観測1回 | 単位 | 孔 | 単位数量 | 3 | 単価 | 229,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置<br>挿入式孔内傾斜計 | | 孔 | 1 | 187,500 | 187,500 | 【No.1】L=23.0m |
| 設置<br>挿入式孔内傾斜計 | | 孔 | 1 | 213,200 | 213,200 | 【No.2】L=27.0m |
| 設置<br>挿入式孔内傾斜計 | | 孔 | 1 | 187,500 | 187,500 | 【No.3】L=22.0m |
| 観測<br>挿入式孔内傾斜計 | | 孔･回 | 3 | 20,010 | 60,030 | |
| 資料整理<br>挿入式孔内傾斜計 | | 孔･ヶ月 | 3 | 13,130 | 39,390 | |
| 合計 | | | | | 687,620 | |
| 単価 | | | | | 229,200 | 円／孔 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 地下水測定 | 観測1回 | 単位 | 孔 | 単位数量 | 3 | 単価 | 158,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置<br>地下水位測定 | | 孔 | 3 | 122,300 | 366,900 | |
| 観測<br>地下水位測定 | | 孔･回 | 2 | 16,300 | 32,600 | 0～20m |
| 観測<br>地下水位測定 | | 孔･回 | 1 | 16,690 | 16,690 | 0～30m |
| 資料整理<br>地下水位測定 | | 孔･回 | 3 | 19,740 | 59,220 | |
| 合計 | | | | | 475,410 | |
| 単価 | | | | | 158,400 | 円／孔 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 地下水検層 | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | 198,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水検層 | | 孔 | 1 | 147,000 | 147,000 | |
| 地下水検層資料整理 | | 孔 | 1 | 51,840 | 51,840 | |
| 合計 | | | | | 198,840 | |
| 単価 | | | | | 198,800 | 円／孔 |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 検定費等 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 | | 本 | 1 | 2,000 | 2,000 | |
| 合計 | | | | | 2,000 | |
| 単価 | | | | | 2,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 足場仮設 | 平坦地足場(高さ0.3m以下) | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 72,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平坦地足場<br>高さ0.3m以下 | | 箇所 | 1 | 72,100 | 72,100 | |
| 合計 | | | | | 72,100 | |
| 単価 | | | | | 72,100 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 足場仮設 | 地形傾斜15°以上～30°未満 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 204,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜地足場<br>地形傾斜15°以上～30°未満 | | 箇所 | 1 | 204,000 | 204,000 | |
| 合計 | | | | | 204,000 | |
| 単価 | | | | | 204,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 4級基準点測量 | 永久標識設置なし,伐採含まない | 単位 | 点 | 単位数量 | 1 | 単価 | 33,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業計画<br>永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 3,118 | 3,118 | |
| 選点<br>永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 9,320 | 9,320 | |
| 観測<br>永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 14,120 | 14,120 | |
| 計算整理<br>永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 6,901 | 6,901 | |
| 合計 | | | | | 33,459 | |
| 単価 | | | | | 33,450 | 円／点 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛適用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 縦断測量 | | 単位 | km | 単位数量 | 1 | 単価 | 369,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測<br>縦断測量 | | km | 1 | 267,900 | 267,900 | |
| 縦断面図作成<br>縦断測量 | | km | 1 | 102,000 | 102,000 | |
| 合計 | | | | | 369,900 | |
| 単価 | | | | | 369,900 | 円／km |