徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災７）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		14,361,426		
法覆護岸工		式	1		9,025,126		
作業土工		式	1		823,561		
床掘り	土質:土砂	m3	230	235.7	54,211		単　1号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,175	127,000		単　2号
埋戻し	土質:土砂	m3	140	1,940	271,600		単　3号
埋戻し	土質:土砂	m3	340	1,055	358,700		単　4号
基面整正		m2	25	482	12,050		単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		8,201,565		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:141.8cm,高さ:20cm	m	15	23,430	351,450		単　6号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	10	78,590	785,900		単　7号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控1000	m2	125	30,480	3,810,000		単　8号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	69	38,920	2,685,480		単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災７）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	85	4,979	423,215		単　10号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	2	72,760	145,520		単　11号
根固め工		式	1		861,450		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		847,464		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):5t	個	8	94,430	755,440		単　12号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):5t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	8	7,339	58,712		単　13号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:10㎜	m2	32	1,041	33,312		単　14号
間詰工		式	1		13,986		
間詰工	50-150㎜	m3	2	6,993	13,986		単　15号
構造物撤去工		式	1		913,380		
構造物取壊し工		式	1		913,380		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	70	11,810	826,700		単　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	4	21,670	86,680		単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災７）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,733,236		
工事用道路工		式	1		908,040		
工事用道路	施工幅員:4.0m以上	m	84	10,810	908,040		単　18号
土留･仮締切工		式	1		216,892		
大型土のう	大型土のう規格:耐候性1年	袋	26	8,342	216,892		単　19号
水替工		式	1		1,192,304		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	46	22,360	1,028,560		単　20号
瀬替(掘削)		m3	340	481.6	163,744		単　21号
交通管理工		式	1		416,000		
交通誘導警備員	B	人日	26	16,000	416,000		単　22号
雑工		式	1		828,234		
雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)		式	1		673,106		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	2	7,027	14,054		単　23号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災７）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積	控350	m2	17	28,900	491,300		単　24号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	4	5,053	20,212		単　25号
根継ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	2	73,770	147,540		単　26号
雑工(すり付け工)		式	1		155,128		
ｺﾝｸﾘｰﾄ坂路		m3	1	91,660	91,660		単　27号
石積		m2	9	7,052	63,468		単　28号
直接工事費		式	1		14,361,426		
共通仮設		式	1		1,984,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,984,000		
純工事費		式	1		16,345,426		
現場管理費		式	1		6,049,000		
工事原価		式	1		22,394,426		
一般管理費等		式	1		4,874,574		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災７）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		27,269,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,726,900		
工事費計		式	1		29,995,900		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,055

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,055	1,055	
合計					1,055	
単価					1,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:14 1.8cm,高さ:20cm	単位	m	単位数量	15	単価	23,430

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4	87,830	351,320	
合計					351,320	
単価					23,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	78,590

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	78,590	78,590	
合計					78,590	
単価					78,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控1000	単位	m2	単位数量	1	単価	30,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下,有り	m2	1	6,047	6,047	
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	1	24,160	24,160	
材料費(m2)		m2	0.1	2,660	266	
合計					30,473	
単価					30,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	38,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)	m3	1	38,920	38,920	
合計					38,920	
単価					38,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	4,979

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	4,979	4,979	
合計					4,979	
単価					4,979	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,760

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	72,180	72,180	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,719	571.9	
合計					72,751.9	
単価					72,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):5t	単位	個	単位数量	10	単価	94,430

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),1.87m3を超え2.01m3以下,9.46m2を超え10	個	10	92,110	921,100	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.087	266,480	23,183.76	
合計					944,283.76	
単価					94,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):5t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	7,339

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	2,170	2,170	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,10個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	5,169	5,169	
合計					7,339	
単価					7,339	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:10㎜	単位	m2	単位数量	1	単価	1,041

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	1,041	1,041	
合計					1,041	
単価					1,041	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	間詰工	50-150mm	単位	m3	単位数量	1	単価	6,993

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1	1,093	1,093	
捨石(材料費)		m3	1	5,900	5,900	
合計					6,993	
単価					6,993	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,14.4以下	m3	1	11,809	11,809	
合計					11,809	
単価					11,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	21,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,14.4以下	m3	1	21,668	21,668	
合計					21,668	
単価					21,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	工事用道路	施工幅員:4.0m以上	単位	m	単位数量	84	単価	10,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	200	234.7	46,940	
土材料		m3	200	2,200	440,000	
不陸整正	無し,全ての費用	m2	200	165.6	33,120	
敷砂利	標準	m3	15	7,316	109,740	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	215	232.4	49,966	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	215	695.5	149,532.5	
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径500mm,要,全ての費用	m	9	8,727	78,543	
合計					907,841.5	
単価					10,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	8,342

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					8,341.1	
単価					8,342	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	46	単価	22,360

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	46	20,420	939,320	
合計					1,028,290	
単価					22,360	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	瀬替(掘削)		単位	m3	単位数量	1	単価	481.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					481.6	
単価					481.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	7,027

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.8	87,830	70,264	
合計					70,264	
単価					7,027	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾌﾞﾛｯｸ積	控350	単位	m2	単位数量	17	単価	28,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	17	24,150	410,550	
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石RC-40	m3	10	8,068	80,680	
合計					491,230	
単価					28,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	5,053

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	0.7	72,180	50,526	
合計					50,526	
単価					5,053	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	根継ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	73,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	12	37,130	445,560	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	22	9,752	214,544	
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	11	7,051.4	77,565.4	
合計					737,669.4	
単価					73,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ坂路		単位	m3	単位数量	1	単価	91,660

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	42,900	42,900	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	5	9,752	48,760	
合計					91,660	
単価					91,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	7,052

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	7,051.4	7,051.4	
合計					7,051.4	
単価					7,052	円／m2