

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		230			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		140			
埋戻し	土質:土砂	m3		340			
基面整正		m2		25			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:14 1.8cm, 高さ:20cm	m		15			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型ブロック積	ブロック規格:控1000	m2		125			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		69			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		85			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型, ブロック種類(実質量):5t	個		8			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):5t, ブロック購入:無し	個		8			
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:河川用, 厚さ:10mm	m2		32			
間詰工		式		1			
間詰工	50-150mm	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		70			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路	施工幅員:4.0m以上	m		84			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	大型土のう 規格:耐候性1年	袋		26			
水替工		式		1			
ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
瀬替(掘削)		m3		340			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		26			
雑工		式		1			
雑工(ブロック積工)		式		1			
基礎コンクリート		m		2			
ブロック積	控350	m2		17			
天端コンクリート		m		4			
根継コンクリート		m		2			
雑工(すり付け工)		式		1			
コンクリート坂路		m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石積		m2		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			