

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し		m3		20			
埋戻し		m3		10			
かご工		式		1			
かごマット	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径15〜20cm	m2		122			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
吸出防止材		m2		29			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:150mm	m2		50			
土砂等運搬		m3		40			
大型土のう	大型土のう 規格:1.1*1.08	袋		40			
大型土のう	大型土のう 規格:1.1*1.08	袋		40			
土砂運搬		m3		90			
残土等処分		m3		90			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		10		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		15		
仮水路工		式		1		
コレクターパイプ	管規格:フランジ型	m		30		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			