徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門池田線　鳴・大津大代　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		388,902		
区画線工		式	1		338,052		
区画線工		式	1		338,052		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	313	534.5	167,298		単　1号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30	574.3	17,229		単　2号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	38	620.1	23,563		単　3号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	34	1,332	45,288		単　4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3	1,284	3,852		単　5号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	70	534.5	37,415		単　6号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	70	620.1	43,407		単　7号
仮設工		式	1		50,850		
交通管理工		式	1		50,850		
交通誘導警備員 (A:夜間)		人日	1	26,850	26,850		単　8号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門池田線　鳴・大津大代　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 (B:夜間)		人日	1	24,000	24,000		単　9号
直接工事費		式	1		388,902		
共通仮設		式	1		130,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		130,000		
純工事費		式	1		518,902		
現場管理費		式	1		375,000		
工事原価		式	1		893,902		
一般管理費等		式	1		224,098		
工事価格		式	1		1,118,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		111,800		
工事費計		式	1		1,229,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	534.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	534.5	534.5	
合計					534.5	
単価					534.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	574.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	574.3	574.3	
合計					574.3	
単価					574.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	620.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	620.1	620.1	
合計					620.1	
単価					620.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,332

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	1,332	1,332	
合計					1,332	
単価					1,332	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,284

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1	1,284	1,284	
合計					1,284	
単価					1,284	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	534.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	534.5	534.5	
合計					534.5	
単価					534.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	620.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	620.1	620.1	
合計					620.1	
単価					620.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員(A:夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	26,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	26,850	26,850	
合計					26,850	
単価					26,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 (B:夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	24,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	24,000	24,000	
合計					24,000	
単価					24,000	円／人日