徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　徳島引田線他　板・大坂他　照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		1,257,091		
道路照明設備工		式	1		1,155,391		
道路照明設備設置工		式	1		881,400		
道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ,規格(文字入力):独立式,高さ:8m	基	2	440,700	881,400		単　1号
照明灯基礎設置工		式	1		138,307		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ,寸法(文字入力):350*350	個所	2	47,040	94,080		単　2号
作業土工(電気)	名称(文字入力):積込・土砂等運搬・残土等処分	式	1		24,308		内　1号
道路施設撤去・復旧		式	1		19,919		内　2号
配管･配線工		式	1		67,680		
架空配線	線種:VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ),心線数:2心,VVRｹｰﾌﾞﾙ規格:SV 2.0mm-2C	径間	2	33,840	67,680		単　3号
道路照明設備撤去工		式	1		68,004		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ,規格(文字入力):独立式	基	2	40,350	80,700		単　4号
現場発生品運搬(電気)		t	0.4	-31,740	-12,696		単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　徳島引田線他　板・大坂他　照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		101,700		
交通管理工		式	1		101,700		
交通誘導警備員	A	人日	3	17,900	53,700		単　6号
交通誘導警備員	B	人日	3	16,000	48,000		単　7号
直接工事費		式	1		1,257,091		
共通仮設		式	1		638,000		
共通仮設費		式	1		212,000		
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　3号
共通仮設費（率計上）		式	1		426,000		
純工事費		式	1		1,895,091		
現場管理費		式	1		1,230,000		
工事原価		式	1		3,125,091		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　徳島引田線他　板・大坂他　照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		735,909		
工事価格		式	1		3,861,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		386,100		
工事費計		式	1		4,247,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):積込・土砂等運搬・残土等処分	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準以外)	m3	2	1,670	3,340		
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5km以下	m3	1	10,340	10,340		
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0km以下	m3	1	7,928	7,928		
残土等処分		m3	1	2,700	2,700		
合計					24,308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	道路施設撤去・復旧							

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	6	706.8	4,240		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	2	588.8	1,177		
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	0.2	1,751	350		
処分費(m3)		m3	0.2	1,800	360		
処分費(t)		t	0.01	13,000	130		
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	2	3,378	6,756		
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	2	3,453	6,906		
合計					19,919		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土質等試験費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ,規格(文字入力):独立式,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	440,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,311000円/基,26200円/基,割増なし	基	1	366,600	366,600	【暫定単価】
照明器具取付	照明器具取付,移設,持込	台	1	48,160	48,160	
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	個	1	3,192	3,192	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		個	1	9,550	9,550	
自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A		組	1	5,670	5,670	
VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 1.6mm -2C	m	12	192	2,304	
VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 1.6mm -3C	m	7	253	1,771	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2		m	3	107	321	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 HIVE 16mm		m	1	134	134	
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28		個	1	1,740	1,740	
引込ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	1	1,230	1,230	
合計					440,672	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ,規格(文字入力):独立式,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	440,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					440,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ,寸法(文字入力):350*350	単位	個所	単位数量	2	単価	47,040

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	2	7,611	15,222	
材料費(m)	2980円/m	m	4.2	2,980	12,516	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての費用	m3	0.8	39,800	31,840	
接地設置	D種接地,補正なし	極	2	15,090	30,180	
連結式接地棒	径10×1500	本	2	2,160	4,320	
合計					94,078	
単価					47,040	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	架空配線	線種:VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ),心線数:2心,VVRｹｰﾌﾞﾙ規格:SV 2.0mm-2C	単位	径間	単位数量	1	単価	33,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 15mm以下,新設	径間	1	31,920	31,920	
VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 2.0mm -2C	m	8	239	1,912	
合計					33,832	
単価					33,840	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ,規格(文字入力):独立式	単位	基	単位数量	1	単価	40,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1	14,670	14,670	
照明器具取付	照明器具取付,撤去(再使用),持込	台	1	24,080	24,080	
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(不使用)	個	1	1,596	1,596	
合計					40,346	
単価					40,350	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	現場発生品運搬(電気)		単位	t	単位数量	1	単価	-31,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	1	9,260	9,260	
ﾍﾋﾞｰH1　ｽｸﾗｯﾌﾟ		t	1	-41,000	-41,000	
合計					-31,740	
単価					-31,740	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日