徳島県

# 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　日峯大神子広域公園　徳・大原　受変電設備改修工事（着指）

工事場所　　徳島市大原町大神子

1. 工事概要
・受変電設備　図示受変電設備改修工事一式
・幹線動力設備　図示幹線動力設備改修工事一式
・建築工事　受変電設備改修工事に伴う基礎工事等一式
・撤去工事　不要となる機器の撤去・処分工事一式

2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和10年1月20日まで（工事着手日：令和9年5月1日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を10日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を採用している。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ・建設物価 | 2026年8月 | 積算資料 | 2026年8月 |
| ・建築施工単価 | 2026年7月 | 建築ｺｽﾄ情報 | 2026年7月 |

4. 以下の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。

| | | |
|---|---|---|
| ・交通誘導員B | 延べ120人 | 2,822,400円 |
| ・仮囲い | 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ+ﾁｭｰﾌﾞ保安灯（約50m）60日間 | 88,608円 |
| ・荷揚げ用ｸﾚｰﾝ | ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ（16t）3日間 | 199,800円 |
| ・電力引込負担金 | 1式（VCT・電力量計移設工事含む） | 480,000円 |
| ・土壌分析費 | 1検体 | 170,000円 |

5. 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

6. 注意
共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 直接工事費 | 1 | 式 | 62,801,867 | |
| 計 | | | 62,801,867 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 6,043,928 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 11,745,406 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 12,098,799 | |
| 計 | | | 29,888,133 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 92,690,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 9,269,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 101,959,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気工事 | 1 | 式 | 62,801,867 | |
| 計 | | | 62,801,867 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 電気工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
| 受変電設備 | 1 | 式 | 44,218,238 | |
| 幹線動力設備 | 1 | 式 | 11,722,840 | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 6,421,162 | |
| 撤去工事 | 1 | 式 | 439,627 | |
| 計 | | | 62,801,867 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

電気工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受変電設備 | | 1 | 式 | 44,218,238 | |
| 計 | | | | 44,218,238 | |
| 幹線動力設備 | | 1 | 式 | 11,722,840 | |
| 計 | | | | 11,722,840 | |
| 建築工事 | 新設受変電設備基礎工事 | 1 | 式 | 4,185,295 | |
| 建築工事 | 鉄骨架台新設工事<br>既設受変電設備廻り外構工事 | 1 | 式 | 2,235,867 | |
| 計 | | | | 6,421,162 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | 439,627 | |
| 計 | | | | 439,627 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 電気工事 | | 受変電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) | 露出配管　16mm | 11 | m | 1,310 | 14,410 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管　28mm | 4 | m | 3,920 | 15,680 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管　82mm | 7 | m | 11,400 | 79,800 | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (30) | 5 | m | 1,330 | 6,650 | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (80) | 9 | m | 2,420 | 21,780 | |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 14mm2 | 11 | m | 1,150 | 12,650 | |
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内 | 4 | m | 9,580 | 38,320 | |
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD) | 5 | m | 9,260 | 46,300 | |
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 10 | m | 9,250 | 92,500 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内 | 4 | m | 1,480 | 5,920 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD) | 5 | m | 1,370 | 6,850 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 2 | m | 1,290 | 2,580 | |
| 端末処理 6kV EM-CET | 38mm2 屋内 | 1 | か所 | 36,900 | 36,900 | |
| 端末処理 6kV EM-CET | 38mm2 屋外耐塩 | 1 | か所 | 211,000 | 211,000 | |
| 高圧引込用負荷開閉器(PAS) | 耐重塩じん仕様 VT･LA付 無方向性 鋼製 300A 12.5kA | 1 | 式 | | 718,000 | |



| 電気工事 | | 受変電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 装柱材 | 腕金,高圧ﾋﾟﾝ碍子,ｱｰﾑﾀｲ | 1 | 式 | | 66,800 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19cm- 3.5kN | 1 | 本 | 91,200 | 91,200 | |
| 同上付属品 | 支線,根枷 | 1 | 式 | | 78,100 | |
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 5面体(SUS・耐塩塗装) | 1 | 基 | 30,600,000 | 30,600,000 | |
| 防虫防鳥用ﾈｯﾄ | W1500×H700 材工共 | 2 | か所 | 55,600 | 111,200 | |
| 変圧器(60Hz用)ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ | 油入 単相6.6kV-210/210V 75kVA | 1 | 台 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
| 変圧器(60Hz用)ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ | 油入 単相6.6kV-210/105V 75kVA | 1 | 台 | 1,690,000 | 1,690,000 | |
| 変圧器(60Hz用)ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ | 油入 三相6.6kV-210/210V 50kVA | 1 | 台 | 1,590,000 | 1,590,000 | |
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用) | 油入式 (L=6%用) 18kvar | 1 | 台 | 100,000 | 100,000 | |
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用) | 油入式 L=6% (50kvar用) | 1 | 台 | 613,000 | 613,000 | |
| 消火器 | ABC10型(ﾎﾞｯｸｽ共) | 1 | 組 | 48,100 | 48,100 | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 885,800 | 別紙 00-0001 |
| 接地工事 | ELH | 1 | か所 | 50,300 | 50,300 | |
| 土工事 | 高圧引込部分 | 1 | 式 | | 5,698 | 別紙 00-0002 |
| 【仮設工事】 | | | | | | |

| 電気工事 | | 受変電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (80)　露出　　仮設・撤去 | 16 | m | 2,930 | 46,880 | |
| 6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2　FEP内　　仮設・撤去 | 16 | m | 9,920 | 158,720 | |
| 6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2　ﾋﾟｯﾄ・天井　仮設・撤去 | 5 | m | 9,860 | 49,300 | |
| 端末処理 6kV CVT | 38mm2 屋内 | 2 | か所 | 42,200 | 84,400 | |
| 【既設キュービクル改修】 | | | | | | |
| 既設キュービクル改修 | | 1 | 式 | | 4,329,400 | 別紙 00-0003 |
| 計 | | | | | 44,218,238 | |



| 電気工事 | | 幹線動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 38mm2 | 23 | m | 2,260 | 51,980 | |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 60mm2 | 46 | m | 3,290 | 151,340 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ | 76 | m | 1,790 | 136,040 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 20 | m | 1,420 | 28,400 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ | 19 | m | 2,310 | 43,890 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 1,860 | 7,440 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾗｯｸ | 34 | m | 5,730 | 194,820 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 10 | m | 4,930 | 49,300 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C ﾗｯｸ | 68 | m | 8,180 | 556,240 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 20 | m | 7,180 | 143,600 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C ﾗｯｸ | 68 | m | 12,600 | 856,800 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 23 | m | 11,200 | 257,600 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 2C ﾗｯｸ | 102 | m | 17,700 | 1,805,400 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 36 | m | 16,200 | 583,200 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ | 19 | m | 3,830 | 72,770 | |

| 電気工事 | | 幹線動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 3,220 | 12,880 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ | 38 | m | 5,160 | 196,080 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 10 | m | 4,400 | 44,000 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ | 19 | m | 7,670 | 145,730 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 5 | m | 6,710 | 33,550 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ | 76 | m | 11,100 | 843,600 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 18 | m | 9,860 | 177,480 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ | 19 | m | 17,100 | 324,900 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 15,500 | 62,000 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ | 19 | m | 23,700 | 450,300 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 21,900 | 87,600 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C<br>ﾗｯｸ | 19 | m | 1,210 | 22,990 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C<br>二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 900 | 3,600 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 20C<br>ﾗｯｸ | 19 | m | 7,570 | 143,830 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 20C<br>二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内 | 4 | m | 6,270 | 25,080 | |



| 電気工事 | | 幹線動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600A(WP)　底網付 | 72 | m | 39,200 | 2,822,400 | |
| 防水ｶﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ | 900×500×500　高耐食性ﾒｯｷ鋼板製 | 2 | 個 | 599,000 | 1,198,000 | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | | 1 | 式 | | 190,000 | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | 11,722,840 | |

| 電気工事 | 建築工事 | | | 新設受変電設備基礎工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 【新設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り】 | 基礎他 | | | | | |
| <直接仮設> | | | | | | |
| 墨出し | 小規模 －<br>－ | 63.3 | ㎡ | 1,340 | 84,822 | |
| 養生 | 小規模 －<br>－ | 63.3 | ㎡ | 780 | 49,374 | |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 －<br>－ | 63.3 | ㎡ | 2,810 | 177,873 | |
| <土工・地業> | | | | | | |
| 根切り | 小規模土工<br>－ | 31.3 | m3 | 1,280 | 40,064 | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 1.8 | m3 | 2,330 | 4,194 | |
| 床付け | 総掘り | 64.4 | ㎡ | 320 | 20,608 | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部　1 | 9.7 | m3 | 9,220 | 89,434 | |
| 土工事用機械運搬 | | 1 | 式 | | 71,000 | |
| <鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠> | | | | | | |
| 異形鉄筋 | SD295　D10 | 30.8 | kg | 120 | 3,696 | |
| 異形鉄筋 | SD295　D13 | 1,588 | kg | 120 | 190,560 | |
| 異形鉄筋 | SD295　D16 | 83 | kg | 120 | 9,960 | |



| 電気工事 | 建築工事 | | | 新設受変電設備基礎工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 | 1,636 | kg | 190 | 310,840 | |
| 鉄筋運搬 | | 1,636 | kg | 5 | 8,180 | |
| ｽﾗｯﾌﾞ控除 | | ▲46 | kg | 42 | ▲1,932 | |
| コンクリート<br>(個別) | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部　1 | 3.2 | m3 | 27,500 | 88,000 | |
| コンクリート<br>(個別) | Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部　1 | 22.3 | m3 | 28,500 | 635,550 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設<br>－　S15～S18<br>－<br>－ | 3.2 | m3 | 10,000 | 32,000 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>－<br>圧送費、基本料別途 | 22.3 | m3 | 1,480 | 33,004 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 | 30m3/回未満 | 1 | 回 | 105,000 | 105,000 | |
| 型枠 | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 －<br>－ | 5.1 | ㎡ | 8,430 | 42,993 | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種<br>壁式構造　基礎部<br>－ | 15.7 | ㎡ | 7,870 | 123,559 | |
| 面木・目地棒<br>(個別) | △15*15*20　面木 | 22.4 | m | 370 | 8,288 | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 20.8 | ㎡ | 300 | 6,240 | |
| 型枠廃材処理費<br>(個別) | 廃材運搬共 | 20.8 | ㎡ | 66 | 1,372 | |

| 電気工事 | 建築工事 | | | | 新設受変電設備基礎工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いぱらい | 15.7 | ㎡ | 1,020 | 16,014 | |
| 漉青目地板 | 厚10 | 6.2 | ㎡ | 3,400 | 21,080 | |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ | 62.5 | ㎡ | 1,020 | 63,750 | |
| <舗装> | | | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm　路盤150mm 再生密粒特に狭い　徳島東部１ | 7 | ㎡ | 7,590 | 53,130 | |
| 区画線工(駐車区画ﾗｲﾝ引) | W=150　L=25m(5m×5本) | 1 | 式 | | 54,400 | |
| <ﾌｪﾝｽ工事> | | | | | | |
| 目隠しﾌｪﾝｽ(材料費) | H=2,000　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式あと施工ｱﾝｶｰ共 | 27.7 | m | 46,800 | 1,296,360 | |
| 目隠しﾌｪﾝｽ(材料費) | 袖部　L=250 | 2 | か所 | 9,950 | 19,900 | |
| 目隠しﾌｪﾝｽ(組立費) | 同上組立費 | 27.7 | m | 6,840 | 189,468 | |
| 目隠しﾌｪﾝｽ両開き門扉(材料費) | H2,000×W2,000　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 1 | 組 | 257,000 | 257,000 | |
| 目隠しﾌｪﾝｽ両開き門扉(組立費) | 同上組立費 | 1 | か所 | 30,100 | 30,100 | |
| <撤去工事> | | | | | | |
| 舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 | 17.8 | m | 380 | 6,764 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし(個別) | 機械 集積・積込み共 | 3.5 | m3 | 10,300 | 36,050 | |



| 電気工事 | 建築工事 | | | | 新設受変電設備基礎工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 機械 集積・積込み共 | 10 | か所 | 660 | 6,600 | |
| <発生材処理> | 電気工事【撤去工事-発生材処理】に含む | | | | | |
| 計 | | | | | 4,185,295 | |

| 電気工事 | 建築工事 | | | | 鉄骨架台新設工事既設受変電設備廻り外構工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 【鉄骨架台工事】 | | | | | | |
| <直接仮設> | | | | | | |
| 墨出し | 小規模 －<br>－ | 7.2 | ㎡ | 1,340 | 9,648 | |
| 養生 | 小規模 －<br>－ | 7.2 | ㎡ | 780 | 5,616 | |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 －<br>－ | 7.2 | ㎡ | 2,810 | 20,232 | |
| <土工・地業> | | | | | | |
| 根切り | 人力 | 0.7 | m3 | 7,320 | 5,124 | |
| 根切り | 小規模土工<br>－ | 0.7 | m3 | 1,280 | 896 | |
| 埋戻し | 人力 | 0.3 | m3 | 3,650 | 1,095 | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 0.3 | m3 | 2,330 | 699 | |
| 床付け | 人力 | 1 | m3 | 690 | 690 | |
| 床付け | 総掘り | 1 | ㎡ | 320 | 320 | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部　1 | 0.3 | m3 | 9,220 | 2,766 | |
| 防草ｼｰﾄ敷 | 厚1.0　不織布長繊維系<br>材工共 | 5.1 | ㎡ | 2,390 | 12,189 | |
| <鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠> | | | | | | |



| 電気工事 | 建築工事 | | | | 鉄骨架台新設工事既設受変電設備廻り外構工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 異形鉄筋 | SD295　D10 | 20 | kg | 120 | 2,400 | |
| 異形鉄筋 | SD295　D13 | 20 | kg | 120 | 2,400 | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 | 38 | kg | 190 | 7,220 | |
| 鉄筋運搬 | | 38 | kg | 5 | 190 | |
| ｽﾗｯﾌﾟ控除 | | ▲1 | kg | 42 | ▲42 | |
| コンクリート<br>(個別) | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部　1 | 0.1 | m3 | 27,500 | 2,750 | |
| コンクリート<br>(個別) | Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部　1 | 0.7 | m3 | 28,500 | 19,950 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設<br>－　S15～S18<br>－<br>－ | 0.1 | m3 | 10,000 | 1,000 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>工作物の基礎等　S15～S18<br>－<br>－ | 0.7 | m3 | 15,000 | 10,500 | |
| 型枠 | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 －<br>－ | 4.3 | ㎡ | 8,430 | 36,249 | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 4.3 | ㎡ | 300 | 1,290 | |
| 型枠廃材処理費<br>(個別) | 廃材運搬共 | 4.3 | ㎡ | 66 | 283 | |
| 打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい | 1.4 | ㎡ | 1,020 | 1,428 | |

| 電気工事 | 建築工事 | | | | | 鉄骨架台新設工事既設受変電設備廻り外構工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 濃青目地板 | 厚10 | 2.1 | ㎡ | 3,400 | 7,140 | |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ | 1.6 | ㎡ | 1,020 | 1,632 | |
| <鉄骨> | | | | | | |
| 斜面鉄骨架台 | 鋼材,加工,ﾒｯｷ処理,運搬,取付,ｱﾝｶｰｾｯﾄ共　785kg | 1 | 式 | | 1,706,000 | 別紙 00-0005 |
| 均しﾓﾙﾀﾙ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ　厚30　4か所 | 1 | 式 | | 43,100 | |
| 【既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り外構】 | | | | | | |
| <土工・地業> | | | | | | |
| 根切り | 人力 | 2.9 | m3 | 7,320 | 21,228 | |
| 埋戻し | 人力 | 2.5 | m3 | 3,650 | 9,125 | |
| 濃青目地板 | 厚10 | 1.2 | ㎡ | 3,400 | 4,080 | |
| <ﾌｪﾝｽ工事> | | | | | | |
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(材料費) | H=2,000 | 4.5 | m | 29,400 | 132,300 | |
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(組立費) | 同上組立費 | 4.5 | m | 8,870 | 39,915 | |
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製　300×300×500H | 6 | か所 | 10,700 | 64,200 | |
| 既設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ改修 | 下段ﾋﾞｰﾑ　2段撤去　端部補修共 | 1 | 式 | | 18,100 | |



| 電気工事 | 建築工事 | | | | | 鉄骨架台新設工事既設受変電設備廻り外構工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| <植栽撤去> | | | | | | |
| 伐採抜根 | 幹周15～25cm未満 人力 | 5 | 本 | 8,760 | 43,800 | |
| 人力積み込み（個別） | 木材類 人力取り壊し分 | 0.1 | m3 | 3,540 | 354 | |
| <発生材処理> | 電気工事【撤去工事-発生材処理】に含む | | | | | |
| 計 | | | | | 2,235,867 | |

| 電気工事 | | 撤去工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管<br>撤去 | (VE16,HIVE16) 再使用しない | 10 | m | 350 | 3,500 | |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G28)　再使用しない | 11 | m | 820 | 9,020 | |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G82)　再使用しない | 10 | m | 2,540 | 25,400 | |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 14mm2 × 1本 再使用しない | 10 | m | 160 | 1,600 | |
| 6.6kV CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60mm2- 3C 管 内<br>- | 10 | m | 700 | 7,000 | |
| 6.6kV CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60mm2- 3C FRP内<br>- | 4 | m | 630 | 2,520 | |
| 6.6kV CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井<br>- | 2 | m | 560 | 1,120 | |
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5mm2- 2C 管 内<br>- | 4 | m | 160 | 640 | |
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5mm2- 2C FEP内<br>- | 4 | m | 150 | 600 | |
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井<br>- | 2 | m | 130 | 260 | |
| CVVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm2- 4C 管 内<br>- | 4 | m | 170 | 680 | |
| CVVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm2- 4C FEP内<br>- | 4 | m | 150 | 600 | |
| CVVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井<br>- | 2 | m | 140 | 280 | |
| 高圧引込用負荷<br>開閉器(PAS)<br>撤去 | 7.2kV-200A　無方向性　鋼製 | 1 | 台 | 9,650 | 9,650 | |
| 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ<br>撤去 | 50A | 3 | 個 | 2,580 | 7,740 | |



| 電気工事 | | 撤去工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 避雷器<br>撤去 | 8.4kV | 3 | 個 | 2,580 | 7,740 | |
| 装柱材<br>撤去 | 腕金Ｌ＝1200 | 2 | 本 | 2,040 | 4,080 | |
| 装柱材<br>撤去 | 腕金Ｌ＝900 | 1 | 本 | 1,520 | 1,520 | |
| 電力量計箱<br>撤去 | | 1 | 面 | 8,450 | 8,450 | |
| 既存フェンス撤去 | H-2000　4m+中柱1本 | 1 | 式 | | 8,500 | |
| 【発生材処理】 | | | | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | 金属 | 1.6 | m3 | 1,070 | 1,712 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.1 | m3 | 4,120 | 412 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 3.5 | m3 | 3,790 | 13,265 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1 | m3 | 5,510 | 551 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | 生木 | 0.1 | m3 | 1,070 | 107 | |
| 建設発生土運搬 | | 30 | m3 | 8,130 | 243,900 | |
| とりこわし<br>発生材処分費 | 金属 | 2 | t | 0 | 0 | |
| とりこわし<br>発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.1 | t | 20,000 | 2,000 | |
| とりこわし<br>発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 8.1 | t | 3,000 | 24,300 | |

| 電気工事 | | 撤去工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3 | t | 1,600 | 480 | |
| とりこわし<br>発生材処分費 | 生木 | 0.1 | t | 10,000 | 1,000 | |
| 建設発生土処分費 | | 51 | t | 1,000 | 51,000 | |
| 計 | | | | | 439,627 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気工事 | | 受変電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 885,800 | 別紙 00-0001 |
| 搬入費 | VCT･電力計盤<br>SC･機電盤 | 2 | 面 | 149,000 | 298,000 | |
| 搬入費 | 低圧電灯盤No.1 | 1 | 面 | 190,000 | 190,000 | |
| 搬入費 | 低圧電灯盤No.2<br>低圧動力盤 | 2 | 面 | 142,000 | 284,000 | |
| 搬入費 | 変圧器　1φ2W-75kVA<br>変圧器　1φ3W-75kVA | 2 | 台 | 39,600 | 79,200 | |
| 搬入費 | 変圧器　3φ3W-50kVA | 1 | 台 | 34,600 | 34,600 | |
| 計 | | | | | 885,800 | |
| | | | | | | |
| 土工事 | 高圧引込部分 | 1 | 式 | | 5,698 | 別紙 00-0002 |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6 | m3 | 3,620 | 2,172 | |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.3 | m3 | 5,420 | 1,626 | |
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | 5 | m | 380 | 1,900 | |
| 計 | | | | | 5,698 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| 電気工事 | | 受変電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ<br>改修 | | 1 | 式 | | 4,329,400 | 別紙 00-0003 |
| 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ<br>改造 | | 1 | 式 | | 3,720,000 | |
| 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ<br>再塗装 | 材工共 | 1 | 式 | | 295,000 | |
| 変圧器　撤去 | Tr1φ2W-500kVA<br>搬出費共 | 1 | 式 | | 179,000 | |
| 変圧器　撤去 | Tr1φ3W-75kVA<br>搬出費共 | 1 | 式 | | 62,400 | |
| 変圧器　撤去 | Tr3φ3W-50kVA<br>搬出費共 | 1 | 式 | | 51,700 | |
| 直列リアクトル<br>撤去 | 4.5kvar | 1 | 式 | | 8,000 | |
| 進相コンデンサ<br>撤去 | 75kvar | 1 | 式 | | 13,300 | |
| 計 | | | | | 4,329,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気工事 | | 幹線動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | | 1 | 式 | | 190,000 | 別紙 00-0004 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | A　W700×H510 | 10 | 個 | 13,500 | 135,000 | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | B　W700×H770 | 2 | 個 | 13,800 | 27,600 | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | C　W700×H670 | 2 | 個 | 13,700 | 27,400 | |
| 計 | | | | | 190,000 | |

電気工事　別紙明細　25

| 電気工事 | | 建築工事 | | | 鉄骨架台新設工事既設受変電設備廻り外構工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 斜面鉄骨架台 | 鋼材,加工,ﾒｯｷ処理,運搬,取付,<br>ｱﾝｶｰｾｯﾄ共　785kg | 1 | 式 | | 1,706,000 | 別紙 00-0005 |
| 斜面鉄骨架台 | | 1 | 式 | | 522,000 | |
| ｱﾝｶｰｾｯﾄ及び計測 | | 1 | 本 | 112,000 | 112,000 | |
| ﾒｯｷ加工費 | | 1 | 式 | | 98,900 | |
| ﾒｯｷ運搬費 | | 1 | 式 | | 126,000 | |
| 手摺取付用<br>先付ﾋﾞｰｽ | | 1 | 枚 | 42,000 | 42,000 | |
| 階段手摺工事 | | 1 | か所 | 735,000 | 735,000 | |
| 法定福利費 | | 1 | 式 | | 70,100 | |
| 計 | | | | | 1,706,000 | |