徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事建築

工事場所　　徳島市新蔵町３丁目

○工事概要
設備架台　　鉄骨造　平屋建て　延床面積121.44㎡
新築工事に係る建築工事

○工事期間
契約締結日の翌日から４１０日間

○猛暑を考慮した工期設定
本工事は、猛暑による作業不能日数を１０日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価　　２０２６年８月　　・積算資料　　２０２６年８月
・建築施工単価　２０２６年７月　　・建築コスト情報　２０２６年７月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員　　１８０人　　¥4,230,000−
・六価クロム溶出試験費　　１検体　　¥7,800−
・土壌分析費　　１検体　　¥170,000−
・Ａ型バリケード　５台　１２ヵ月　　¥15,300−

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	59,108,854	
計			59,108,854	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,992,901	
現場管理費	1	式	15,197,539	
一般管理費等	1	式	12,330,706	
計			35,521,146	
工事価格	1	式	94,630,000	
消費税等相当額	1	式	9,463,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	104,093,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	59,108,854	
計			59,108,854	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	55,762,764	
外構工事	1	式	3,346,090	
計			59,108,854	

直接工事費　科目別内訳

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,626,078	
土工	1	式	10,014,881	
鉄筋	1	式	4,616,935	
コンクリート	1	式	4,446,072	
型枠	1	式	2,710,528	
鉄骨	1	式	19,709,850	
金属	1	式	7,580,715	
その他	1	式	515,617	
防水	1	式	412,010	
左官	1	式	1,060,508	
撤去	1	式	660,281	
発生材処理	1	式	1,409,289	
計			55,762,764	

直接工事費　科目別内訳

外構工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外構	1	式	3,346,090	
計			3,346,090	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,626,078	
計				2,626,078	
土工		1	式	10,014,881	
計				10,014,881	
鉄筋		1	式	4,616,935	
計				4,616,935	
コンクリート		1	式	4,446,072	
計				4,446,072	
型枠		1	式	2,710,528	
計				2,710,528	
鉄骨	設備架台	1	式	17,911,880	
鉄骨	既存棟	1	式	1,541,470	
鉄骨	耐火被覆	1	式	256,500	
計				19,709,850	
金属		1	式	7,580,715	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				7,580,715	
その他		1	式	515,617	
計				515,617	
防水		1	式	412,010	
計				412,010	
左官		1	式	1,060,508	
計				1,060,508	
撤去		1	式	660,281	
計				660,281	
発生材処理	運搬	1	式	992,659	
発生材処理	処分	1	式	416,630	
計				1,409,289	

外構工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構		1	式	3,346,090	
計				3,346,090	

建築工事	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 4ヶ月　運搬共	313	㎡	3,860	1,208,180	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 4ヶ月　運搬共	313	㎡	1,110	347,430	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4ヶ月　運搬共	50	m	1,200	60,000	
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1ヶ月　運搬共	121	㎡	1,050	127,050	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	2ヶ月　運搬共	10.9	㎡	6,820	74,338	
養生	内部	63	㎡	860	54,180	
整理清掃 後片付け	内部	63	㎡	3,090	194,670	
遣方	一 般	121	㎡	580	70,180	
墨出し	一 般 － －	121	㎡	1,110	134,310	
養生	外部	121	㎡	640	77,440	
整理清掃 後片付け	外部	121	㎡	2,300	278,300	
計					2,626,078	

建築工事	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	193	m3	590	113,870	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	54.8	m3	2,330	127,684	
床付け	総掘り	138	㎡	320	44,160	
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC30 (現場着単価)	徳島東部 1	70.3	m3	3,890	273,467	
地盤改良	湿式柱状改良 φ600mm 8.00m	1	式		5,135,700	別紙 00-0001
山留 Ⅲ型 圧入工法	鋼矢板山留め壁(2ヶ月) 賃料、整備、運賃、引抜跡埋戻し 、敷鉄板を含む	288	㎡	15,000	4,320,000	
計					10,014,881	

建築工事		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD295A　D10		1.6	t	123,000	196,800	
SD295A　D13		8.7	t	120,000	1,044,000	
SD295A　D16		0.1	t	118,000	11,800	
SD345　D19		3.7	t	124,000	458,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	14.1	t	187,000	2,636,700	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	14.1	t	4,750	66,975	
スクラップ控除	H2	0.4	t	▲42,000	▲16,800	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	78	か所	820	63,960	
あと施工アンカー	下向き　D10 接着系	56	本	1,560	87,360	
あと施工アンカー	下向き　D13 接着系	6	本	2,240	13,440	
鉄筋切断 防錆処理、溶接	D13	42	か所	630	26,460	
鉄筋切断 防錆処理	D13	22	か所	400	8,800	
鉄筋切断 防錆処理	D10	20	か所	400	8,000	
鉄筋切断 曲げ加工	D13	42	か所	190	7,980	
鉄筋切断 曲げ加工	D10	14	か所	190	2,660	

建築工事		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,616,935	

建築工事		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート （個別）	Ｆ０＝24N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部　1	99	m3	28,500	2,821,500	
コンクリート （個別）	Ｆ０＝24N/mm2　Ｓ＝１８ 徳島東部　1	1.9	m3	28,500	54,150	
コンクリート （個別）	Ｆ０＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部　1	15.2	m3	27,500	418,000	
コンクリート （個別）	Ｆ０＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部　1	7.3	m3	27,500	200,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50～100m3/回　S15～S18 － 圧送費､基本料別途	99	m3	1,140	112,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 － －	1.9	m3	15,000	28,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 － 圧送費､基本料別途	15.2	m3	1,060	16,112	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 － －	7.3	m3	10,000	73,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	114	m3	800	91,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	6	回	105,000	630,000	
計					4,446,072	

建築工事		型枠				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	2.7	㎡	7,520	20,304	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	115	㎡	7,520	864,800	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	226	㎡	7,520	1,699,520	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	344	㎡	300	103,200	
型枠廃材処理費 （個別）	廃材運搬共	344	㎡	66	22,704	
計					2,710,528	

建築工事	鉄骨				設備架台	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備架台 本体鉄骨工事	【工事種】01	1	式		12,718,966	別紙 00-0002
設備架台 附帯工事1	【工事種】01	1	式		4,166,629	別紙 00-0003
設備架台 付帯工事2	【工事種】04	1	式		81,000	別紙 00-0004
設備架台 安全仮設工事		1	式		311,350	別紙 00-0005
設備架台 法定福利費		1	式		633,935	
計					17,911,880	

建築工事	鉄骨				既存棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存棟 雑下地鉄骨工事	【工事種】05	1	式		1,499,500	別紙 00-0006
既存棟 法定福利費		1	式		41,970	
計					1,541,470	

建築工事	鉄骨				耐火被覆	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	柱6.5㎡・梁9.0㎡ t25　1時間耐火	1	式		207,000	
耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	発電機	1	式		31,500	
耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	残材処理	1	式		18,000	
計					256,500	

建築工事	金属					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根工事	嵌合折版葺き 30分耐火仕様 t=0.8mm　GLカラー鋼板	1	式		564,445	別紙 00-0007
外壁工事	金属サイディング　厚75　縦張り 一時間耐火仕様 GL鋼板t0.5（両面）	1	式		1,983,690	別紙 00-0008
法定福利費		1	式		68,580	
防音パネル	ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 吸音材:GW50t撥水 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	1	式		4,571,000	別紙 00-0009
昇降用ﾀﾗｯﾌﾟ	H2300×W400 SUS製　材工	1	か所	393,000	393,000	
計					7,580,715	

建築工事	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
炭素繊維シート補強	400g/㎡目付x3層貼り(縦方向) 400g/㎡目付x4層貼り(横方向)					
下地調整		2.6	㎡	18,000	46,800	
プライマー塗布		2.6	㎡	13,500	35,100	
不陸調整	エポキシ樹脂パテ処理	2.6	㎡	19,800	51,480	
炭素繊維シート貼り	400g/㎡目付x3層貼り(縦方向) 400g/㎡目付x4層貼り(横方向)	2.6	㎡	108,000	280,800	
接着バインダー		2.6	㎡	19,800	51,480	
法定福利費		1	式		49,957	
計					515,617	

建築工事	防水					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト防水 B-2	平場	8.3	㎡	15,100	125,330	
アスファルト防水 B-2	立上り	6.1	㎡	16,000	97,600	
法定福利費		1	式		11,700	
防水層立上り 乾式保護工法	あご下タイプ 直線　H300	15.4	m	10,700	164,780	
防水層立上り 乾式保護工法	あご下タイプ コーナー　H300	4	ヶ所	3,150	12,600	
計					412,010	

建築工事		左官				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
均しモルタル	アスファルト防水　t15	14.4	㎡	2,900	41,760	
保護モルタル	t15	14.4	㎡	2,900	41,760	
コンクリート （個別）	Ｆ０＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部　1	0.4	m3	27,500	11,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 -　　S15～S18 - -	0.4	m3	9,220	3,688	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	235	㎡	1,020	239,700	
無収縮モルタル	ハト小屋鉄骨下地	12	か所	51,300	615,600	
無収縮モルタル	開口補強	1	か所	107,000	107,000	
計					1,060,508	

建築工事		撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし（ 個別）	機械 集積・積込み共	11.6	m3	15,000	174,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし（ 個別）	機械 集積・積込み共	6.9	m3	10,300	71,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし （個別）	RC造　地上部 圧砕機 標 準	9.3	m3	11,000	102,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 取り壊し （個別）		20.8	㎡	2,280	47,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	9.6	m3	2,210	21,216	
伐採抜根	幹周25～40㎝未満 機械併用	1	本	15,400	15,400	
人力積み込み （個別）	木材類 機械取り壊し分	0.1	m3	5,310	531	
ｶｯﾀｰ入れ	RC面	74.6	m	2,330	173,818	
ｶｯﾀｰ入れ	AS面	23.4	m	2,330	54,522	
計					660,281	

建築工事	発生材処理	運搬				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	20.9	m3	6,200	129,580	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 アスファルト DID区間有り 9.0km以下	7.1	m3	5,510	39,121	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	0.1	m3	980	98	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	138	m3	5,970	823,860	
計					992,659	

建築工事	発生材処理	処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	コンクリート	50.1	t	900	45,090	
発生材処分	アスファルト	16.4	t	1,100	18,040	
発生材処分	木材	0.1	t	10,000	1,000	
残土処分		235	t	1,500	352,500	
計					416,630	

外構工事		外構				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層50㎜　路盤150㎜ 密粒 500㎡未満　徳島東部１	124	㎡	6,160	763,840	
メッシュフェンス	H2000 基礎含む	43.2	m	23,000	993,600	
メッシュフェンス 門扉	H2000ｘW2000 基礎含む	1	基	189,000	189,000	
側溝復旧	現場打ち D10@200	16.5	m	63,100	1,041,150	
花壇復旧	現場打ち　L900 D10@200 二丁掛タイル	0.9	m	147,000	132,300	
雨水桝	現場打ち　外寸600ｘ600ｘ630 D10@200	1	か所	98,900	98,900	
雨水桝	250ｘ250ｘ370	1	か所	18,300	18,300	
設備配管用 土間コンクリート	t150ｘ3200ｘ1800 ワイヤメッシュφ6ｘ150ｘ150 砕石ｔ100	1	か所	109,000	109,000	
計					3,346,090	

建築工事		土工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地盤改良	湿式柱状改良 φ600mm　8.00m	1	式		5,135,700	別紙 00-0001
湿式柱状改良	φ600mm　8.00m	91	本	36,000	3,276,000	
空堀1.11m/杭頭		91	本	1,800	163,800	
固化材	添加量300kg/㎥	61	t	21,900	1,335,900	
運搬費	改良機・プラント他	1	式		270,000	
事後試験		1	式		90,000	
計					5,135,700	

建築工事		鉄骨			設備架台	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備架台 本体鉄骨工事	【工事種】01	1	式		12,718,966	別紙 00-0002
主材料費	17,540kg	1	式		4,620,000	
副資材費	663kg	1	式		520,000	
原寸施工図費		17,388	kg	45	782,460	
工場加工費		17,388	kg	100	1,738,800	
ﾊﾟｽ間温度管理費	59.0m/t	1,026	m	130	133,380	
溶材燃料費		17,388	kg	13	226,044	
ﾒｯｷ加工費	※ﾒｯｷのまま	16,754	kg	110	1,842,940	
ﾒｯｷ運搬費		16,754	kg	27	452,358	
ﾛｰﾊﾞﾙ補修費		16,754	kg	22	368,588	
運搬費		17,388	kg	27	469,476	
建方費		17,388	kg	45	782,460	
現場加工費		17,388	kg	27	469,476	
検査費	自社UT	17,388	kg	9	156,492	
諸雑費		17,388	kg	9	156,492	

建築工事		鉄骨			設備架台	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
設備架台 本体鉄骨工事	【工事種】01	1	式		12,718,966	別紙 00-0002
計					12,718,966	

建築工事		鉄骨			設備架台	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
設備架台 附帯工事1	【工事種】01	1	式		4,166,629	別紙 00-0003
ｱﾝｶｰｾｯﾄ及び計測 M24		36	本	10,800	388,800	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ工事 ※4本ｱﾝｶｰ		9	台	25,200	226,800	
ｱﾝｶｰ打設前修正工事	本柱	9	ヶ所	10,800	97,200	
ｱﾝｶｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ撤去	特殊ﾍﾞｰｽ+本柱+間柱	9	ヶ所	4,050	36,450	
ｱﾝｶｰ実測	本柱+間柱	9	ヶ所	3,150	28,350	
ｱﾝｶｰ工事 諸経費	本柱+間柱	9	ヶ所	900	8,100	
本締費(F8Tﾎﾞﾙﾄ本数)		1,352	本	190	256,880	
仮ﾎﾞﾙﾄ費	（本体ﾎﾞﾙﾄ総本数重量x1･3）	192	kg	590	113,280	
梁上ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ取付 19φ*100		1,084	本	480	520,320	
【工事種】02 設備架台 防音ﾊﾟﾈﾙ下地(Z)		3,247	kg	630	2,045,610	
ﾒｯｷ加工費	※ﾒｯｷのまま	3,247	kg	110	357,170	
ﾒｯｷ運搬費		3,247	kg	27	87,669	
計					4,166,629	

建築工事	鉄骨			設備架台		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備架台 付帯工事2	【工事種】04	1	式		81,000	別紙 00-0004
【工事種】04　設備架台 雑下地鉄骨工事						
⑪設備ﾌｯｸ取付用先付ﾋﾟｰｽ ※ﾒｯｷ処理共	L-65*65*6 L350	2	枚	4,500	9,000	
⑪設備ﾌｯｸW1000*D350　1/2ヶ所 ※ﾒｯｷ処理共	L－50*50*6組	2	ヶ所	36,000	72,000	
計					81,000	
設備架台 安全仮設工事		1	式		311,350	別紙 00-0005
安全ﾈｯﾄ張り手間	※材料支給、撤去別	134	㎡	260	34,840	
親綱張り手間	※材料支給、撤去別	63	m	260	16,380	
ｽﾀﾝｼｮﾝ取り付け	※材料支給、撤去別	12	ヶ所	1,980	23,760	
吊ﾋﾟｰｽ（柱分）		18	ヶ所	2,340	42,120	
建方用ﾀﾗｯﾌﾟ@400		81	ヶ所	810	65,610	
建入ﾋﾟｰｽ		16	ヶ所	2,340	37,440	
ﾈｯﾄﾌｯｸ@1000		228	ヶ所	400	91,200	
計					311,350	

建築工事	鉄骨			既存棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存棟 雑下地鉄骨工事	【工事種】05	1	式		1,499,500	別紙 00-0006
【工事種】05既存棟 雑下地鉄骨工事						
ﾊﾄ小屋下地鉄骨	K5674*2回塗り	853	kg	900	767,700	
接着系あと施工ｱﾝｶｰM16　ﾖｺ向 ※材工共	削長L200	24	本	9,000	216,000	
ﾊﾄ小屋 胴縁工事 ﾖｺ@600	C-100*50*20*2.3ｶﾗｰ	17	㎡	16,200	275,400	
開口補強	[-100*50*5 ｋ5674　2回塗り	75	kg	1,080	81,000	
同上 鉄筋現場型取	鋼材孔開け 取付調整費	7.6	m	9,000	68,400	
同上 鉄筋現場溶接留	鋼材端部（四隅）溶接	7.6	m	4,500	34,200	
はつり出し鉄筋余剰分切断及び溶接封止仕舞	ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ共	16	ヶ所	3,150	50,400	
鉄筋切断 防錆処理	D10	16	か所	400	6,400	
計					1,499,500	

建築工事		金属				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
屋根工事	嵌合折版葺き 30分耐火仕様 t=0.8mm　GLカラー鋼板	1	式		564,445	別紙 00-0007
166ハゼ　ルーフデッキ　本体	：t=0.8mm　GLカラー鋼板	14.2	㎡	13,000	184,600	
裏面不燃エース張り	t=5mm	14.2	㎡	4,050	57,510	
タイトフレーム		9	m	3,600	32,400	
妻側タイトフレーム		6.3	m	3,150	19,845	
水上面戸		4.3	m	4,500	19,350	
軒先換気見切り面戸		4.3	m	4,500	19,350	
化粧フレーム		9	m	3,150	28,350	
ケラバ包み水切		6.3	m	10,800	68,040	
運搬費		1	式		135,000	
計					564,445	

建築工事		金属				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁工事	金属サイディング　厚75　縦張り 一時間耐火仕様 GL鋼板t0.5（両面）	1	式		1,983,690	別紙 00-0008
本体	金属サイディング　厚75　縦張り 一時間耐火仕様 GL鋼板t0.5（両面）	16.4	㎡	76,500	1,254,600	
出隅		4.6	m	10,800	49,680	
軒天見切り縁		14.2	m	5,400	76,680	
土台用水切		14.2	m	7,200	102,240	
縦張用スターター		14.2	m	3,150	44,730	
コーキング		37.6	m	1,350	50,760	
運搬費		1	式		405,000	
計					1,983,690	

建築工事		金属				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防音パネル	ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 吸音材:GW50t撥水 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	1	式		4,571,000	別紙 00-0009
防音パネル	13946x3150 ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 吸音材:GW50t撥水 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	2	枚	1,260,000	2,520,000	
防音パネル	8920x3150 ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 吸音材:GW50t撥水 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	2	枚	810,000	1,620,000	
運搬費		1	式		141,000	
一般管理費		1	式		290,000	
計					4,571,000	