徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	美馬農林事務所　森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）
施工場所	美馬市穴吹町三谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				49,689,200	
	・工事価格				45,172,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,517,200	
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			45,172,000	
2 ・工事原価			37,436,000	
3 ・・直接工事費			24,008,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	24,008,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			13,428,000	
9 ・・・共通仮設費			3,841,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+30+32-34)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
23,038,000×((11.850*1.000)*1.000*1.010*1.000)	11.970	%	2,757,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,084,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,587,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+29-34)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
26,879,000×(((34.970*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	35.670	%	9,587,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-34)×(標準値*N002+保証費率)				
36,466,000×(20.620*1.000＋0.04)	20.660	%	7,533,000	
27 ・一括計上価格	1.000	式	203,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-27)×標準値				
44,969,000×3.750	3.750	%	1,686,000	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費			0	
30 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
31 処分費等（直接工事費の内数）			1,690,000	
32 処分費(準備費の内数)			0	
33 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
34 処分費等(率対象外)			970,000	
35 純工事費			27,849,000	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				24,008,000	
・水路工	1.000	式		10,510,000	
・・水路工	1.000	式		10,510,065	
・・・ 水路工	1.000	式	10,510,065	10,510,065	1 式当たり
コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	70.100	m3	44,008	3,084,961	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	319.400	㎡	9,947	3,177,072	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
練石積工 t=15cm	112.600	㎡	6,789	764,441	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
敷栗石 敷均し、目潰し砂利	43.900	m3	22,995	1,009,481	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.300	㎡	4,231	64,734	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
基礎コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	7.400	m3	43,078	318,777	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	272.000	m3	1,186	322,592	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	101.000	m3	1,045	105,545	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
掘削土搬出	171.000	m3	4,666	797,886	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7km,バックホウ　山積0.8m3	171.000	m3	2,329	398,259	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
残土処分費 残土	171.000	m3	2,727	466,317	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　計				10,510,065	
・土留工	1.000	式		3,717,000	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・土留工	1.000	式		3,717,537	
・・・ 土留工（コンクリート）	1.000	式	3,114,773	3,114,773	1 式当たり
コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	35.200	m3	44,008	1,549,082	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	108.200	㎡	9,947	1,076,265	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	0.600	本	12,500	7,500	歩Ａ・単Ａ
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	117.000	m3	1,186	138,762	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B	8.000	m3	2,364	18,912	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	63.000	m3	1,045	65,835	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	23.000	㎡	682	15,686	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	5.800	㎡	1,230	7,134	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	53.000	掛㎡	3,795	201,135	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
土間コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	0.800	m3	43,078	34,462	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
合　計				3,114,773	
・・・ 残土処分	1.000	式	602,764	602,764	1 式当たり
掘削土搬出	62.000	m3	4,666	289,292	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7km,バックホウ　山積0.8m3	62.000	m3	2,329	144,398	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
残土処分費 残土	62.000	m3	2,727	169,074	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				602,764	
・仮設工	1.000	式		9,781,000	
・・仮設工	1.000	式		9,781,913	
・・・ 仮設工（仮排水）	1.000	式	105,852	105,852	1 式当たり
暗渠排水管 Φ150㎜	60.000	m	1,513	90,780	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
土のう締切工 現地採取	1.000	㎡	15,072	15,072	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　　計				105,852	
・・・ 仮設工（索道工）	1.000	式	7,308,422	7,308,422	1 式当たり
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用 ）	1.000	基	6,590,786	6,590,786	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基	220,956	220,956	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
アンカー架設・撤去 機械施工,２ｔ以上３ｔ未満,丸太埋込み	2.000	基	248,340	496,680	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　　計				7,308,422	
・・・ 仮設工（作業道撤去）	1.000	式	2,367,639	2,367,639	1 式当たり
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	530.000	㎡	79	41,870	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土	367.000	m3	749	274,883	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
・礫質土,良好					
ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7㎞,バックホウ　山積0.8m3	367.000	m3	2,329	854,743	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
残土処分費 残土	367.000	m3	2,727	1,000,809	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
SP 舗装版破砕 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり	256.100	㎡	207.5	53,141	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,6.6㎞,バックホウ　山積0.8m3	25.600	m3	3,438	88,013	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
建設廃材 コンクリート殻	60.200	ton	900	54,180	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				2,367,639	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,084,000	
・運搬費	1.000	式		1,084,000	
・・運搬費	1.000	式		1,084,604	
・・・ 運搬費	1.000	式	1,084,604	1,084,604	1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton	2.000	台	542,302	1,084,604	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
合　　計				1,084,604	

事業名	緊急予防治山事業　三谷地区
工事名	Ｒ８馬林　緊急予防　美馬市三谷　山腹工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				203,000	
・土壌分析試験	1.000	式		203,000	
・・土壌分析試験	1.000	式		203,000	
・・・ 土壌分析試験	1.000	式	203,000	203,000	1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式	203,000	203,000	歩A・単A
合　　計				203,000	