

見積参考資料

工事名 R8馬林 緊急予防 美馬市三谷 山 腹工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 育)

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 育)
施工場所	美馬市穴吹町三谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企図）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処分	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(仮排水)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(索道工)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(作業道撤去)	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	70.100	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	319.400	m ²			単 A S 単 33号
練石積工 t=15cm	112.600	m ²			単 A T 単 5号
敷栗石 敷均し、目潰し砂利	43.900	m ³			単 A T 単 6号
SP 目地板 森林 30m2未満、瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.300	m ²			単 A S 単 30号
基礎コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	7.400	m ³			単 A T 単 2号
SP 掘削 森林 土砂、上記以外 (小規模)、-、-、標準、-、-、-、-	272.000	m ³			単 A S 単 28号
SP 積込 (ルー ズ) 森林 土砂、小規模 (標準)	101.000	m ³			単 A S 単 29号
掘削土搬出	171.000	m ³			単 A T 単 4号
ダンプトラック運搬 4 t 車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、5.7km、バックホウ 山積0.8m ³	171.000	m ³			単 A S 単 18号
残土処分費 残土	171.000	m ³			単 A S 単 3号
合 計					
・ 土留工	1.000	式			

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	35.200	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	108.200	m ²			単 A S 単 33号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	0.600	本			単 A
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	117.000	m ³			単 A S 単 28号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	8.000	m ³			単 A S 単 24号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	63.000	m ³			単 A S 単 29号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	23.000	m ²			単 A S 単 25号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	5.800	m ²			単 A S 単 26号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	53.000	掛m ²			単 A S 単 22号
土間コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	0.800	m ³			単 A T 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 残土処分	1.000	式			1 式当たり
掘削土搬出	62.000	m ³			単 A T 単 4号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7km,バックホウ 山積0.8m ³	62.000	m ³			単 A S 単 18号
残土処分費 残土	62.000	m ³			単 A S 単 3号

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 (仮排水)	1.000	式			1 式当たり
暗渠排水管 Φ150mm	60.000	m			単 A T 単 1 号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²			単 A S 単 21 号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 (索道工)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 (コンクリート) 【参考】	1.000	基			単 A S 単 8 号
架設・撤去, 150 日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用)					
ウインチベース架設・撤去	1.000	基			単 A S 単 6 号
架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月					
アンカー架設・撤去	2.000	基			単 A S 単 7 号
機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み					
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 (作業道撤去)	1.000	式			1 式当たり
土工用マット (シート類) 敷設・撤去	530.000	m ²			単 A S 単 5 号

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区	事業明細書	47	8
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企画）			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工区分 2) 規格区分	機械施工 2 t 以上 3 t 未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) アンカー種別区分 4) 山林砂防工 (普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5) 材料 (丸太) コード (単位 : m3) 6) 1 基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人	1.000		
	普通作業員		人	6.900		
	バック杓 [加-ラ型・排対型 (1 次)]		時間	6.000		< 損料 >
	運転手 (特殊)		人	1.020		
	軽油 ハートル給油		L	35.000		
	丸太 (アンカ-材料) 末口径 0.24 ~ 0.26m, L=2.0m × 2 本=0.25m3		m3	0.250		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76～125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	普通作業員	21.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油	168.000	L			
	ハットル給油					
	ウインチ	150.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	210.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	270.000	100m日			<賃料>

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9 号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, コンクリート 山腹工, 60m, 2 段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 コンクリート				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	コンクリート 山腹工 コンクリート				
	5) 1 回当り運搬量 6) 運搬距離	0.500 60.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員) 10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油 パトロール給油					
		34.000	L			
	合 計					算出数量 25.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10 号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 60m, 2 段クレーン			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	砂利・栗石				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	60.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 60m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 コンクリート				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	コンクリート 山腹工				
	5) 1 回当り運搬量 6) 運搬距離	0.500 60.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員) 10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油 パ ト ル 給 油					
		34.000	L			
	合 計					算出数量 25.500 [各 単 位]
	単 価		[各 単 位]			
	1 日 当 たり 運 搬 回 数 計 算 値					
	単 位					

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 栗石, 砂利・栗石, 60m, 2 段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	砂利・栗石 栗石				
	5) 1 回 当 り 運 搬 量 6) 運 搬 距 離	0.600 60.000m				
	7) 1 日 当 り 運 搬 回 数 (入 力 す る 場 合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作 業 員) 10) 山林砂防工 (普 通 作 業 員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 パトロール給油					
		44.000	L			
	合 計					算出数量 33.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日 当 り 運 搬 回 数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 目潰し砂利, 砂利・栗石, 60m, 2			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	段クレーンなし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	砂利・栗石				
	4) 資材名称	目潰し砂利				
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	60.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハ トロ-ル 給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 掘削土, 土砂, 60m, 2 段クレーン			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	土砂				
	4) 資材名称	掘削土				
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	60.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 6.6km, バックハウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	6.600km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハトル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.100 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区	施工年度表	年度別入	357	357
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防	美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 5 号 ***					
	練石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm					
	割栗石 t=5 ~ 15cm	8.600	m ³			
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 21.2km, バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S 単 15号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t 車	8.600	m ³			
	生コンクリート (普通) 18 N / mm ² 8cm 25 (20) mm (W / C = 60 % 以下)	1.600	m ³			
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.600	m ³			
	土木一般世話役	0.700	人			S 単 1号
	普通作業員	6.400	人			S 単 2号
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 60m, 2 段クレーンなし	8.600	m ³			S 単 10号
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 60m, 2 段クレーンなし	1.600	m ³			S 単 11号
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 6 号 ***					
	敷栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	敷均し、目潰し砂利					
	基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工) 基礎、かきこみ・敷均し、栗石・割栗石	1.000	m3			S 単 20 号
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満、重量の大きい資材、栗石、砂利・栗石、60m、2 段クレーンなし	1.140	m3			S 単 12 号
	ダンプトラック運搬 10 t 車、軟岩、21.1km、バックホウ 山積 0.8m3	1.140	m3			S 単 16 号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t 車	1.140	m3			
	再生クラッシャーラン RC-30	0.228	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満、重量の大きい資材、目潰し砂利、砂利・栗石、60m、2 段クレーン なし	0.228	m3			S 単 13 号
	ダンプトラック運搬 10 t 車、軟岩、15.5km、バックホウ 山積 0.8m3	0.228	m3			S 単 17 号
	碎石 小型車割増 4 t 車	0.228	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企図）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 三谷地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5-15mm	m3	3,980	
再生クラッシャーラン		m3	2,000	
暗渠排水管	Φ 150mm	m	1,795	
丸太(ウインチベース材料)	Φ 0.18m , L=3.0m	m3	28,189	
丸太(アンカー材料)	末口径0.24-0.27m	m3	34,000	
残土処分費		m3	2,727	
建設廃材	コンクリート殻	ton	900	