

R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 水路工				
(1)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	70.100	
型枠工	一般型枠	m ²	319.400	
裏石積工	t=15cm	m ²	112.600	
敷栗石	5-15cm, 目潰し砂利	m ³	43.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	15.300	
基礎コンクリート打設		m ³	7.400	
機械掘削	礫質土	m ³	272.000	
積込(ルーズ)	礫質土	m ³	101.000	
掘削土搬出		m ³	171.000	
ダンプトラック運搬	礫質土	m ³	171.000	
残土処分費	残土	m ³	171.000	
2. 土留工				
(1)土留工				
土留工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	35.200	
型枠工	一般型枠	m ²	108.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	0.600	
機械掘削	礫質土	m ³	117.000	
岩石掘削(機械)	軟岩(I)B	m ³	8.000	
積込(ルーズ)	土砂	m ³	63.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	23.000	

R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	5.800	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m ²	53.000	
土間コンクリート打設		m ³	0.800	
残土処分		式	1.000	
掘削土搬出		m ³	62.000	
ダンプトラック運搬	礫質土	m ³	62.000	
残土処分費	残土	m ³	62.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工（仮排水）		式	1.000	
暗渠排水管	Φ150mm	m	60.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
仮設工（索道工）		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	2.000	
仮設工（作業道撤去）		式	1.000	
土工用マット(シート類)	撤去	m ²	530.000	
積込(ルーズ)	礫質土	m ³	367.000	
ダンプトラック運搬	礫質土	m ³	367.000	
残土処分費	残土	m ³	367.000	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	m ²	256.100	
ダンプトラック運搬	コンクリート塊	m ³	25.600	
建設廃材	コンクリート殻	ton	60.200	
運搬費				

R 8 馬林 緊急予防 美馬市三谷 山腹工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1. 000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2. 000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1) 土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1. 000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含 む)	式	1. 000	