徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（２）（着指）

工事場所　　徳島市新蔵町３丁目

○工事概要
・非常用発電設備　　発電装置の新設工事
・電力貯蔵設備　　直流電源装置の新設工事
・構内配電線路・幹線　　新設キュービクル（別途）から電気室までの幹線ケーブル敷設工事
・構内交換設備　　既設交換機の移転工事
・仮設電気設備　　幹線切替に伴う停電時の仮設電気工事
・撤去工事　　既設設備（発電装置、直流電源装置他）の撤去工事

○工事期間
契約締結日の翌日から令和10年１月31日まで（工事着手日：令和９年４月１日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を10日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料　　2026年8月
・建築施工単価、建築コスト情報　2026年7月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員Ｂ：１人　　23,520円

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
　なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

※注意
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	132,578,098	
計			132,578,098	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,703,244	
現場管理費	1	式	19,410,450	
一般管理費等	1	式	21,808,208	
計			45,921,902	
工事価格	1	式	178,500,000	
消費税等相当額	1	式	17,850,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	196,350,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気工事	1	式	132,578,098	
計			132,578,098	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	132,578,098	
計			132,578,098	

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路・幹線	1	式	88,224,850	
電力貯蔵設備	1	式	15,382,610	
発電設備	1	式	17,843,690	
構内交換設備	1	式	4,798,080	
仮設電気設備	1	式	3,386,010	
撤去工事	1	式	2,921,050	
発生材処理	1	式	21,808	
計			132,578,098	

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路・幹線		1	式	88,224,850	
計				88,224,850	
電力貯蔵設備	直流電源	1	式	15,382,610	
計				15,382,610	
発電設備	自家発電（原動機）	1	式	17,843,690	
計				17,843,690	
構内交換設備		1	式	4,798,080	
計				4,798,080	
仮設電気設備		1	式	3,386,010	
計				3,386,010	
撤去工事	構内配電線路・幹線	1	式	110,110	
撤去工事	電力貯蔵設備	1	式	99,510	
撤去工事	発電設備	1	式	2,162,350	
撤去工事	構内交換設備	1	式	100,000	
撤去工事	仮設電気設備	1	式	449,080	

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,921,050	
発生材処理		1	式	21,808	
計				21,808	

庁舎棟		構内配電線路・幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	87	m	5,030	437,610	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	174	m	2,260	393,240	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m	660	9,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	265	m	30,900	8,188,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	200mm2 ﾗｯｸ	10	m	9,570	95,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	775	m	23,700	18,367,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	823	m	17,100	14,073,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	100mm2 ﾗｯｸ	10	m	6,310	63,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	1,279	m	11,100	14,196,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	60mm2 ﾗｯｸ	50	m	4,620	231,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	23	m	7,090	163,070	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	812	m	7,670	6,228,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	38mm2 ﾗｯｸ	30	m	3,490	104,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	90	m	5,160	464,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	15	m	3,480	52,200	

庁舎棟		構内配電線路・幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	172	m	3,830	658,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	8mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	1,630	16,300	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	200mm2 ﾗｯｸ	20	m	9,570	191,400	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	150mm2 ﾗｯｸ	60	m	7,710	462,600	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	100mm2 ﾗｯｸ	90	m	6,310	567,900	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	60mm2 ﾗｯｸ	80	m	4,620	369,600	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	38mm2 ﾗｯｸ	60	m	3,490	209,400	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	100mm2- 2C ﾗｯｸ	10	m	5,070	50,700	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	38mm2- 2C ﾗｯｸ	10	m	2,820	28,200	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	22mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	2,650	26,500	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	1,460	14,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C ﾗｯｸ	69	m	18,800	1,297,200	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	5	m	7,950	39,750	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾗｯｸ	57	m	8,640	492,480	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C 管内	2	m	5,820	11,640	

庁舎棟	構内配電線路・幹線					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C ﾗｯｸ	79	m	6,380	504,020	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C 管内	7	m	5,400	37,800	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C ﾗｯｸ	57	m	5,920	337,440	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C ﾗｯｸ	173	m	4,460	771,580	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	22mm2- 2C ﾗｯｸ	20	m	2,530	50,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C ﾗｯｸ	86	m	3,390	291,540	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	14mm2- 2C ﾗｯｸ	10	m	1,970	19,700	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	86	m	3,260	280,360	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 既設再配線	8mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	1,970	19,700	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m	1,480	10,360	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C 管内	3	m	5,260	15,780	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C ﾗｯｸ	68	m	5,920	402,560	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	13	m	1,850	24,050	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	34	m	5,730	194,820	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 16mm	11	m	2,300	25,300	

庁舎棟	構内配電線路・幹線					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m	5,480	27,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	10	m	4,050	40,500	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	5,480	10,960	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,410	4,820	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	1,030	7,210	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	1000A 1段目	142	m	21,400	3,038,800	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	500A 1段目	81	m	13,100	1,061,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	1000A 1段目 WP	48	m	49,500	2,376,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	800A 1段目 WP	11	m	41,600	457,600	
切替盤		1	面	424,000	424,000	
ﾗｯｸ用ｽﾀﾝｼｮﾝA	溶融亜鉛めっき 支柱:ﾁｬﾝﾈﾙ鋼50mm×100mm相当 H1,400mm	44	本	74,800	3,291,200	
ﾗｯｸ用ｽﾀﾝｼｮﾝB	溶融亜鉛めっき 支柱:ﾁｬﾝﾈﾙ鋼50mm×100mm相当 H2,200mm	30	本	89,800	2,694,000	
ﾁｬﾝﾈﾙ架台用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	H110mm×L130mm×D110mm ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付	28	個	6,670	186,760	
止水ﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW1000用	3	組	126,000	378,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	CVT-M2	3	組	19,100	57,300	

庁舎棟	構内配電線路・幹線					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	CVT-M2-1/2	7	組	34,000	238,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	CVT-M3	14	組	54,700	765,800	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	CVT-M4	17	組	72,800	1,237,600	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	CVT-M5	3	組	113,000	339,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	単心-M0	2	組	10,500	21,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	単心-M1	2	組	21,300	42,600	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	3心-FP-M1	1	組	19,600	19,600	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	2心-FP-M1	1	組	30,700	30,700	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	2心-FP-M2	2	組	30,700	61,400	
照明器具移設費		1	式		13,900	別紙 00-0001
壁貫通処理工事 (ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用)	ﾗｯｸ幅 1000mm	9	か所	84,200	757,800	
中央監視設備調整費		1	式		150,000	
計					88,224,850	

庁舎棟	電力貯蔵設備				直流電源	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	18	m	480	8,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C 管内	18	m	5,260	94,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	18	m	2,070	37,260	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	36	m	1,590	57,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	19	m	1,050	19,950	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 70mm	18	m	9,630	173,340	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 16mm	19	m	2,300	43,700	
直流電源装置	入力:3φ210V 60Hz 出力:DC120V 30A 蓄電池移設含む	1	式		14,600,000	
蓄電池移設・調整費		1	式		162,000	
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	2	t	92,900	185,800	
計					15,382,610	

庁舎棟	発電設備				自家発電（原動機）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	16	m	2,260	36,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 管内	16	m	35,900	574,400	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C 管内	16	m	39,800	636,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	17	m	1,480	25,160	
厚鋼電線管(G)	露出配管 92mm	32	m	15,200	486,400	
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	17	m	2,910	49,470	
非常用発電装置	3φ220V 60Hz 200kVA	1	基	15,300,000	15,300,000	
試運転調整費		1	式		135,000	
運送費		1	式		90,000	
消火器	ABC10型･蓄圧型 (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む) 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共	1	組	46,300	46,300	
搬入費	単独搬入 500kg/m3未満	3.2	t	145,000	464,000	
計					17,843,690	

庁舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m	1,230	36,900	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 100P ﾗｯｸ	110	m	5,100	561,000	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 100P 管内	17	m	4,500	76,500	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	6,210	6,210	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	2,270	2,270	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	37	m	1,310	48,470	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	200× 200× 100	2	個	8,030	16,060	
電話交換機移設		1	式		3,574,800	別紙 00-0002
MDF		1	面	466,000	466,000	
ﾌﾞﾚｰｶｰ増設	MCCB2P30AF20AT	1	個	9,870	9,870	
計					4,798,080	

庁舎棟	仮設電気設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m	15,100	120,800	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m	9,570	76,560	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	76	m	4,230	321,480	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	510	m	3,060	1,560,600	
6kV KIPｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	3	m	4,390	13,170	
仮設電源盤(北)		1	面	192,000	192,000	
仮設電源盤(南)		1	面	246,000	246,000	
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋内	2	か所	48,400	96,800	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 (賃貸)	出力100kVA 超低騒音	60	基・日	5,800	348,000	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 (賃貸)	出力10kVA 超低騒音	30	基・日	2,100	63,000	
搬入費	複数搬入　3000kg以下	4.4	t	79,000	347,600	
計					3,386,010	

庁舎棟	撤去工事				構内配電線路・幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 撤去	8mm2	7	m	130	910	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	34	m	110	3,740	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C 管内	7	m	480	3,360	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 ﾗｯｸ	16	m	770	12,320	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内	4	m	480	1,920	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾗｯｸ	13	m	580	7,540	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C 管 内 -	9	m	480	4,320	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2- 3C ﾗｯｸ -	8	m	920	7,360	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C 管 内 -	10	m	580	5,800	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C ﾗｯｸ -	8	m	690	5,520	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C 管 内 -	8	m	340	2,720	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾗｯｸ -	8	m	400	3,200	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 2C 管 内 -	4	m	270	1,080	
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 2C ﾗｯｸ -	13	m	330	4,290	
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	7	m	940	6,580	

庁舎棟	撤去工事			構内配電線路・幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	19	m	1,130	21,470	
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	8	m	860	6,880	
切替盤 撤去		1	面	11,100	11,100	
計					110,110	

庁舎棟	撤去工事			電力貯蔵設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	230	1,380	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	130	780	
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	370	1,850	
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	160	800	
直流電源装置 撤去		1	式		94,700	
計					99,510	

庁舎棟	撤去工事			発電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) 撤去	60mm2	14	m	330	4,620	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2- 4C 管内	11	m	190	2,090	
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 撤去	250mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	1,470	20,580	
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	190	3,040	
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C 管内	16	m	150	2,400	
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C 管内	14	m	130	1,820	
発電設備 撤去	発電装置,消音器,冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ,配管材含む	1	基	1,730,000	1,730,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	3.4	t	117,000	397,800	
計					2,162,350	

庁舎棟	撤去工事			構内交換設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
MDF 撤去	函体(総合盤)は残置	1	式		100,000	
計					100,000	

庁舎棟	撤去工事			仮設電気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	700	5,600	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	510	4,080	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	76	m	290	22,040	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	510	m	230	117,300	
仮設電源盤(北) 撤去		1	面	16,600	16,600	
仮設電源盤(南) 撤去		1	面	22,100	22,100	
搬出費 (揚重機除く)	複数搬出　3000kg以下	4.4	t	59,400	261,360	
計					449,080	

庁舎棟	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		8,000	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬		1	式		13,808	別紙 00-0004
計					21,808	

庁舎棟		構内配電線路・幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具移設費		1	式		13,900	別紙 00-0001
Hf蛍光灯器具 取付(施工費) 取外し再取付	露出形　FHF 32W ×2	1	個	13,900	13,900	
計					13,900	

庁舎棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話交換機移設		1	式		3,574,800	別紙 00-0002
基本ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	MXB-BCBTACCUDRMTA	1	台	867,000	867,000	
増立架ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	MXA-RCBTA	1	台	238,000	238,000	
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ	MXA-BATTBOXA	2	台	35,900	71,800	
ﾊﾞｯﾃﾘｰ	MXA34AHﾊﾞｯﾃﾘｰA	2	ｾｯﾄ	104,000	208,000	
労務費		1	式		2,190,000	
計					3,574,800	

庁舎棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		8,000	別紙 00-0003
発生材処分	金属(処分)	5.2	t	0	0	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.5	m3	16,000	8,000	
計					8,000	
とりこわし 発生材運搬		1	式		13,808	別紙 00-0004
とりこわし 発生材運搬	金属(処分)	13.2	m3	890	11,748	
とりこわし 発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.5	m3	4,120	2,060	
計					13,808	