

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線他 鳴・大麻桧他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式, 高さ:8m	基		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):ベースプレート, 寸法(文字入力):350*350	個所		2			
作業土工(電気)	名称(文字入力):積込・土砂等運搬・残土等処分	式		1			
道路施設撤去・復旧		式		1			
配管・配線工		式		1			
架空配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:2心, VVRケーブル規格:SV 2.0mm ² -2C	径間		2			
道路照明設備撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線他 鳴・大麻桧他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管 π - π - π - π , 規格(文字入力):独立式	基		2			
現場発生品運搬(電気)		t		0.4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		3			
交通誘導警備員	B	人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線他 鳴・大麻桧他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			