徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　障がい者交流プラザ　徳・南矢三　本館照明設備改修工事（着指）

工事場所　　徳島市南矢三町２丁目

○工事概要
照明設備　　図示照明器具の更新工事一式
撤去工事　　図示位置の不要となる照明器具の撤去工事一式

○工事期間
契約締結日の翌日から令和9年9月5日まで（工事着手日：令和9年4月26日）
本工事は、猛暑による作業不能日を8日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料　　2026年8月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報　2026年7月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和８年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休２日が達成できない場合については、変更しない。

※注意
○設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	37,997,412	
計			37,997,412	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,117,094	
現場管理費	1	式	5,116,046	
一般管理費等	1	式	7,049,448	
計			13,282,588	
工事価格	1	式	51,280,000	
消費税等相当額	1	式	5,128,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	56,408,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	37,997,412	
計			37,997,412	

電気設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
照明設備	1	式	35,376,590	
撤去工事	1	式	2,620,822	
計			37,997,412	

電気設備工事		照明設備				照明設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	A321	68	台	21,700	1,475,600	
照明器具	B321	1	台	23,500	23,500	
照明器具	C321W	3	台	48,300	144,900	
照明器具	D321	40	台	21,000	840,000	
照明器具	D322	1	台	28,200	28,200	
照明器具	E322	148	台	47,700	7,059,600	
照明器具	F322	78	台	36,600	2,854,800	
照明器具	G321	3	台	21,000	63,000	
照明器具	I322	35	台	47,700	1,669,500	
照明器具	K323	30	台	47,100	1,413,000	
照明器具	L454	4	台	71,500	286,000	
照明器具	N454	6	台	71,500	429,000	
照明器具	O323	1	台	75,700	75,700	
照明器具	Q454	4	台	71,500	286,000	
照明器具	S16	3	台	17,500	52,500	

電気設備工事		照明設備				照明設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	T423	37	台	52,200	1,931,400	
照明器具	U90	20	台	19,200	384,000	
照明器具	V60	7	台	17,100	119,700	
照明器具	W241	9	台	19,200	172,800	
照明器具	W421	32	台	25,300	809,600	
照明器具	Y30W	12	台	31,300	375,600	
照明器具	b30W	6	台	25,100	150,600	
照明器具	e65	14	台	14,100	197,400	
照明器具	f18W	53	台	45,700	2,422,100	
照明器具	g250	15	台	35,300	529,500	
照明器具	h21W	10	台	29,100	291,000	
照明器具	i	12	台	74,400	892,800	
照明器具	l70	8	台	124,000	992,000	
照明器具	m08	5	台	93,700	468,500	
照明器具	p13	35	台	23,800	833,000	

電気設備工事	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	q13	6	台	23,100	138,600	
照明器具	r322	2	台	57,600	115,200	
照明器具	s9e	14	台	32,100	449,400	
照明器具	s13e	156	台	33,300	5,194,800	
照明器具	u276	2	台	37,000	74,000	
照明器具	v59	2	台	11,900	23,800	
照明器具	ﾛ21	6	台	23,400	140,400	
照明器具	ﾆ100	9	台	14,100	126,900	
照明器具	ﾎ322	2	台	46,200	92,400	
照明器具	ﾁ13e	1	台	30,400	30,400	
照明器具	ﾘ251	1	台	69,500	69,500	
照明器具	ﾘ252	1	台	132,000	132,000	
照明器具	ﾇ24W	36	台	24,100	867,600	
照明器具	ﾙ13W	8	台	13,900	111,200	
照明器具	非常用点検用ﾘﾓｺﾝ	2	台	5,690	11,380	

電気設備工事	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ﾗｲﾄｺｰﾄ配線工事＞						
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	36	m	1,030	37,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	36	m	1,480	53,280	
＜2階視聴覚研修室配線工事＞						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	17	m	930	15,810	
照明器具ﾊﾟﾈﾙ	取外し・再取付	18	枚	8,130	146,340	
＜建築工事＞						
200φ照明器具部木製デッキ改修	杉板厚30　キワ根太新設　防腐及び木材保護塗料塗り共　500×550程度	8	箇所	14,500	116,000	
配線送り作業部木製デッキ改修	杉板厚30　キワ根太新設　防腐及び木材保護塗料塗り共　500×550程度	8	箇所	12,400	99,200	
100φ照明器具部木製デッキ改修	杉板厚30　キワ根太新設　防腐及び木材保護塗料塗り共　300×300程度	5	箇所	12,000	60,000	
計					35,376,590	

電気設備工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜照明器具＞						
照明器具　撤去	Hf32x1　笠付	68	台	2,090	142,120	
照明器具　撤去	Hf32x1　片反射	1	台	2,090	2,090	
照明器具　撤去	Hf32x1　直付	46	台	2,090	96,140	
照明器具　撤去	Hf32x2　直付	3	台	2,600	7,800	
照明器具　撤去	Hf32x2　埋込	263	台	3,890	1,023,070	
照明器具　撤去	Hf32x3　直付	12	台	3,980	47,760	
照明器具　撤去	FHP32x3　埋込	30	台	3,120	93,600	
照明器具　撤去	FHP45x4　埋込	14	台	4,600	64,400	
照明器具　撤去	FCL32+30　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1	台	1,790	1,790	
照明器具　撤去	FHT16x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	3	台	2,450	7,350	
照明器具　撤去	FHT42x3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	37	台	3,310	122,470	
照明器具　撤去	JD90x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	20	台	2,450	49,000	
照明器具　撤去	IL60x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	7	台	2,450	17,150	
照明器具　撤去	FHT24x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	9	台	2,450	22,050	

電気設備工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具　撤去	FHT42x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	32	台	2,450	78,400	
照明器具　撤去	FCL30x1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	18	台	1,520	27,360	
照明器具　撤去	JD65x1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	14	台	630	8,820	
照明器具　撤去	FDL18x1 庭園灯	53	台	1,520	80,560	
照明器具　撤去	JD250x1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	15	台	2,450	36,750	
照明器具　撤去	FL20x1　ｳｫｰﾙﾗｲﾄ	10	台	1,520	15,200	
照明器具　撤去	HID70x1 床埋込	8	台	2,820	22,560	
照明器具　撤去	LEDx1　床埋込	5	台	2,820	14,100	
照明器具　撤去	LEDx1　ﾌｯﾄﾗｲﾄ	35	台	630	22,050	
照明器具　撤去	FDL13x1 屋外階段灯	6	台	1,520	9,120	
照明器具　撤去	IL9x1　非常灯埋込	14	台	2,450	34,300	
照明器具　撤去	IL13x1 非常灯埋込	156	台	2,450	382,200	
照明器具　撤去	FL20x3　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	2	台	2,450	4,900	
照明器具　撤去	IL60x1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	台	1,520	3,040	
照明器具　撤去	FL20x1　流し元灯	6	台	1,520	9,120	

電気設備工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具　撤去	JD100x1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	9	台	630	5,670	
照明器具　撤去	IL13x1 非常灯露出	1	台	1,790	1,790	
照明器具　撤去	HID250x1(電球) 安定器x1	1	台	2,450	2,450	
照明器具　撤去	HID250x2(電球) 安定器x2	1	台	3,060	3,060	
照明器具　撤去	FHT24x1　屋外用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	36	台	2,450	88,200	
照明器具　撤去	EFD13x3　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	8	台	1,520	12,160	
600V絶縁電線 撤去	2.0㎜　×　1本 再使用しない	78	m	86	6,708	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	17	m	100	1,700	
＜建築工事＞						
200φ照明器具部 木製デッキ撤去	500×550程度	8	箇所	1,490	11,920	
配線送り作業部 木製デッキ撤去	500×550程度	8	箇所	1,490	11,920	
100φ照明器具部 木製デッキ撤去	300×300程度	5	箇所	990	4,950	
＜発生材処分費＞						
とりこわし 発生材運搬	金属	16.6	m3	1,430	23,738	
とりこわし 発生材運搬	木材	0.2	m3	1,430	286	

電気設備工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 処分費	金属	3.5	t	0	0	
とりこわし 処分費	木材	0.1	t	10,000	1,000	
計					2,620,822	