徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩屋谷　吉・山川土仏西向他　除石工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		2,994,312		
砂防土工		式	1		2,881,280		
掘削工		式	1		1,762,400		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	200	2,448	489,600		単　1号
土砂等運搬 不整地運搬車		m3	200	2,003	400,600		単　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	200	1,670	334,000		単　3号
土砂吊上げ 25t吊		m3	200	2,691	538,200		単　4号
残土処理工		式	1		1,118,880		
土砂等運搬 現場～仮置き場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200	1,602	320,400		単　5号
積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場		m3	200	232.4	46,480		単　6号
土砂等運搬 仮置き場～処分場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200	1,960	392,000		単　7号
残土等処分		m3	200	1,800	360,000		単　8号
仮設工		式	1		113,032		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩屋谷　吉・山川土仏西向他　除石工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		59,332		
敷鉄板設置撤去	規格　22×1524×3048	m2	70	847.6	59,332		単　9号
交通管理工		式	1		53,700		
交通誘導警備員（A）		人日	3	17,900	53,700		単　10号
直接工事費		式	1		2,994,312		
共通仮設		式	1		784,310		
共通仮設費		式	1		371,310		
運搬費		式	1		148,560		
仮設材運搬費		t	12	12,380	148,560		単　11号
技術管理費		式	1		222,750		
土質等試験費		式	1		222,750		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		413,000		
純工事費		式	1		3,778,622		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩屋谷　吉・山川土仏西向他　除石工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,520,000		
工事原価		式	1		5,298,622		
一般管理費等		式	1		1,209,378		
工事価格		式	1		6,508,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		650,800		
工事費計		式	1		7,158,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		222.75千円	式	1		222,750		
合計						222,750		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,448

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,448	2,448	
合計					2,448	
単価					2,448	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 不整地運搬車		単位	m3	単位数量	100	単価	2,003

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		日	6.22	32,200	200,284	
諸雑費(まるめ)		式	1		16	
合計					200,300	
単価					2,003	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準以外)	m3	1	1,670	1,670	
合計					1,670	
単価					1,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂吊上げ 25t吊		単位	m3	単位数量	44	単価	2,691

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料) 25t吊		日	1	66,500	66,500	(70000+63000)/2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量1.0m3		日	2	1,840	3,680	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
合計					118,380	
単価					2,691	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬 現場～仮置き場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,602	1,602	
合計					1,602	
単価					1,602	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場		単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 仮置き場～処分場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
合計					1,960	
単価					1,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	敷鉄板設置撤去	規格　22×1524×3048	単位	m2	単位数量	4.64	単価	847.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	4.64	403.6	1,872.7	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,有	枚	1	2,060	2,060	
合計					3,932.7	
単価					847.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員（A）		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	4,690	9,380	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t