

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		200			
土砂等運搬 不整地運搬車		m3		200			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3		200			
土砂吊上げ 25t吊		m3		200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 現場～仮置き場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
積込(ルース) 仮置き場		m3		200			
土砂等運搬 仮置き場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		200			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
敷鉄板設置撤去	規格 22×1524×3048	m2		70			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A)		人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			