徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　穴吹塩之江線　美・脇暮畑　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,490,364		
舗装工		式	1		493,857		
舗装打換え工		式	1		493,857		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	38	706.8	26,858		単　1号
汚泥処分		t	0.05	13,000	650		単　2号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	139	204.3	28,397		単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	7	5,251	36,757		単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,000	14,000		単　5号
不陸整正		m2	111	165.6	18,381		単　6号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	28	582.5	16,310		単　7号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	139	2,536	352,504		単　8号
防護柵工		式	1		580,020		
路側防護柵工		式	1		580,020		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　穴吹塩之江線　美・脇暮畑　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	37	14,260	527,620		単　9号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.16	327,500	52,400		単　10号
区画線工		式	1		33,267		
区画線工		式	1		33,267		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	78	426.5	33,267		単　11号
道路付属施設工		式	1		41,910		
道路付属物工		式	1		41,910		
視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添加式　両面ﾀｲﾌﾟ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	本	10	4,191	41,910		単　12号
擁壁工		式	1		1,957,310		
作業土工		式	1		293,310		
床掘り	土質:土砂	m3	50	2,120	106,000		単　13号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30	3,841	115,230		単　14号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	3,604	72,080		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　穴吹塩之江線　美・脇暮畑　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,664,000		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	16	104,000	1,664,000		単　16号
仮設工		式	1		384,000		
交通管理工		式	1		384,000		
交通誘導警備員		人日	24	16,000	384,000		単　17号
直接工事費		式	1		3,490,364		
共通仮設		式	1		960,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		960,000		
純工事費		式	1		4,450,364		
現場管理費		式	1		2,835,000		
工事原価		式	1		7,285,364		
一般管理費等		式	1		1,770,636		
工事価格		式	1		9,056,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　穴吹塩之江線　美・脇暮畑　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		905,600		
工事費計		式	1		9,961,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥		t	1	13,000	13,000	
合計					13,000	
単価					13,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	5,251

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1	5,251	5,251	
合計					5,251	
単価					5,251	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,000	2,000	
合計					2,000	
単価					2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1	165.6	165.6	
合計					165.6	
単価					165.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	582.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	582.5	582.5	
合計					582.5	
単価					582.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,536

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,536	2,536	
合計					2,536	
単価					2,536	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	14,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,曲げ支柱 間隔2m	m	1	14,260	14,260	
合計					14,260	
単価					14,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添加式　両面ﾀｲﾌﾟ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	4,191

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式,標準,10本以上30本未満,無,無	本	1	4,191	4,191	
合計					4,191	
単価					4,191	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,604

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,604	3,604	
合計					3,604	
単価					3,604	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	104,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1	104,000	104,000	
合計					104,000	
単価					104,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日