

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		38		
汚泥処分			t		0.05		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		139		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		7		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		7		
不陸整正			m2		111		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		28		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		139		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		37		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.16		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		78		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		視線誘導標規格:Gr添加式 両面タ イフ°, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:1 0本以上30本未満	本		10		
擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		50		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
小型擁壁		擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		24		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		