徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		38,324,618		
河川土工		式	1		1,947,662		
掘削工		式	1		1,271,705		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	650	358.9	233,285		単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	810	1,282	1,038,420		単　2号
盛土工		式	1		55,181		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	788.3	55,181		単　3号
残土処理工		式	1		620,776		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	940	123.2	115,808		単　4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	940	537.2	504,968		単　5号 神・阿野長瀬～ 神・阿野地野々
法覆護岸工		式	1		21,626,655		
作業土工		式	1		1,159,042		
床掘り	土質:土砂	m3	160	235.7	37,712		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し C	土質:土砂	m3	300	1,940	582,000		単　7号
埋戻し D	土質:土砂	m3	160	3,175	508,000		単　8号
基面整正		m2	65	482	31,330		単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		20,467,613		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:1.42cm,高さ:20cm	m	39	24,950	973,050		単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所	2	349,800	699,600		単　11号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控1000	m2	331	30,480	10,088,880		単　12号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	184	38,920	7,161,280		単　13号
胴込･裏込材(砕石) 裏込材	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	227	4,979	1,130,233		単　14号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	39	10,630	414,570		単　15号
根固め工		式	1		4,497,434		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		4,497,434		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	78	47,720	3,722,160		単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	78	6,701	522,678		単　17号 暫定単価
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	m2	202	1,112	224,624		単　18号
間詰捨石		m3	4	6,993	27,972		単　19号
法覆護岸工 すりつけ工		式	1		1,257,349		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,257,349		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:41cm,高さ:26cm	m	1	7,203	7,203		単　20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:粗面,控え350	m2	41	24,150	990,150		単　21号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	27	8,068	217,836		単　22号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	8	5,270	42,160		単　23号
根固め工 すりつけ工		式	1		872,890		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		872,890		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	15	47,720	715,800		単　24号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	15	6,967	104,505		単　25号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	m2	41	1,112	45,592		単　26号
間詰捨石		m3	1	6,993	6,993		単　27号
構造物撤去工		式	1		1,662,512		
構造物取壊し工		式	1		1,263,240		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	116	10,890	1,263,240		単　28号
運搬処理工		式	1		399,272		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	116	2,267	262,972		単　29号 神・阿野長瀬～ 石・藍畑
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	116	1,175	136,300		単　30号
仮設工		式	1		6,460,116		
工事用道路工		式	1		2,651,516		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	100	1,643	164,300		単　31号
工事用道路整地	作業区分:敷均し	m3	40	122.7	4,908		単　32号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	540	731.6	395,064		単　33号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 製作･設置/撤去	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	192	8,957	1,719,744		単　34号
敷砂利撤去		m3	50	2,886	144,300		単　35号
工事用道路撤去		m3	250	892.8	223,200		単　36号 土のう中詰材含
水替工		式	1		2,208,600		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	日	60	36,810	2,208,600		単　37号
交通管理工		式	1		1,600,000		
交通誘導警備員	B	人日	100	16,000	1,600,000		単　38号
直接工事費		式	1		38,324,618		
共通仮設		式	1		4,346,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,346,000		
純工事費		式	1		42,670,618		
現場管理費		式	1		12,788,000		
工事原価		式	1		55,458,618		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		10,848,382		
工事価格		式	1		66,307,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,630,700		
工事費計		式	1		72,937,700		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		2,707,614		
河川土工		式	1		63,064		
盛土工		式	1		63,064		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	80	788.3	63,064		単　39号
付帯道路工		式	1		2,644,550		
石積(張)工		式	1		578,510		
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2	82	7,055	578,510		単　40号
路側防護柵工		式	1		896,400		
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格:Gp-Cp-2E 塗装品,施工規模:20m以上50m未満,曲線部補正:無し	m	45	19,920	896,400		単　41号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		1,169,640		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),高さ:10cm	m2	190	6,156	1,169,640		単　42号
直接工事費		式	1		2,707,614		
共通仮設		式	1		307,000		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		307,000		
純工事費		式	1		3,014,614		
現場管理費		式	1		903,000		
工事原価		式	1		3,917,614		
一般管理費等		式	1		765,386		
工事価格		式	1		4,683,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		468,300		
工事費計		式	1		5,151,300		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					123.2	
単価					123.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	537.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	537.2	537.2	
合計					537.2	
単価					537.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	埋戻し C	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:1.42cm,高さ:20cm	単位	m	単位数量	10	単価	24,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.84	87,830	249,437.2	
合計					249,437.2	
単価					24,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	349,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	4.45	78,590	349,725.5	
合計					349,725.5	
単価					349,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控1000	単位	m2	単位数量	1	単価	30,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下,有り	m2	1	6,047	6,047	
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	1	24,160	24,160	
材料費(m2)		m2	0.1	2,660	266	
合計					30,473	
単価					30,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	38,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40 (高炉)	m3	1	38,920	38,920	
合計					38,920	
単価					38,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	胴込・裏込材(砕石) 裏込材	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	4,979

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	4,979	4,979	
合計					4,979	
単価					4,979	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	10,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1.46	72,180	105,382.8	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.15	5,719	857.85	
合計					106,240.65	
単価					10,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	47,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.26m2を超え5.93m2以下,	個	100	45,800	4,580,000	
鉄筋工 加工･組立		t	0.645	297,380	191,810.1	連結鉄筋(SS400 φ16)
合計					4,771,810.1	
単価					47,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	6,701

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	1	2,071	2,071	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,12.8個,層積	個	1	4,630	4,630	
合計					6,701	
単価					6,701	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	1,112

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	1,112	1,112	
合計					1,112	
単価					1,112	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	6,993

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1	1,093	1,093	
捨石(材料費)		m3	1	5,900	5,900	
合計					6,993	
単価					6,993	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:41cm,高さ:26cm	単位	m	単位数量	10	単価	7,203

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.82	87,830	72,020.6	
合計					72,020.6	
単価					7,203	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:粗面,控え350	単位	m2	単位数量	1	単価	24,150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1	24,150	24,150	
合計					24,150	
単価					24,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	8,068

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	8,068	8,068	
合計					8,068	
単価					8,068	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	5,270

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	0.73	72,180	52,691.4	
合計					52,691.4	
単価					5,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	47,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.26m2を超え5.93m2以下,	個	100	45,800	4,580,000	
鉄筋工 加工･組立		t	0.645	297,380	191,810.1	連結鉄筋(SS400 φ16)
合計					4,771,810.1	
単価					47,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	15	単価	6,967

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	15	2,071	31,065	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,16.7個,層積	個	6	4,950	29,700	下流側
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,15.6個,層積	個	9	4,860	43,740	上流側
合計					104,505	
単価					6,967	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	1,112

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	1,112	1,112	
合計					1,112	
単価					1,112	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	6,993

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1	1,093	1,093	
捨石(材料費)		m3	1	5,900	5,900	
合計					6,993	
単価					6,993	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,890	10,890	
合計					10,890	
単価					10,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,267

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,267	2,267	
合計					2,267	
単価					2,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	1,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	235	500	117,500	
合計					117,500	
単価					1,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,643

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1.11	232.4	257.96	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1.11	537.2	596.29	神・阿野地野々～神・阿野長瀬
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					1,642.55	
単価					1,643	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	工事用道路整地	作業区分:敷均し	単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	731.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		ｍ２	1	731.6	731.6	
合計					731.6	
単価					731.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	大型土のう 製作･設置/撤去	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	8,957

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
土のう中詰め材		m3	0.8	769	615.2	
合計					8,956.3	
単価					8,957	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	敷砂利撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	2,886

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,403	2,403	神・阿野長瀬～ 徳・国府日開
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					2,885.1	
単価					2,886	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	892.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	537.2	537.2	神・阿野長瀬～神・阿野地野々
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					892.8	
単価					892.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	36,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	2	88,970	177,940	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,15m,作業時排水	日	120	16,920	2,030,400	
合計					2,208,340	
単価					36,810	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	石積(拾石積)	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	7,055

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	7,054.8	7,054.8	
合計					7,054.8	
単価					7,055	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満,曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	19,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)	土中建込,Gp-Cp-2E 塗装品,20m以上50m未満,無,無,無,加算額無し	m	1	19,920	19,920	
合計					19,920	
単価					19,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),高さ:10 cm	単位	m2	単位数量	10	単価	6,156

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	43,700	43,700	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	10	1,321	13,210	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	10	465	4,650	
合計					61,560	
単価					6,156	円／m2