

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		650			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		810			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		940			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		940			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		160			
埋戻し C	土質:土砂	m3		300			
埋戻し D	土質:土砂	m3		160			
基面整正		m2		65			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:1.42cm, 高さ:20cm	m		39			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		2			
大型ブロック積	ブロック規格:控1000	m2		331			
胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		184			
胴込・裏込材(碎石) 裏込材	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		227			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		39			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類(実質量):2t	個		78			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		78			
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	m2		202			
間詰捨石		m3		4			
法覆護岸工 すりつけ工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:41cm,高さ:26cm	m		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面,控え350	m2		41			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		27			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		8			
根固め工 すりつけ工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類 (実質量):2t	個		15			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		15			
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ :t=10	m2		41			
間詰捨石		m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		116			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		116			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		116			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
工事用道路整地	作業区分:敷均し	式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	式		1			
大型土のう 製作・設置/撤去	大型土のう 規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		192			
敷砂利撤去		式		1			
工事用道路撤去		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
付帯道路工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2		82			
路側防護柵工		式		1			
カーブパイプ	カーブパイプ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満, 曲線部補 正:無し	m		45			
コンクリート舗装工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:10 cm	m2		190			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			