徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		10,276,664		
道路土工		式	1		3,100,847		
掘削工		式	1		846,120		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	660	1,282	846,120		単　1号
路体盛土工		式	1		1,116,036		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	120	788.3	94,596		単　2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	160	6,384	1,021,440		単　3号
路床盛土工		式	1		91,091		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110	828.1	91,091		単　4号
残土処理工		式	1		1,047,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	2,971	802,170		単　5号 L=17.8km
残土等処分		m3	270	909	245,430		単　6号
道路土工 雑工		式	1		423,680		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工		式	1		89,740		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	70	1,282	89,740		単　7号
路体盛土工		式	1		191,520		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,384	191,520		単　8号
路床盛土工		式	1		64,820		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,482	64,820		単　9号
残土処理工		式	1		77,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	2,971	59,420		単　10号 L=17.8km
残土等処分		m3	20	909	18,180		単　11号
舗装工		式	1		530,205		
舗装打換え工 復旧区間		式	1		457,432		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	132	866.4	114,364		単　12号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	132	2,599	343,068		単　13号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工 雑工		式	1		72,773		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	21	866.4	18,194		単　14号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	21	2,599	54,579		単　15号
排水構造物工		式	1		183,920		
管渠工		式	1		183,920		
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 雑工	管規格:外圧管1種	m	4	19,940	79,760		単　16号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	4	26,040	104,160		単　17号
防護柵工		式	1		1,983,780		
路側防護柵工 復旧区間		式	1		1,436,820		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ レール再利用	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	m	33	11,460	378,180		単　18号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎		m	33	32,080	1,058,640		単　19号
路側防護柵工 雑工		式	1		546,960		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ レール再利用	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	m	12	12,260	147,120		単　20号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎		m	12	33,320	399,840		単　21号
区画線工		式	1		19,192		
区画線工		式	1		19,192		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	45	426.5	19,192		単　22号
構造物撤去工		式	1		4,035,040		
防護柵撤去工		式	1		72,900		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	45	1,620	72,900		単　23号
構造物取壊し工		式	1		2,465,422		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	12	19,260	231,120		単　24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	196	10,890	2,134,440		単　25号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	8	706.8	5,654		単　26号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	160	588.8	94,208		単　27号
運搬処理工		式	1		1,496,718		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	196	1,927	377,692		単　28号 L=9.8km
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	2,380	28,560		単　29号 L=9.8km
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,583	20,664		単　30号 L=9.8km
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	196	4,930	966,280		単　31号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	5,750	69,000		単　32号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	4,830	38,640		単　33号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	t	0.3	-14,130	-4,239		単　34号 L=54.7km
汚泥処分費		m3	0.01	12,100	121		単　35号
築堤･護岸		式	1		31,405,594		
河川土工		式	1		209,603		
掘削工		式	1		104,081		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	290	358.9	104,081		単　36号
盛土工		式	1		105,522		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床すり付け		m3	620	122.7	76,074		単　37号
瀬替え埋戻		m3	240	122.7	29,448		単　38号
法覆護岸工		式	1		25,703,854		
作業土工		式	1		188,184		
床掘り	土質:土砂	m3	120	235.7	28,284		単　39号
埋戻し	土質:土砂	m3	70	1,940	135,800		単　40号
基面整正		m2	50	482	24,100		単　41号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 大型ブロック積		式	1		23,784,380		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:170cm,高さ:20cm	m	34	19,460	661,640		単　42号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	9	76,580	689,220		単　43号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え1250mm	m2	240	42,650	10,236,000		単　44号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	250	36,830	9,207,500		単　45号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	166	4,810	798,460		単　46号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	単管傾斜足場	掛m2	260	3,731	970,060		単　47号
目地板材料費	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	30	2,470	74,100		単　48号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 天端調整コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	20	57,370	1,147,400		単　49号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 雑工 間知ブロック		式	1		1,731,290		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	3	8,562	25,686		単　50号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:間知ブロック	m2	45	29,720	1,337,400		単　51号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	23	7,898	181,654		単　52号
足場	単管傾斜足場	掛m2	50	3,731	186,550		単　53号
根固め工		式	1		4,320,181		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		4,295,529		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):標準平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	66	50,220	3,314,520		単　54号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	66	9,629	635,514		単　55号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:2.0km以下	個	66	1,798	118,668		単　56号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石移設		個	93	2,439	226,827		単　57号
間詰工		式	1		24,652		
間詰	割栗石	m3	4	6,163	24,652		単　58号
仮設工		式	1		1,171,956		
工事用道路工		式	1		63,804		
工事用道路		m3	520	122.7	63,804		単　59号
土留･仮締切工		式	1		133,472		
大型土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	16	8,342	133,472		単　60号
水替工		式	1		974,680		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	59	16,520	974,680		単　61号
直接工事費		式	1		41,682,258		
共通仮設		式	1		4,339,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,339,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　上皆津奥浦線　海・相川　（Ｒ８災１４）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		46,021,258		
現場管理費		式	1		15,130,000		
工事原価		式	1		61,151,258		
一般管理費等		式	1		11,903,742		
工事価格		式	1		73,055,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,305,500		
工事費計		式	1		80,360,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	828.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	828.1	828.1	
合計					828.1	
単価					828.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,971

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1	2,971	2,971	
合計					2,971	
単価					2,971	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	909	909	
合計					909	
単価					909	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,482	6,482	
合計					6,482	
単価					6,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,971

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1	2,971	2,971	
合計					2,971	
単価					2,971	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	909	909	
合計					909	
単価					909	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	866.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	866.4	866.4	
合計					866.4	
単価					866.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,599

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,599	2,599	
合計					2,599	
単価					2,599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	866.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	866.4	866.4	
合計					866.4	
単価					866.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,599

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,599	2,599	
合計					2,599	
単価					2,599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 雑工	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	19,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	据付,300mm,90°　巻き,有り,外圧管1種,18-8-25(20)(高炉),全ての費用	m	1	19,940	19,940	
合計					19,940	
単価					19,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	26,040

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	据付,400㎜,90°　巻き,有り,外圧管1種,18-8-25(20)(高炉),全ての費用	m	1	26,040	26,040	
合計					26,040	
単価					26,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ レール再利用	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	単位	m	単位数量	33	単価	11,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,有	m	33	5,988	197,604	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 (白色塗装) C-2B 4.5×φ114.3×1100		本	17	7,330	124,610	
箱抜き	D200,全ての費用	m	7	1,402	9,814	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.14	327,500	45,850	
合計					377,878	
単価					11,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎		単位	m	単位数量	10	単価	32,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	5	35,630	178,150	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	11	9,752	107,272	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	4,182	2,091	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.05	327,500	16,375	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.06	280,700	16,842	
合計					320,730	
単価					32,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ レール再利用	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	単位	m	単位数量	12	単価	12,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,有	m	12	5,988	71,856	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 (白色塗装) C-2B 4.5×φ114.3×1100		本	7	7,330	51,310	
箱抜き	D200,全ての費用	m	3	1,402	4,206	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.06	327,500	19,650	
合計					147,022	
単価					12,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎		単位	m	単位数量	10	単価	33,320

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	5	35,630	178,150	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	11	9,752	107,272	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8	1,549	12,392	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	4,182	2,091	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.05	327,500	16,375	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.06	280,700	16,842	
合計					333,122	
単価					33,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					1,620	
単価					1,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	19,260	19,260	
合計					19,260	
単価					19,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,890	10,890	
合計					10,890	
単価					10,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	588.8	588.8	
合計					588.8	
単価					588.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,927

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,927	1,927	
合計					1,927	
単価					1,927	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	2,380	2,380	
合計					2,380	
単価					2,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,583

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	1	2,583	2,583	
合計					2,583	
単価					2,583	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	4,930	4,930	
合計					4,930	
単価					4,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	5,750	5,750	
合計					5,750	
単価					5,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	4,830	4,830	
合計					4,830	
単価					4,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	単位	t	単位数量	1	単価	-14,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,55.5km以下	t	1	25,070	25,070	
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 単価補正-1.000		t	1	-39,200	-39,200	
合計					-14,130	
単価					-14,130	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	12,100	12,100	
合計					12,100	
単価					12,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	河床すり付け		単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	瀬替え埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)，底幅：170cm，高さ：20cm	単位	m	単位数量	34	単価	19,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-40(高炉)，一般養生，全ての費用	m3	12	40,770	489,240	
型枠	一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	14	4,957	69,398	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0，全ての費用	m2	49	1,549	75,901	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立，差筋および杭頭処理，SD345 D16～D25，標準	t	0.08	266,480	21,318.4	
目地板	30m2未満，瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					661,576.4	
単価					19,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	76,580	76,580	
合計					76,580	
単価					76,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え1250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	42,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下,有り	m2	1	6,047	6,047	
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	1	36,600	36,600	
合計					42,647	
単価					42,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉）	単位	m3	単位数量	1	単価	36,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ，2,000kg/個以下，18-8-40（高炉）	m3	1	36,830	36,830	
合計					36,830	
単価					36,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	胴込・裏込材（砕石）	砕石規格：再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	4,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ，再生砕石 RC-40	m3	1	4,810	4,810	
合計					4,810	
単価					4,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	目地板材料費	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	2,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材、t=10mm		m2	1	2,470	2,470	
合計					2,470	
単価					2,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 天端調整コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	20	単価	57,370

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	33	9,752	321,816	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,182	8,364	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	20	40,860	817,200	
合計					1,147,380	
単価					57,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	8,562

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.1	85,620	8,562	
合計					8,562	
単価					8,562	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	29,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.4m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	1	29,720	29,720	
合計					29,720	
単価					29,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,898

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	7,898	7,898	
合計					7,898	
単価					7,898	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):標準平型2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	50,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,7.27m2を超え7.94m2以下,	個	1	50,220	50,220	
合計					50,220	
単価					50,220	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	9,629

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下	個	1	1,930	1,930	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	2.5t以下	個	1	1,798	1,798	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,水中,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	5,901	5,901	
合計					9,629	
単価					9,629	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:5個,距離:2.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,798

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,5個,2.0km以下	個	1	1,798	1,798	
合計					1,798	
単価					1,798	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	袋詰玉石移設		単位	個	単位数量	1	単価	2,439

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	撤去・据付け(乱積),無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	2,439	2,439	
合計					2,439	
単価					2,439	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	間詰	割栗石	単位	m3	単位数量	1	単価	6,163

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1	1,093	1,093	
捨石(材料費)		m3	1	5,070	5,070	
合計					6,163	
単価					6,163	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	工事用道路		単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	大型土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	8,342

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					8,341.1	
単価					8,342	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	59	単価	16,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	59	15,010	885,590	
合計					974,560	
単価					16,520	円／日