

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                       |                     |    |         |              |                 |    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                     |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 道路修繕          |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 道路土工          |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削工           |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削            |                                       | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削    | m3 |         | 660          |                 |    |
| 路体盛土工         |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 路体(築堤)盛土      |                                       | 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満 | m3 |         | 120          |                 |    |
| 路体(築堤)盛土      |                                       | 施工幅員:2. 5m未満        | m3 |         | 160          |                 |    |
| 路床盛土工         |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 路床盛土          |                                       | 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満 | m3 |         | 110          |                 |    |
| 残土処理工         |                                       |                     | 式  |         | 1            |                 |    |
| 土砂等運搬         |                                       | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | m3 |         | 270          |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                       |                   |    |         |              |                 |    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                   |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 残土等処分         |                                       |                   | m3 |         | 270          |                 |    |
| 道路土工<br>雑工    |                                       |                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削工           |                                       |                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削            |                                       | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削  | m3 |         | 70           |                 |    |
| 路体盛土工         |                                       |                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 路体(築堤)盛土      |                                       | 施工幅員:2. 5m未満      | m3 |         | 30           |                 |    |
| 路床盛土工         |                                       |                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 路床盛土          |                                       | 施工幅員:2. 5m未満      | m3 |         | 10           |                 |    |
| 残土処理工         |                                       |                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 土砂等運搬         |                                       | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 |         | 20           |                 |    |
| 残土等処分         |                                       |                   | m3 |         | 20           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                                          |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |    |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                       | 規格                                       | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回)         | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装工              |                                       |                                          | 式  |              | 1               |      |    |
| 舗装打換え工<br>復旧区間   |                                       |                                          | 式  |              | 1               |      |    |
| 上層路盤             |                                       | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm         | m2 |              | 132             |      |    |
| 表層               |                                       | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 |              | 132             |      |    |
| 舗装打換え工<br>雑工     |                                       |                                          | 式  |              | 1               |      |    |
| 上層路盤             |                                       | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm         | m2 |              | 21              |      |    |
| 表層               |                                       | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 |              | 21              |      |    |
| 排水構造物工           |                                       |                                          | 式  |              | 1               |      |    |
| 管渠工              |                                       |                                          | 式  |              | 1               |      |    |
| ヒューム管(B形管)<br>雑工 |                                       | 管規格:外圧管1種                                | m  |              | 4               |      |    |
| ヒューム管(B形管)       |                                       | 管規格:外圧管1種                                | m  |              | 4               |      |    |

# 工事数量総括表(本01)

|                  |                                       |                                                                 |    |         |              |                 |    |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名              | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                                                                 |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                       | 規格                                                              | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 防護柵工             |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |
| 路側防護柵工<br>復旧区間   |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |
| ガードレール<br>レール再利用 |                                       | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未<br>満, 曲線部補正:有 | m  |         | 33           |                 |    |
| ガードレール基礎         |                                       |                                                                 | m  |         | 33           |                 |    |
| 路側防護柵工<br>雑工     |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |
| ガードレール<br>レール再利用 |                                       | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未<br>満, 曲線部補正:有 | m  |         | 12           |                 |    |
| ガードレール基礎         |                                       |                                                                 | m  |         | 12           |                 |    |
| 区画線工             |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |
| 区画線工             |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |
| 溶融式区画線           |                                       | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕<br>様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm,<br>排水性舗装:無し     | m  |         | 45           |                 |    |
| 構造物撤去工           |                                       |                                                                 | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|                    |                                       |                                        |    |         |              |                 |    |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名                | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                                        |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                       | 規格                                     | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 防護柵撤去工             |                                       |                                        | 式  |         | 1            |                 |    |
| 防護柵撤去(ガードレール)      |                                       |                                        | m  |         | 45           |                 |    |
| 構造物取壊し工            |                                       |                                        | 式  |         | 1            |                 |    |
| コンクリート構造物取壊し<br>有筋 |                                       | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:<br>機械施工             | m3 |         | 12           |                 |    |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋 |                                       | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工             | m3 |         | 196          |                 |    |
| 舗装版切断              |                                       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗<br>装版厚:15cm以下 | m  |         | 8            |                 |    |
| 舗装版破碎              |                                       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚<br>:5cm          | m2 |         | 160          |                 |    |
| 運搬処理工              |                                       |                                        | 式  |         | 1            |                 |    |
| 殻運搬                |                                       | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                        | m3 |         | 196          |                 |    |
| 殻運搬                |                                       | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                        | m3 |         | 12           |                 |    |
| 殻運搬                |                                       | 殻種別:アスファルト殻                            | m3 |         | 8            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                       |                                                   |    |         |              |                 |    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                                                   |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 殻処分           |                                       | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                   | m3 |         | 196          |                 |    |
| 殻処分           |                                       | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                   | m3 |         | 12           |                 |    |
| 殻処分           |                                       | 殻種別:アスファルト殻                                       | m3 |         | 8            |                 |    |
| 現場発生品運搬       |                                       | 発生材種類:ガードレール支柱                                    | t  |         | 0.3          |                 |    |
| 汚泥処分費         |                                       |                                                   | m3 |         | 0.01         |                 |    |
| 築堤・護岸         |                                       |                                                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 河川土工          |                                       |                                                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削工           |                                       |                                                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 掘削            |                                       | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満 | m3 |         | 290          |                 |    |
| 盛土工           |                                       |                                                   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 河床すり付け        |                                       |                                                   | m3 |         | 620          |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                 | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事   |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>築堤・護岸 |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----|---------|---------|--------------|------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                                      | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要               |  |
| 瀬替え埋戻                               |                                         | m3 |         | 240     |              |                  |  |
| 法覆護岸工                               |                                         | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 作業土工                                |                                         | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 床掘り                                 | 土質:土砂                                   | m3 |         | 120     |              |                  |  |
| 埋戻し                                 | 土質:土砂                                   | m3 |         | 70      |              |                  |  |
| 基面整正                                |                                         | m2 |         | 50      |              |                  |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)<br>大型ブロック積 |                                         | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 現場打基礎コンクリート                         | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:170cm, 高さ:20cm | m  |         | 34      |              |                  |  |
| 現場打小口止コンクリート                        | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                    | m3 |         | 9       |              |                  |  |
| 大型ブロック積                             | ブロック規格:控え1250mm                         | m2 |         | 240     |              |                  |  |
| 胴込・裏込コンクリート                         | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                    | m3 |         | 250     |              |                  |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                      | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事  |     |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>築堤・護岸 |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格                                     | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要               |  |
| 胴込・裏込材(砕石)                               | 砕石規格:再生砕石 RC-40                        | m3  |         | 166     |              |                  |  |
| 足場                                       | 単管傾斜足場                                 | 掛m2 |         | 260     |              |                  |  |
| 目地板材料費                                   | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                      | m2  |         | 30      |              |                  |  |
| 現場打天端コンクリート<br>天端調整コンクリート                | コンクリート規格:18-8-25(高炉)                   | m3  |         | 20      |              |                  |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)<br>雑工<br>間知ブロック |                                        | 式   |         | 1       |              |                  |  |
| 現場打基礎コンクリート                              | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm | m   |         | 3       |              |                  |  |
| コンクリート(間知)ブロック積                          | ブロック規格:間知ブロック                          | m2  |         | 45      |              |                  |  |
| 胴込・裏込材(砕石)                               | 砕石規格:再生砕石 RC-40                        | m3  |         | 23      |              |                  |  |
| 足場                                       | 単管傾斜足場                                 | 掛m2 |         | 50      |              |                  |  |
| 根固め工                                     |                                        | 式   |         | 1       |              |                  |  |
| 根固めブロック工                                 |                                        | 式   |         | 1       |              |                  |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事             |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>築堤・護岸 |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要               |  |
| 消波根固めブロック製作       | ブロック種類(型式):標準平型2t,ブロック種類(実質量):2t                  | 個  |         | 66      |              |                  |  |
| 根固めブロック据付         | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し        | 個  |         | 66      |              |                  |  |
| 消波根固めブロック運搬       | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:5個,距離:2.0km以下 | 個  |         | 66      |              |                  |  |
| 袋詰玉石移設            |                                                   | 個  |         | 93      |              |                  |  |
| 間詰工               |                                                   | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 間詰                | 割栗石                                               | m3 |         | 4       |              |                  |  |
| 仮設工               |                                                   | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 工事用道路工            |                                                   | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 工事用道路             |                                                   | m3 |         | 520     |              |                  |  |
| 土留・仮締切工           |                                                   | 式  |         | 1       |              |                  |  |
| 大型土のう<br>製作・設置・撤去 | 大型土のう規格:耐候性大型土のう                                  | 袋  |         | 16      |              |                  |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                       |                                           |    |         |              |                  |    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------|--------------|------------------|----|
| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事 |                                           |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>築堤・護岸 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                                        | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減             | 摘要 |
| 水替工           |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| ポンプ 排水        |                                       | 排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水 | 日  |         | 59           |                  |    |
| 直接工事費         |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 共通仮設          |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 純工事費          |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 現場管理費         |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 工事原価          |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 一般管理費等        |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 工事価格          |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                       |                                           | 式  |         | 1            |                  |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]