徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　本庁舎　徳・万代　議会棟照明設備改修工事

工事場所　　徳島市万代町１丁目

1. 工事概要
電灯設備　図示照明器具の更新工事一式
撤去工事　図示照明器具の撤去工事一式

2. 工事期間
契約締結日の翌日から480日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を10日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料　2026年8月　　・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価　2026年7月

4. 注意事項
(1) 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
・本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
(2) 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
(3) 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	47,474,211	
計			47,474,211	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,253,774	
現場管理費	1	式	15,143,486	
一般管理費等	1	式	9,958,529	
計			27,355,789	
工事価格	1	式	74,830,000	
消費税等相当額	1	式	7,483,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	82,313,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気工事	1	式	47,474,211	
計			47,474,211	

電気工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	43,456,280	
撤去工事	1	式	4,017,931	
計			47,474,211	

電気工事		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【改修】						
<照明器具>						
680角FL20W×4灯 (LED)	既存の天井開口(640×640)を流用	12	台	70,000	840,000	
B-401-3 (LED)	LSS9-4-23×3台連結	1	組	62,400	62,400	
B-401-3 (LED)	LSS9-4-23×4台連結	1	組	83,200	83,200	
FBS3-201 (LED)		1	台	15,800	15,800	
FBS3-201 (WP)(LED)		1	台	24,400	24,400	
FBS3-401 (LED)		33	台	22,400	739,200	
FPbR1-401 (LED)		6	台	24,300	145,800	
FRF1-202 (LED)	既存の天井開口を流用	3	台	33,900	101,700	
FRF1-401 (LED)	本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	2	台	25,200	50,400	
FRF1-403 (LED)	本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	24	台	52,300	1,255,200	
FRF2-204 (LED)	既存の天井開口(640×640)を流用	44	台	70,000	3,080,000	
FRF2-405 (LED)	既存の天井開口(1250×1250)を流用	3	台	163,000	489,000	
FRF2-406 (LED)	既存の天井開口(1250×1250)を流用	2	台	163,000	326,000	

電気工事		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FRS3-401 (LED)	既存の天井開口を流用	22	台	23,600	519,200	
FRS3-402 (LED)	既存の天井開口を流用	23	台	31,100	715,300	
FRS3-403 (LED)	既存の天井開口を流用	33	台	33,200	1,095,600	
FRS3-401 (WP)(LED)	既存の天井開口を流用	1	台	42,200	42,200	
FRS3-402 (WP)(LED)	既存の天井開口を流用	2	台	46,300	92,600	
FSF2-204 (LED)		13	台	39,400	512,200	
FSR1-401 (LED)		1	台	20,600	20,600	
FSR1-402 (LED)		5	台	24,800	124,000	
FSS1-401 (LED)		30	台	20,800	624,000	
FSS1-401-36 (LED)	36台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	1	組	825,000	825,000	
FSS1'-201-8 (LED)	8台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	7	組	167,000	1,169,000	
FSS1'-401-12 (LED)	12台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	2	組	275,000	550,000	
FSS1'-401-16 (LED)	16台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	1	組	367,000	367,000	
FSS1'-401-20 (LED)	20台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	2	組	458,000	916,000	
FSS1'-401-36 (LED)	36台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	1	組	825,000	825,000	

電気工事		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FSS4-202 (LED)		1	台	19,700	19,700	
FSS4-401 (LED)		3	台	20,800	62,400	
FSS4-402 (LED)		2	台	26,000	52,000	
h'-60 (LED)	既存の天井開口を流用	45	台	18,500	832,500	
ISC2-40G (LED)	本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	12	台	1,390	16,680	
j-60 (LED)		3	台	14,000	42,000	
K-406 (LED)	6台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	6	組	137,000	822,000	
K0-I40+FRS3-401 (LED)	既存の天井開口を流用	2	台	49,600	99,200	
K0-I40+FRS3-402 (LED)	既存の天井開口を流用	6	台	55,100	330,600	
l-60 (LED)	既存の天井開口を流用	29	台	18,500	536,500	
l'-60 (LED)	既存の天井開口を流用	37	台	18,500	684,500	
l-100 (LED)	既存の天井開口を流用	94	台	20,800	1,955,200	
l'-100 (LED)	既存の天井開口を流用	92	台	20,800	1,913,600	
l″-100 (LED)	既存の天井開口を流用	17	台	20,800	353,600	
M-201 (LED)		6	台	13,200	79,200	

電気工事		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
m-60 (LED)	本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	4	台	2,080	8,320	
N-401-8 (LED)	8台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	2	組	202,000	404,000	
N-402-7 (LED)	7台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	6	組	255,000	1,530,000	
N-402-8 (LED)	8台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	1	組	291,000	291,000	
N-402-12 (LED)	12台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	4	組	437,000	1,748,000	
N-402-14 (LED)	14台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	2	組	510,000	1,020,000	
N-402-20 (LED)	20台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	1	組	729,000	729,000	
N-402-24 (LED)	24台連結、本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	4	組	874,000	3,496,000	
n-60 (LED)	既存の天井開口を流用	10	台	22,200	222,000	
ｲ-60 (LED)	本体は再使用 (LEDﾗﾝﾌﾟへの取替えのみ)	8	台	5,990	47,920	
ﾛ-150 (LED)	既存の天井開口を流用	32	台	30,300	969,600	
YC-401-9連		2	組	3,470,000	6,940,000	
<配線>						
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m	680	10,200	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m	930	13,950	

電気工事		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
養生 整理清掃後片付け	搬入搬出路部分	128	㎡	600	76,800	
養生 整理清掃後片付け	ｴﾚﾍﾞｰﾀ内(#07, #08, #09号機)	3	基	99,000	297,000	
養生 整理清掃後片付け	室内 ※別途業者による養生範囲以外	1,345	㎡	1,170	1,573,650	
保護衣 (防護服,防護ﾏｽｸ等)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3作業相当(使い捨て:処分別途) 想定作業区画:77区画×2人/区画	154	組	4,340	668,360	
計					43,456,280	

電気工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
照明器具撤去	680角FL20W-4灯 FL20W×4灯　埋込形	12	台	5,400	64,800	
照明器具撤去	B-401-3連 FLR40W×1×3連　半埋込形	1	組	11,000	11,000	
照明器具撤去	B-401-4連 FLR40W×1×4連　半埋込形	1	組	14,700	14,700	
照明器具撤去	C-401-9連 LED灯　埋込形	2	組	28,100	56,200	
照明器具撤去	FBS3-201　露出形	1	台	1,520	1,520	
照明器具撤去	FBS3-201(WP)　露出形	1	台	1,520	1,520	
照明器具撤去	FBS3-401　露出形	33	台	2,450	80,850	
照明器具撤去	FPbR1-401　吊下形	6	台	2,960	17,760	
照明器具撤去	FRF1-202　埋込形	3	台	2,960	8,880	
照明器具撤去	FRF1-401　埋込形	2	台	3,670	7,340	
照明器具撤去	FRF1-403　埋込形	24	台	6,020	144,480	
照明器具撤去	FRF2-204　埋込形	44	台	5,400	237,600	
照明器具撤去	FRF2-405　埋込形	3	台	7,860	23,580	
照明器具撤去	FRF2-406　埋込形	2	台	7,860	15,720	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	FRS3-401　埋込形	22	台	3,670	80,740	
照明器具撤去	FRS3-402　埋込形	23	台	4,570	105,110	
照明器具撤去	FRS3-403　埋込形	33	台	6,020	198,660	
照明器具撤去	FRS3-401(WP)　埋込形	1	台	3,670	3,670	
照明器具撤去	FRS3-402(WP)　埋込形	2	台	4,570	9,140	
照明器具撤去	FSF2-204　露出形	13	台	3,570	46,410	
照明器具撤去	FSR1-401　露出形	1	台	2,450	2,450	
照明器具撤去	FSR1-402　露出形	5	台	3,060	15,300	
照明器具撤去	FSS1-401　露出形	66	台	2,450	161,700	
照明器具撤去	FSS1'-201　露出形	56	台	1,520	85,120	
照明器具撤去	FSS1'-401　露出形	116	台	2,450	284,200	
照明器具撤去	FSS4-202　露出形	1	台	1,940	1,940	
照明器具撤去	FSS4-401　露出形	3	台	2,450	7,350	
照明器具撤去	FSS4-402　露出形	2	台	3,060	6,120	
照明器具撤去	h'-60　IL60W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	45	台	2,450	110,250	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去 (ﾗﾝﾌﾟのみ)	ISC2-40G　IL40W	12	台	780	9,360	
照明器具撤去	j-60　IL60W　露出形	3	台	1,520	4,560	
照明器具撤去	KO-I40+FRS3-401　埋込形	2	台	3,670	7,340	
照明器具撤去	KO-I40+FRS3-402　埋込形	6	台	4,570	27,420	
照明器具撤去	K-406 FLR40W×6　埋込形	6	台	7,860	47,160	
照明器具撤去	l-60　IL60W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	29	台	2,450	71,050	
照明器具撤去	l'-60　IL60W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	37	台	2,450	90,650	
照明器具撤去	l-100　IL100W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	94	台	2,450	230,300	
照明器具撤去	l'-100　IL100W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	92	台	2,450	225,400	
照明器具撤去	l"-100　IL100W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	17	台	2,450	41,650	
照明器具撤去	M-201　露出形	6	台	1,520	9,120	
照明器具撤去 (ﾗﾝﾌﾟのみ)	m-60　IL60W	4	本	780	3,120	
照明器具撤去	N-401-8 FLR40W×1（2連×4） 埋込形	2	組	29,400	58,800	
照明器具撤去	N-402-7 FLR40W×2（7連） 埋込形	6	組	32,000	192,000	
照明器具撤去	N-402-8 FLR40W×2（2連×4） 埋込形	1	組	36,600	36,600	

電気工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	N-402-12 FLR40W×2（4連×2＋2連×2） 埋込形	4	組	54,900	219,600	
照明器具撤去	N-402-14 FLR40W×2（5連×2＋2連×2） 埋込形	2	組	64,000	128,000	
照明器具撤去	N-402-20 FLR40W×2（5連×4） 埋込形	1	組	91,500	91,500	
照明器具撤去	N-402-24 FLR40W×2（6連×4） 埋込形	4	組	110,000	440,000	
照明器具撤去	n-60　IL60W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	10	台	2,450	24,500	
照明器具撤去	LZDD30-11L-1 LED灯　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	32	台	2,450	78,400	
照明器具撤去 (ﾗﾝﾌﾟのみ)	ｲ-60　ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ40W	8	本	780	6,240	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	102	m	78	7,956	
【発生材処理】						
とりこわし 発生材運搬	金属	17.7	m3	2,040	36,108	
とりこわし 発生材運搬	ﾗﾝﾌﾟ(蛍光灯,白熱球)	0.7	m3	1,410	987	
発生材処分	金属	3.9	t	0	0	
発生材処分	ﾗﾝﾌﾟ(蛍光灯,白熱球)	280	kg	450	126,000	
計					4,017,931	