

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 道路排水路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
管渠更生工 既設管径600mm			式		1		
管渠内面被覆工 （反転・形成工法）			式		1		
更生材料			m		14.2		
反転・引込工 反転・形成工			m		13.5		
硬化・形成工 反転・形成工			m		13.5		
本管口切断工 仕上			箇所		2		
本管口仕上工 仕上			箇所		2		
仮設備設置 仮設備設置・撤去工			回		1		
仮設備撤去 仮設備設置・撤去工			回		1		
管渠更生水替工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 道路排水路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
潜水ポンプ運転工 反転・形成用水替工			日		2		
土のう積 反転・形成用水替工			m2		0.7		
土木シート張 反転・形成用水替工			m2		0.7		
準備工			式		1		
管渠内洗浄工			m		27		
TV調査工			m		27		
移設・復旧工		コンクリート版	枚		3		
仮設工			式		1		
土木シート張 仮設工			m2		134		
敷鉄板 仮設工		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		134		
仮設盛土 設置 仮設工			m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 道路排水路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設盛土 撤去 仮設工			m3		2		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
残土等処分			m3		2		
防食工			式		1		
コンクリート防食工			式		1		
コンクリート防食工			m2		5		
構造物撤去工			式		1		
運搬処理工			式		1		
殻処分		殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t		0.02		
現場発生品運搬		発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t		0.02		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 道路排水路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間A	人日		5		
交通誘導警備員		昼間B	人日		5		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		24.1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 道路排水路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		