徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,002,755		
管渠更生工 既設管径600mm		式	1		2,767,341		
管渠内面被覆工 （反転・形成工法）		式	1		2,582,747		
更生材料		m	14.2	161,500	2,293,300		単　1号
反転・引込工 反転・形成工		m	13.5	2,977	40,189		単　2号
硬化・形成工 反転・形成工		m	13.5	11,140	150,390		単　3号
本管口切断工 仕上		箇所	2	9,454	18,908		単　4号
本管口仕上工 仕上		箇所	2	20,400	40,800		単　5号
仮設備設置 仮設備設置・撤去工		回	1	22,670	22,670		単　6号
仮設備撤去 仮設備設置・撤去工		回	1	16,490	16,490		単　7号
管渠更生水替工		式	1		39,522		
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 反転・形成用水替工		日	2	12,810	25,620		単　8号
土のう積 反転・形成用水替工		m2	0.7	19,780	13,846		単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木ｼｰﾄ張 反転・形成用水替工		m2	0.7	80	56		単　10号
準備工		式	1		35,065		
管渠内洗浄工		m	27	307.9	8,313		単　11号
TV調査工		m	27	817.4	22,069		単　12号
移設・復旧工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版	枚	3	1,561	4,683		単　13号
仮設工		式	1		90,879		
土木ｼｰﾄ張 仮設工		m2	134	80	10,720		単　14号
敷鉄板 仮設工	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	134	559.6	74,986		単　15号
仮設盛土 設置 仮設工		m3	2	138.5	277		単　16号
仮設盛土 撤去 仮設工		m3	2	2,448	4,896		単　17号
残土処理工		式	1		19,128		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	6,204	12,408		単　18号
残土等処分		m3	2	3,360	6,720		単　19号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防食工		式	1		65,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		式	1		65,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		m2	5	13,000	65,000		単　20号 材工共
構造物撤去工		式	1		914		
運搬処理工		式	1		914		
殻処分	殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.02	34,200	684		単　21号
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.02	11,500	230		単　22号
仮設工		式	1		169,500		
交通管理工		式	1		169,500		
交通誘導警備員	昼間A	人日	5	17,900	89,500		単　23号
交通誘導警備員	昼間B	人日	5	16,000	80,000		単　24号
直接工事費		式	1		3,002,755		
共通仮設		式	1		1,121,358		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		499,358		
運搬費		式	1		298,358		
仮設材運搬費		t	24.1	12,380	298,358		単　25号
技術管理費		式	1		201,000		
土質等試験費		式	1		201,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		622,000		
純工事費		式	1		4,124,113		
現場管理費		式	1		2,125,000		
工事原価		式	1		6,249,113		
一般管理費等		式	1		1,495,887		
工事価格		式	1		7,745,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		774,500		
工事費計		式	1		8,519,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		201千円	式	1		201,000		
合計						201,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	更生材料		単位	m	単位数量	1	単価	161,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
更生材料		m	1	161,442.53	161,442.53	
合計					161,442.53	
単価					161,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	反転・引込工 反転・形成工		単位	m	単位数量	1	単価	2,977

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工		m	1	2,976.51	2,976.51	
合計					2,976.51	
単価					2,977	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	硬化・形成工 反転・形成工		単位	m	単位数量	1	単価	11,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化・形成工		m	1	11,134.74	11,134.74	
合計					11,134.74	
単価					11,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	本管口切断工 仕上		単位	箇所	単位数量	1	単価	9,454

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工		箇所	1	9,453.5	9,453.5	
合計					9,453.5	
単価					9,454	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	本管口仕上工 仕上		単位	箇所	単位数量	1	単価	20,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1	13,400	13,400	
管口仕上材		kg	3.5	2,000	7,000	見積採用
合計					20,400	
単価					20,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	仮設備設置 仮設備設置・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	22,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置		日	0.11	206,084	22,669.24	
合計					22,669.24	
単価					22,670	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	仮設備撤去 仮設備設置・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	16,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備撤去		日	0.08	206,084	16,486.72	
合計					16,486.72	
単価					16,490	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 反転・形成用水替工		単位	日	単位数量	1	単価	12,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		日	1	11,569	11,569	
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料		日	1	1,240	1,240	見積採用
合計					12,809	
単価					12,810	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土のう積 反転・形成用水替工		単位	m2	単位数量	1	単価	19,780

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作･積立,小口並べ,普通	m2	1	13,210	13,210	
土のう積工	撤去,小口並べ	m2	1	6,568	6,568	
合計					19,778	
単価					19,780	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	土木ｼｰﾄ張 反転・形成用水替工		単位	m2	単位数量	1	単価	80

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		m2	1	80	80	
合計					80	
単価					80	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	管渠内洗浄工		単位	m	単位数量	1	単価	307.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠内洗浄工		m	1	307.9	307.9	
合計					307.9	
単価					307.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	TV調査工		単位	m	単位数量	1	単価	817.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TV調査工		m	1	817.4	817.4	見積採用
合計					817.4	
単価					817.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	移設・復旧工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版	単位	枚	単位数量	1	単価	1,561

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1,561	1,561	
合計					1,561	
単価					1,561	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土木ｼｰﾄ張 仮設工		単位	m2	単位数量	1	単価	80

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		m2	1	80	80	
合計					80	
単価					80	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	敷鉄板 仮設工	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	559.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	1	403.6	403.6	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,4日,無,有	枚	0.108	1,444	155.95	
合計					559.55	
単価					559.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	仮設盛土 設置 仮設工		単位	m3	単位数量	1	単価	138.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,有り	m3	1	138.5	138.5	
合計					138.5	
単価					138.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設盛土 撤去 仮設工		単位	m3	単位数量	1	単価	2,448

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,448	2,448	
合計					2,448	
単価					2,448	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,204

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下	m3	1	6,204	6,204	
合計					6,204	
単価					6,204	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,360

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	3,360	3,360	
合計					3,360	
単価					3,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		単位	m2	単位数量	1	単価	13,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		m2	1	13,000	13,000	参考： ｽﾜｴｰﾙ上水ｼｽﾃﾑ工法
合計					13,000	
単価					13,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻処分	殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	34,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	34,200	34,200	
合計					34,200	
単価					34,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	11,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,6.0km以下	t	1	2,709	2,709	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
合計					11,493	
単価					11,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	復路
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t