

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦停車場線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		9			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		3			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:300*300*2000細目4点固定	m		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦停車場線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋		枚		15			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	桝規格:300*600*600細目4点固定	箇所		2			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		119			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		119			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		119			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:150mm	m2		119			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦停車場線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		27			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ状 20cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		31			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
線形誘導標		本		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		3			
舗装版切断		m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦停車場線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎		m2		38			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		2			
殻処分		m3		2			
汚泥処理		m3		0. 01			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦停車場線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			