徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　撫養川　鳴・撫養南浜　付帯施設工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		37,152,409		
鋼製橋脚工		式	1		6,180,800		
既製杭工		式	1		6,180,800		
橋脚杭設置	P1～P4橋脚	本	13	381,000	4,953,000		単　1号
橋脚杭設置	P5橋脚	本	2	613,900	1,227,800		単　2号
浮桟橋撤去工		式	1		8,914,845		
浮桟橋撤去工		式	1		8,914,845		
木製部材撤去		m3	34	141,700	4,817,800		単　3号
鋼製部材撤去		t	28	37,070	1,037,960		単　4号
フロート撤去		m	150	2,354	353,100		単　5号
鋼管杭撤去（川表側）		本	2	7,330	14,660		単　6号
鋼管杭撤去（川裏側）		本	2	582,600	1,165,200		単　7号
コンクリート取壊し		m3	0.5	14,810	7,405		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　撫養川　鳴・撫養南浜　付帯施設工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分		t	84	18,080	1,518,720		単　9号
仮設工		式	1		22,056,764		
工事用道路工		式	1		2,218,180		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	580	1,799	1,043,420		単　10号
仮設舗装		m2	570	1,975	1,125,750		単　11号
防護柵撤去		m	29	1,690	49,010		単　12号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		16,638,584		
一次ヤード造成		式	1		3,560,264		内　1号
二次及び三次ヤード造成		式	1		13,078,320		内　2号
交通管理工		式	1		3,200,000		
交通誘導警備員		人日	200	16,000	3,200,000		単　13号
直接工事費		式	1		37,152,409		
共通仮設		式	1		9,203,840		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　撫養川　鳴・撫養南浜　付帯施設工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,916,840		
運搬費		式	1		5,916,840		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,271,000	4,542,000		単　14号
仮設材運搬費		t	114	12,060	1,374,840		単　15号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,287,000		
純工事費		式	1		46,356,249		
現場管理費		式	1		11,308,000		
工事原価		式	1		57,664,249		
一般管理費等		式	1		11,408,751		
工事価格		式	1		69,073,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,907,300		
工事費計		式	1		75,980,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	一次ヤード造成

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	390	234.7	91,533		
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	138	7,401	1,021,338		
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	174	535.4	93,159		
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	167	403.6	67,401		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,75日,無,無	枚	36	3,225	116,100		
土木シート		m2	1,245	480	597,600		
浮き足場		個	44	33,000	1,452,000		
浮き足場用手摺		本	24	3,000	72,000		
渡り板		m2	6.6	7,444.44	49,133		
合計					3,560,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	二次及び三次ヤード造成

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	陸上,油圧式排3次 242kW,無し,III型,9m以下,50<=Nmax<100	枚	3	39,610	118,830		
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100,III型,9m以下	枚	73	79,160	5,778,680		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き	陸上,油圧式242kW,9m以下	枚	3	6,541	19,623		
鋼矢板引抜き	陸上,III型,9m以下	枚	73	8,132	593,636		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,11m/枚,36日,無,無	枚	76	2,138	162,488		
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(50<Nmax<=180),III型,陸上	回	1	452,900	452,900		
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き,III型,陸上	回	1	61,980	61,980		
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込,無,無	m	54	1,690	91,260		
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1,120	234.7	262,864		
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	70	7,401	518,070		
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	138	940.1	129,733		
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1,240	1,138	1,411,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	二次及び三次ヤード造成

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,240	358.9	445,036		
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1,120	1,138	1,274,560		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	371	403.6	149,735		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,11日,無,無	枚	44	473	20,812		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	167	403.6	67,401		
遮水ｼｰﾄ張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	m2	52	3,341	173,732		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	据付・撤去,ﾌﾗﾝｼﾞ型,800以上1200以下,全ての費用	m	15	63,980	959,700		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	据付・撤去,ﾗｯﾌﾟ型,2000以上2500以下,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	6	39,110	234,660		ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置・撤去 暫定歩掛
材料費 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)		m	3	50,500	151,500		
合計					13,078,320		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	橋脚杭設置	P1～P4橋脚	単位	本	単位数量	13	単価	381,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み (杭基礎形式)	H300,無,無,4m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	本	11	12,860	141,460	
杭橋脚引抜き (杭基礎形式)	4m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	本	11	9,765	107,415	
導枠設置･撤去工	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	本	11	15,200	167,200	
杭橋脚打込み (杭基礎形式)	H400,有,50以上80以下,無,8m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	本	13	87,390	1,136,070	
H鋼杭		t	22.11	153,800	3,400,518	暫定単価
合計					4,952,663	
単価					381,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	橋脚杭設置	P5橋脚	単位	本	単位数量	1	単価	613,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置		t	0.53	67,240	35,637.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満	孔	10	1,510	15,100	
接着材 (PC桁用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系		kg	2.7	3,200	8,640	
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	4.2	10,110	42,462	
H鋼杭		t	1.06	153,800	163,028	暫定単価
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ		組	10	34,900	349,000	
合計					613,867.2	
単価					613,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	木製部材撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	141,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.71	24,100	137,611	[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		4,089	[1][　]
合計					141,700	
単価					141,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	鋼製部材撤去		単位	t	単位数量	28	単価	37,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
１次切断・撤去		t	28	28,190	789,320	
２次切断		m	31	8,013	248,403	
合計					1,037,723	
単価					37,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	フロート撤去		単位	m	単位数量	1	単価	2,354

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
１次切断・撤去		m	1	2,354	2,354	暫定歩掛
合計					2,354	
単価					2,354	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	鋼管杭撤去（川表側）		単位	本	単位数量	2	単価	7,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
１次切断・撤去		t	0.52	28,190	14,658.8	
合計					14,658.8	
単価					7,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	鋼管杭撤去（川裏側）		単位	本	単位数量	1	単価	582,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去		本	1	46,710	46,710	
2次切断		m	1.3	8,013	10,416.9	
全回転式オールケーシング工 Φ1000㎜		本	1	525,400	525,400	暫定歩掛
合計					582,526.9	
単価					582,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	コンクリート取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	14,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,14.4以下	m3	1	14,802	14,802	
合計					14,802	
単価					14,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	処分		単位	t	単位数量	84	単価	18,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, 有り,20.0km以下	t	84	10,910	916,440	
処分費(t)		t	31	7,000	217,000	柱・角材
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-31	39,200	-1,215,200	鋼材
処分費(t)		t	7	200,000	1,400,000	廃プラ
処分費(t)		t	10	10,000	100,000	伐採木
処分費(t)		t	5	20,000	100,000	根
合計					1,518,240	
単価					18,080	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	580	単価	1,799

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	770	232.4	178,948	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	640	1,138	728,320	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	580	234.7	136,126	
合計					1,043,394	
単価					1,799	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	570	単価	1,975

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	570	535.4	305,178	
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	330	2,486	820,380	
合計					1,125,558	
単価					1,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	防護柵撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1,690

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込,無,無	m	1	1,690	1,690	
合計					1,690	
単価					1,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	2	単価	2,271,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	1	2,572,000	2,572,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式,標準(1.0)	回	1	1,970,000	1,970,000	
合計					4,542,000	
単価					2,271,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t