徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,300,623		
道路土工		式	1		670,472		
掘削工		式	1		71,072		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50	1,282	64,100		単　1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	30	232.4	6,972		単　2号
路体盛土工		式	1		127,680		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,384	127,680		単　3号
路床盛土工		式	1		129,640		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,482	129,640		単　4号
残土処理工		式	1		342,080		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	3,982	159,280		単　5号
残土等処分		m3	40	4,570	182,800		単　6号
擁壁工		式	1		1,583,947		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		72,194		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,120	42,400		単　7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	6	3,841	23,046		単　8号
基面整正		m2	14	482	6,748		単　9号
場所打擁壁工		式	1		1,511,753		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:200m	m2	14	1,585	22,190		単　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:3m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	27	30,380	820,260		単　11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	53	9,752	516,856		単　12号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	40	3,731	149,240		単　13号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径・管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	9	322	2,898		単　14号
吸出し防止剤		m2	0.8	387.4	309		単　15号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,011		
石積(張)工 取付工		式	1		7,011		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
練石積		m2	1	7,011	7,011		単　16号
構造物撤去工		式	1		39,193		
防護柵撤去工		式	1		18,312		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	8	2,289	18,312		単　17号
構造物取壊し工		式	1		13,145		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.3	8,371	2,511		単　18号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	11	706.8	7,774		単　19号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	14	204.3	2,860		単　20号
運搬処理工		式	1		7,736		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	5,249	5,249		単　21号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,610	1,610		単　22号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,117	6,234		単　23号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	1,170	2,340		単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥処理		t	0.01	14,300	143		単　25号
スクラップ処分費		t	0.2	-39,200	-7,840		単　26号
舗装		式	1		331,985		
舗装工		式	1		72,572		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		72,572		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	22	621	13,662		単　27号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,515	7,030		単　28号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	20	2,594	51,880		単　29号
防護柵工		式	1		166,124		
路側防護柵工		式	1		143,900		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 新設	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	8	16,350	130,800		単　30号
鉄筋 補強筋		t	0.04	327,500	13,100		単　31号
防護柵基礎工		式	1		22,224		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:200m	m2	0.5	1,453	726		単　32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	0.3	42,300	12,690		単　33号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1	8,808	8,808		単　34号
区画線工		式	1		3,789		
区画線工		式	1		3,789		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	10	378.9	3,789		単　35号
仮設工		式	1		89,500		
交通管理工		式	1		89,500		
交通誘導警備員		人日	5	17,900	89,500		単　36号
直接工事費		式	1		2,632,608		
共通仮設		式	1		322,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		322,000		
純工事費		式	1		2,954,608		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・上　（Ｒ８災１１）道路復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		970,000		
工事原価		式	1		3,924,608		
一般管理費等		式	1		960,392		
工事価格		式	1		4,885,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		488,500		
工事費計		式	1		5,373,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,482	6,482	
合計					6,482	
単価					6,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,982

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,982	3,982	
合計					3,982	
単価					3,982	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	4,570	4,570	
合計					4,570	
単価					4,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:200m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,585

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,585	1,585	
合計					1,585	
単価					1,585	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰ	単位	m3	単位数量	1	単価	30,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	30,380	30,380	
合計					30,380	
単価					30,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	322

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	322	322	
合計					322	
単価					322	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	吸出し防止剤		単位	m2	単位数量	1	単価	387.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	387.4	387.4	
合計					387.4	
単価					387.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	7,011

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	7,010.6	7,010.6	
合計					7,010.6	
単価					7,011	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	2,289

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無,無	m	1	669	669	
合計					2,289	
単価					2,289	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,371	8,371	
合計					8,371	
単価					8,371	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5,249

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1	5,249	5,249	
合計					5,249	
単価					5,249	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,610	1,610	
合計					1,610	
単価					1,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,117

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1	3,117	3,117	
合計					3,117	
単価					3,117	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,170	1,170	
合計					1,170	
単価					1,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	スクラップ処分費		単位	t	単位数量	1	単価	-39,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-1	39,200	-39,200	
合計					-39,200	
単価					-39,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	621

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	621	621	
合計					621	
単価					621	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,515

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,515	3,515	
合計					3,515	
単価					3,515	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,594

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,594	2,594	
合計					2,594	
単価					2,594	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	16,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1	16,350	16,350	
合計					16,350	
単価					16,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	鉄筋 補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚 :200m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,453

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,453	1,453	
合計					1,453	
単価					1,453	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	42,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	42,300	42,300	
合計					42,300	
単価					42,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,808	8,808	
合計					8,808	
単価					8,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	378.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	378.9	378.9	
合計					378.9	
単価					378.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日