

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		50			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		30			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		40			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		6			
基面整正		m2		14			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:200m	m2		14			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	m3		27			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		53			
足場	安全ネット:無し	掛m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		9		
吸出し防止剤		m2		0.8		
石・ブロック積(張)工		式		1		
石積(張)工 取付工		式		1		
練石積		m2		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		8		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.3		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		14		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
汚泥処理		t		0.01		
スクラップ処分費		t		0.2		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		22		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		2		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		20		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール 新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		8		
鉄筋 補強筋		t		0.04		
防護柵基礎工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:200m	m2		0.5		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		0.3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		10		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		5		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			