

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
防草コンクリート			式		1		
張りコンクリート		コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2		103		
目地材			m2		1		
作業土工			式		1		
床堀			m3		10		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬			m3		10		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		472		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		19		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		19		
不陸整正			m2		472		
表層		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		472		
目地防草工			m		332		
除草工			式		1		
道路除草工			式		1		
道路除草（複合）			m2		250		
防草シート設置		露出	m2		250		
除草処分		草	t		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		15		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]