徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所農村整備第一担当
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）
施工場所	勝浦郡勝浦町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島３
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１１号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				32,077,100	
	・工事価格				29,161,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,916,100	
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			29,161,000	
2 ・製作工事価格			20,643,000	
3 ・・機器単体費	1.000	式	20,643,000	
4 ・据付工事価格			8,518,000	
5 純工事費(据付)			2,575,000	
6 ・・据付工事原価			6,845,000	
7 ・・・直接工事費			1,754,000	
8 ・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,754,000	
9 ・・・間接工事費			5,091,000	
10 ・・・・共通仮設費			821,000	
11 ・・・・・運搬費～営繕費等				
(8+17-18+20-22-23)×((標準値*N035)*N026*N030)				
1,754,000×((18.700*1.200)*1.000*1.000)	22.440	%	394,000	
12 ・・・・・技術管理費	1.000	式	427,000	
13 ・・・・現場管理費				
(7+10+17-18-22)×((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)				

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
2,575,000×((40.090*1.100)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	44.100	%	1,136,000	
14 ・・・・機器間接費			3,134,000	
15 ・・・・・機器管理費				
(3+18)×標準値				
20,643,000×15.180	15.180	%	3,134,000	
16 ・・一般管理費等				
(7+9-22)×(標準値*N002+保証費率)				
6,845,000×(24.410*1.000＋0.04)	24.450	%	1,673,000	
17 支給品費			0	
18 支給品費（機器単体費）			0	
19 処分費等（直接工事費の内数）			0	
20 処分費(準備費の内数)			0	
21 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
22 処分費等(率対象外)			0	
23 共通仮設費算定控除額			0	
24 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(4)×標準値				
8,518,000×3.560	3.560	%	303,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				20,643,000	
・機器設備工	1.000	式		20,643,000	
・・機器設備工	1.000	式		20,643,000	
・・・ 水管理設備工（機器単体費）	1.000	式	20,643,000	20,643,000	1 式当たり
引込開閉器盤 W300×H800×D190	6.000	面	282,000	1,692,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
配水池現場盤機能増設費 沼江掛谷以外	6.000	面	2,620,000	15,720,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
配水池現場盤機能増設費 沼江掛谷	1.000	面	2,970,000	2,970,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
吊下げ式電極 PH-2　5台/箇所	6.000	箇所	38,300	229,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
吊下げ式電極 PH-2　4台/箇所	1.000	箇所	30,900	30,900	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
合　　計				20,642,700	

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,754,000	
・据付工	1.000	式		1,893,000	
・・水管理設備工	1.000	式		822,000	
・・・ プルボックス据付工	1.000	式	247,000	247,000	1 式当たり
ボックス類取付工 その他,その他,0.38,300×300×150　SUS　防水型	7.000	個	31,908	223,356	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
ケミカルアンカー R-8N,,	28.000	本	155	4,340	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
全ネジボルト W3/8×285mm　黒皮,,	28.000	本	24	672	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
ステンレス丸座金（ﾜｯｼｬ） M8mm SUS304,,	28.000	枚	6	168	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
ステンレス六角ナット M8mm SUS304,,	28.000	個	16	448	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	28.000	孔	627.1	17,559	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
合　計				246,543	
・・・ 吊下げ式電極据付工	7.000	台	14,000	98,000	1 台当たり
吊下げ式電極据付工 PH-2	1.000	台	13,600	13,600	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　計				13,600	
・・・ 吊下げ式電極据付工 同一場所、同時施工の２台目以降	27.000	台	10,000	270,000	1 台当たり
吊下げ式電極据付工 PH-2　2台目以降	1.000	台	9,520	9,520	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				9,520	
・・・ 引込開閉器盤設置工	6.000	面	22,000	132,000	1 面当たり
引込開閉器盤設置	1.000	面	22,267	22,267	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
合　　計				22,267	
・・・ 引込開閉器盤撤去工	6.000	面	11,000	66,000	1 面当たり
引込開閉器盤撤去	1.000	面	11,254	11,254	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
合　　計				11,254	
・・・ 基礎工事	0.200	m3	43,000	9,000	1 m3当たり
SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,590	42,590	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　　計				42,590	
・・配線・配管工	1.000	式		1,071,000	
・・・ 配線・配管工	1.000	式	828,000	828,000	1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内	64.000	m	1,852	118,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,地中･屋外･屋内	240.000	m	2,330	559,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2㎜2,地中･屋外･屋内	41.000	m	1,893	77,613	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,	28.000	m	2,595	72,660	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
無,無,					
合　計				828,001	
・・・ 配線・配管撤去工	1.000	式	243,000	243,000	1 式当たり
ビニル絶縁シースケーブル撤去 VVR5.5sq-2C　再使用しない	21.000	m	798	16,758	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去 CV5.5sq-2C　再使用しない	43.000	m	798	34,314	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去 CV14sq-2C　再使用しない	240.000	m	798	191,520	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
合　計				242,592	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		-139,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		-139,000	
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式	-139,000	-139,000	1 式当たり
鉄くず H2	0.140	ton	-39,500	-5,530	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
銅線	0.070	ton	-1,910,000	-133,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　計				-139,230	

事業名	農業水利施設保全対策事業　勝浦３期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　勝浦３期　水管理設備工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				427,000	
・鉄筋探査	1.000	式		427,000	
・・鉄筋探査	1.000	式		427,000	
・・・ 鉄筋探査	7.000	箇所	61,000	427,000	1 箇所当たり
鉄筋探査	1.000	箇所	61,000	61,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				61,000	