

R 8 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 水管理設備工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1)機器設備工				
水管理設備工（機器単体費）		式	1.000	
引込開閉器盤	W300×H800×D190	面	6.000	
配水池現場盤機能増設費	沼江掛谷以外	面	6.000	
配水池現場盤機能増設費	沼江掛谷	面	1.000	
吊下げ式電極	PH-2 5台/箇所	箇所	6.000	
吊下げ式電極	PH-2 4台/箇所	箇所	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 据付工				
(1)水管理設備工				
ブルボックス据付工		式	1.000	
ボックス類取付工	300×300×150 SUS 防水型	個	7.000	
ケミカルアンカー	R-8N	本	28.000	
全ネジボルト	W3/8×285mm 黒皮	本	28.000	
ステンレス丸座金（ワッシャ）	M8mm SUS304	枚	28.000	
ステンレス六角ナット	M8mm SUS304	個	28.000	
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	28.000	
吊下げ式電極据付工		台	7.000	
吊下げ式電極据付工	PH-2	台	1.000	
吊下げ式電極据付工	同一場所、同時施工の2台目以降	台	27.000	
吊下げ式電極据付工	PH-2 2台目以降	台	1.000	
引込開閉器盤設置工		面	6.000	

R 8 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 水管理設備工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
引込開閉器盤設置		面	1.000	
引込開閉器盤撤去工		面	6.000	
引込開閉器盤撤去		面	1.000	
基礎工事		m3	0.200	
SP コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
(2)配線・配管工				
配線・配管工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	m	64.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 14mm2, 地中・屋外・屋内	m	240.000	
制御ケーブル配線工（標準）	管 内, CVVケーブル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.000	
電線管敷設工	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）, 28, 屋外・屋内（露出）	m	28.000	
配線・配管撤去工		式	1.000	
ビニル絶縁シースケーブル撤去	VVR5.5sq-2C 再使用しない	m	21.000	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去	CV5.5sq-2C 再使用しない	m	43.000	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去	CV14sq-2C 再使用しない	m	240.000	
2. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理		式	1.000	
鉄くず	H2	ton	0.140	
銅線		ton	0.070	
技術管理費				
1. 鉄筋探査				
(1) 鉄筋探査				

R 8 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 水管理設備工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋探査		箇所	7.000	
鉄筋探査		箇所	1.000	