

見積参考資料

工事名 R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理 設備工事(企育)

◇経費情報

工種区分	電気通信設備製作据付工事
単価地区	徳島3
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所農村整備第一担当
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）
施工場所	勝浦郡勝浦町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	
積算体系年月	令和8年9月
単価期適用年月	令和8年9月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格				
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)				
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 ・ ・ ・ 直接工事費				
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区			
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
14 機器間接費				
15 機器管理費				
16 . . 一般管理費等				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳				
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式		
・据付工	1.000	式		
・ ・ 水管理設備工	1.000	式		
・ ・ ・ プルボックス据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 吊下げ式電極据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 吊下げ式電極据付工 同一場所、同時施工の2台目以降	1.000	式		
・ ・ ・ 引込開閉器盤設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 引込開閉器盤撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 基礎工事	1.000	式		
・ ・ 配線・配管工	1.000	式		
・ ・ ・ 配線・配管工	1.000	式		
・ ・ ・ 配線・配管撤去工	1.000	式		
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(共通仮設費対象)					
・据付工	1.000	式			
・・水管理設備工	1.000	式			
・・・プルボックス据付工	1.000	式			1 式当たり
ボックス類取付工 その他,その他,,300×300×150 SUS 防水型	7.000	個			単A S単 19号
ケミカルアンカー R-8N,,	28.000	本			単A S単 4号
全ネジボルト W3/8×285mm 黒皮,,	28.000	本			単A S単 5号
ステンレス丸座金(ワッシャ) M8mm SUS304,,	28.000	枚			単A S単 6号
ステンレス六角ナット M8mm SUS304,,	28.000	個			単A S単 7号
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	28.000	孔			単A S単 9号
合 計					
・・・吊下げ式電極据付工	7.000	台			1 台当たり
吊下げ式電極据付工 PH-2	1.000	台			単A T単 1号
合 計					
・・・吊下げ式電極据付工 同一場所、同時施工の2台目以降	27.000	台			1 台当たり
吊下げ式電極据付工 PH-2 2台目以降	1.000	台			単A T単 2号

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 引込開閉器盤設置工	6.000	面			1 面当たり
引込開閉器盤設置	1.000	面			単A T単 3号
合 計					
・・・ 引込開閉器盤撤去工	6.000	面			1 面当たり
引込開閉器盤撤去	1.000	面			単A T単 4号
合 計					
・・・ 基礎工事	0.200	m3			1 m3当たり
SP コンクリート 小型構造物,バ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18 -8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			単A S単 22号
合 計					
・・・ 配線・配管工	1.000	式			
・・・ 配線・配管工	1.000	式			1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	64.000	m			単A S単 16号

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,14mm2,地中・屋外・屋内	240.000	m			単A S単 17号
制御ケーブル配線工(標準) 管 内,CVVケーブル,6心,2mm2,地中・屋外・屋内	41.000	m			単A S単 18号
電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),-,28,屋外・屋内(露出),,0.00,無,無, 無,	28.000	m			単A S単 15号
合 計					
・・・ 配線・配管撤去工	1.000	式			1 式当たり
ビニル絶縁シースケーブル撤去 VVR5.5sq-2C 再使用しない	21.000	m			単A T単 5号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去 CV5.5sq-2C 再使用しない	43.000	m			単A T単 6号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去 CV14sq-2C 再使用しない	240.000	m			単A T単 7号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式			1 式当たり
鉄くず H2	0.140	ton			単A S単 20号
銅線	0.070	ton			単A S単 21号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	電気通信技術員		人		1.000 人	当たり算出
	電気通信技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 電気通信技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	ケミカルアンカー R-8N,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ケミカルアンカー R-8N	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	全ネジボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	全ネジボルト W3/8×285mm 黒皮,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	全ネジボルト W3/8×285mm 黒皮	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	ステンレス丸座金 (ワッシャ)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス丸座金 (ワッシャ) M8mm SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス丸座金 (ワッシャ) M8mm SUS304	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	ステンレス六角ナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス六角ナット M8mm SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区				
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレス六角ナット M8mm SUS304	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	鉄筋探査		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋探査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋探査	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単 価		孔			
	*** S単- 10号 ***					
	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	引込開閉器盤 W300×H800×D190			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	W300×H800×D190		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	引込開閉器盤 W300×H800×D190	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	配水池現場盤機能増設費		面		1.000 各単位	当たり算出
	配水池現場盤機能増設費 沼江掛谷以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	沼江掛谷以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配水池現場盤機能増設費	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区					
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 12号 ***					
	配水池現場盤機能増設費		面		1.000 各単位	当たり算出
	配水池現場盤機能増設費 沼江掛谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	沼江掛谷		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配水池現場盤機能増設費 沼江掛谷	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	吊下げ式電極		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	吊下げ式電極 PH-2 5台/箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	PH-2 5台/箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吊下げ式電極 PH-2 5台/箇所	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吊下げ式電極		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	吊下げ式電極 PH-2 4台/箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	PH-2 4台/箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吊下げ式電極 PH-2 4台/箇所	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 15号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),-,28,屋外・屋内(露出),,0.00,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) -				
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm 長4.0m	25.000	本			

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦 3 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 水管理設備工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸資材	0.150				
	電工	8.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 16号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 1 2) 種別	管 内 CVケーブル		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V 2 心				
	5) サイズ (mm2) 6) 施工区分 2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
	600V 架橋 PE 絶縁ビニルシースケーブル (CV) 2 心 断面積 5.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 14mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 CVケーブル				
	3)電圧 4)心数	600V 2心				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	14mm2 地中・屋外・屋内				
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 18号 ***					
	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) 管 内, CVVケーブル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 CVVケーブル				
	3)心数 4)サイズ(mm2)	6心 2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 6心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
	ボックス類取付工		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,,300×300×150 SUS 防水型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)					
	5)その他の場合の器具区分、器具分類	300×300×150 SUS 防水型				
	プルボックス SUS 防水型 300×300×150	1.000	個			
	電工	0.380	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単－ 20号 ***					
	鉄くず		ton		1.000 各単位	当たり算出
	鉄くず H2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	H2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦 3 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 水管理設備工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄くず H2	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					
	銅線		ton		1.000 各単位	当たり算出
	銅線			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	銅線	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	吊下げ式電極据付工		台		1.000 台	当たり算出
	PH-2					
	電気通信技術員	0.500	人			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 2号 ***					
	吊下げ式電極据付工		台		1.000 台	当たり算出
	PH-2 2台目以降					
	電気通信技術員	0.350	人			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 3号 ***					
	引込開閉器盤設置		面		1.000 面	当たり算出
	電工	0.520	人			S単 2号

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.350	人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** T単－ 4号 ***					
	引込開閉器盤撤去		面		1.000 面	当たり算出
	電工	0.260	人			S単 2号
	普通作業員	0.180	人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** T単－ 5号 ***					
	ビニル絶縁シースケーブル撤去		m		1.000 m	当たり算出
	VVR5.5sq-2C 再使用しない					
	電工	0.030	人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去		m		1.000 m	当たり算出
	CV5.5sq-2C 再使用しない					
	電工	0.030	人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 7号 ***					
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル撤去		m		1.000 m	当たり算出
	CV14sq-2C 再使用しない					
	電工	0.030	人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8徳耕 長寿命化 勝浦3期 水管理設備工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
引込開閉器盤	W300×H800×D190	面	282,000	
配水池現場盤機能増設費		面	2,620,000	
配水池現場盤機能増設費	沼江掛谷	面	2,970,000	
吊り下げ式電極	PH-2、5台/箇所	箇所	38,300	
吊り下げ式電極	PH-2、4台/箇所	箇所	30,900	
鉄筋探査		箇所	61,000	

数 量 総 括 表 (電気設備)

区分	名 称	仕 様	数量	単位	備考
材料	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV5.5sq-2C	63.8	m	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV14sq-2C	240.1	m	
	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV2sq-6C	41.3	m	
	電線管	HIVE28	28.0	m	
	引込開閉器盤	鋼板製 1窓	6	面	
	プルボックス	300×300×150 SUS製 防水型	7	個	
	吊下げ式電極	PH-2	34	台	7箇所
	樹脂カプセルアンカー	M8用	28	組	
	全ねじボルト	M8mm SUS304	28	本	
	ステンレス丸座金(ワッシャー)	M8mm SUS304	28	枚	
	ステンレス六角ナット	M8mm SUS304	28	個	
	配水池現場盤改修工事		6	ヶ所	
	配水池現場盤改修工事(沼江)		1	ヶ所	

数 量 総 括 表 (電気設備)

区分	名 称	仕 様	数量	単位	備考
	ビニル絶縁ビニルシースケーブル(撤去)	VVR5.5sq-2C 再使用しない	21.0	m	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(撤去)	CV5.5sq-2C 再使用しない	42.8	m	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(撤去)	CV14sq-2C 再使用しない	240.1	m	
	既設引込開閉器盤(撤去)	1窓 300×800×189 再使用しない	6	面	
労務					
	基礎工事	無筋基礎	0.17	m3	
	鉄筋探査		7	ヶ所	
	産業廃棄物処理費	鉄 H2	0.14	t	
	産業廃棄物処理費	銅線	0.07	t	
	コンクリート削孔		28	本	

(2/6)

[illegible]

(3/6)

[illegible]

電気設備

材 料 内 訳 表

[illegible]

電氣設備

そ の 他 内 訳 表

NO	区分		基礎工事 無筋基礎	鉄筋探査	産業廃棄物処理費			
			ﾌﾞﾙｯｸｽ用	鉄筋探査				
			400*400*150		鉄 H2			
			m ³	か所	t			
1	棚野配水池電極～棚野配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
2	生名西配水池電極～生名西配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
3	生名東配水池電極～生名東配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
4	中角東配水池電極～中角東配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
5	山西配水池電極～山西配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
6	石原配水池電極～石原配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
7	沼江掛谷配水池電極～沼江掛谷配水池既設現場盤		0.024	1	0.02			
(1/2)	CHK (4- 1)		0.168	7	0.140			

電気設備

そ の 他 内 訳 表

NO	区分	産業廃棄物処理費	産業廃棄物処理費	産業廃棄物処理費				
		VVR5. 5sq-2C(銅質量)	CV5. 5sq-2C(銅質量)	CV14sq-2C(銅質量)				
		1号銅線	1号銅線	1号銅線				
		kg	kg	kg				
1	棚野配水池引込口～棚野配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
2	棚野配水池引込開閉器盤～棚野配水池既設現場盤		0. 743 (7. 5*0. 099)					
3	生名西配水池引込口～生名西配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
4	生名西配水池引込開閉器盤～生名西配水池既設現場盤		0. 921 (9. 3*0. 099)					
5	中角東配水池引込口～中角東配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
6	中角東配水池引込開閉器盤～中角東配水池既設現場盤		0. 891 (9. 0*0. 099)					
7	山西配水池引込口～山西配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
8	山西配水池引込開閉器盤～山西配水池既設現場盤		0. 901 (9. 1*0. 099)					
9	石原配水池引込口～石原配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
10	石原配水池引込開閉器盤～石原配水池既設現場盤		0. 782 (7. 9*0. 099)					
11	沼江掛谷配水池引込口～沼江掛谷配水池引込開閉器盤	0. 347 (3. 5*0. 099)						
12	沼江掛谷配水池引込開閉器盤～沼江掛谷配水池既設現場盤			60. 745 (240. 1*0. 253)				
(2/2)	CHK (4- 2)	2. 082	4. 238	60. 745				

電気設備

材 料 内 訳 表

[illegible]

電気設備

材 料 内 訳 表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

設備材料一覽表

[illegible]

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV5.5 sq - 2C	FEP内(地中)	3.2	(0.6) + 0.45 + 1.35 + 0.15 + (0.6)
				管内(屋外)	4.3	(1.8) + (0.6) + 0.45 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV2 sq - 6C	管内(屋外)	4.4	1.0 + 1.35 + (0.15) + 0.45 + (1.4)
			HIVE28 mm	露出(屋外)	2.5	1.0 + 1.35 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
4	引込口	引込開閉器盤	VVR5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電氣設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV5.5 sq - 2C	FEP内(地中)	3.1	(0.6) + 0.9 + 0.75 + 0.2 + (0.6)
				管内(屋外)	6.2	(1.8) + (2.45) + 0.5 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV2 sq - 6C	管内(屋外)	7.5	0.3 + 1.1 + 2.1 + 1.9 + (0.15) + 0.5 + (1.4)
			HIVE28 mm	露出(屋外)	5.6	0.3 + 1.1 + 2.1 + 1.9 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
4	引込口	引込開閉器盤	VVR5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電気設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

[illegible]

電気設備 (1/ 1)

拾い出し根拠表

[illegible]

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV5.5 sq - 2C	FEP内(地中)	2.6	(0.6) + 0.55 + 0.8 + (0.6)
				管内(屋外)	6.4	(1.8) + (2.7) + 0.5 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV2 sq - 6C	管内(屋外)	7.6	0.3 + 1.15 + 2.34 + 1.74 + (0.15) + 0.5 + (1.4)
			HIVE28 mm	露出(屋外)	5.7	0.3 + 1.15 + 2.34 + 1.74 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
4	引込口	引込開閉器盤	VVR5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電気設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

[illegible]

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV5.5 sq - 2C	FEP内(地中)	2.7	(0.6) + 0.55 + 0.95 + (0.6)
				管内(屋外)	6.4	(1.8) + (2.7) + 0.5 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV2 sq - 6C	管内(屋外)	4.2	0.8 + 1.3 + (0.15) + 0.5 + (1.4)
			HIVE28 mm	露出(屋外)	2.3	0.8 + 1.3 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
4	引込口	引込開閉器盤	VVR5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電氣設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算							
5	引込開閉器盤	既設現場盤	CV	5.5 sq - 2C (撤去)	FEP内 (地中)	2.7	(0.6)	+	0.55	+	0.95	+	(0.6)
			管内(屋外)	6.4	(1.8)	+	(2.7)	+	0.5	+	(1.4)		

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV 5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV 5.5 sq - 2C	FEP内(地中)	2.8	(0.6) + 0.4 + 1.0 + 0.2 + (0.6)
				管内(屋外)	5.1	(1.8) + (1.4) + 0.5 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV 2 sq - 6C	管内(屋外)	3.6	0.6 + 0.9 + (0.15) + 0.5 + (1.4)
			HIVE 28 mm	露出(屋外)	1.7	0.6 + 0.9 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
			mm			
4	引込口	引込開閉器盤	VVR 5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電気設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算									
5	引込開閉器盤	既設現場盤	CV	5.5 sq - 2C (撤去)	FEP内 (地中)	2.8	(0.6)	+	0.4	+	1.0	+	0.2	+	(0.6)
			管内(屋外)	5.1	(1.8)	+	(1.4)	+	0.5	+	(1.4)				

電気設備 (1/ 2)			拾い出し根拠表			
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	引込口	引込開閉器盤	CV5.5 sq - 2C	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			
2	引込開閉器盤	既設現場盤	CV14 sq - 2C	FEP内(地中)	234.8	(0.6) + 233.55 + (0.6)
				管内(屋外)	5.3	(1.8) + (1.55) + 0.5 + (1.4)
			mm			
			mm			
3	電極	既設現場盤	CVV2 sq - 6C	管内(屋外)	6.1	0.3 + 1.0 + 2.78 + (0.15) + 0.5 + (1.4)
			HIVE28 mm	露出(屋外)	4.2	0.3 + 1.0 + 2.78 + (0.15)
			mm			
(撤去)						
4	引込口	引込開閉器盤	VVR5.5 sq - 2C (撤去)	管内(屋外)	3.5	(3.45)
			mm			
			mm			

電気設備 (2/ 2)

拾い出し根拠表

N o	電 気 設 備 (自)	至	種 別 ・ サ イ ズ ・ 本 数	経 路	合 計	計 算
5	引込開閉器盤	既設現場盤	CV 14 sq - 2C (撤去)	FEP内 (地中)	234.8	(0. 6) + 233. 55 + (0. 6)
				管内(屋外)	5.3	(1. 8) + (1. 55) + 0. 5 + (1. 4)
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			
			mm			