徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　佐・下　（Ｒ８災５）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		19,207,240		
河川土工		式	1		6,514,728		
掘削工		式	1		117,300		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	100	1,173	117,300		単　1号
残土処理工		式	1		6,397,428		
積込		m3	570	232.4	132,468		単　2号
土砂等運搬 （仮置場→現場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	570	1,960	1,117,200		単　3号
土砂等運搬 （現場→処分場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	890	3,984	3,545,760		単　4号
残土等処分		m3	890	1,800	1,602,000		単　5号
護岸基礎工		式	1		217,393		
作業土工		式	1		217,393		
床掘り	土質:土砂	m3	110	235.7	25,927		単　6号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	1,940	58,200		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　佐・下　（Ｒ８災５）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,175	127,000		単　8号
基面整正		m2	13	482	6,266		単　9号
法覆護岸工		式	1		6,699,739		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		4,988,849		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	31	6,278	194,618		単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所	2	154,700	309,400		単　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350	m2	161	23,700	3,815,700		単　12号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	68	8,068	548,624		単　13号
吸出し防止材	300×300×10	m2	4	1,041	4,164		単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6	5,719	34,314		単　15号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	31	2,198	68,138		単　16号
目地板		m2	0.3	5,719	1,715		単　17号
水抜きパイプ	VP65　L=0.391	m	16	761	12,176		単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　佐・下　（Ｒ８災５）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸付属物工		式	1		1,710,890		
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	31	55,190	1,710,890		単　19号
雑工		式	1		156,400		
すりつけ工		式	1		156,400		
すり付けｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	156,400	156,400		単　20号
構造物撤去工		式	1		773,577		
構造物取壊し工		式	1		527,373		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	63	8,371	527,373		単　21号
運搬処理工		式	1		246,204		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	2,268	142,884		単　22号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	1,640	103,320		単　23号
仮設工		式	1		4,845,403		
工事用道路工		式	1		1,933,003		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　佐・下　（Ｒ８災５）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	220	358.9	78,958		単　24号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	520	234.7	122,044		単　25号
養生シート		m2	208	50.24	10,449		単　26号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	288	592	170,496		単　27号
大型土のう （製作・設置）	大型土のう規格：耐久性大型土のう	袋	104	9,160	952,640		単　28号
大型土のう （撤去）	大型土のう規格：耐久性大型土のう	袋	104	5,754	598,416		単　29号
水替工		式	1		1,312,400		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	40	32,810	1,312,400		単　30号
交通管理工		式	1		1,600,000		
交通誘導警備員		人日	100	16,000	1,600,000		単　31号
直接工事費		式	1		19,207,240		
共通仮設		式	1		2,038,000		
共通仮設費		式	1		212,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　佐・下　（Ｒ８災５）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,826,000		
純工事費		式	1		21,245,240		
現場管理費		式	1		7,032,000		
工事原価		式	1		28,277,240		
一般管理費等		式	1		5,720,760		
工事価格		式	1		33,998,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,399,800		
工事費計		式	1		37,397,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		212千円	式	1		212,000		
合計						212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬 （仮置場→現場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
合計					1,960	
単価					1,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬 （現場→処分場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,984

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,984	3,984	
合計					3,984	
単価					3,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	6,278

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.83	75,630	62,772.9	
合計					62,772.9	
単価					6,278	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	154,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	2	77,310	154,620	
合計					154,620	
単価					154,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350	単位	m2	単位数量	161	単価	23,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	35	23,030	806,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	126	23,880	3,008,880	
合計					3,814,930	
単価					23,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	8,068

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	8,068	8,068	
合計					8,068	
単価					8,068	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	吸出し防止材	300×300×10	単位	m2	単位数量	1	単価	1,041

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	1,041	1,041	
合計					1,041	
単価					1,041	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	2,198

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	0.31	70,890	21,975.9	
合計					21,975.9	
単価					2,198	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	水抜きパイプ	VP65　L=0.391	単位	m	単位数量	1	単価	761

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65		m	1	761	761	
合計					761	
単価					761	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	31	単価	55,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	31	482	14,942	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	31	1,453	45,043	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	20	41,500	830,000	
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	83	9,752	809,416	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2	5,719	11,438	
合計					1,710,839	
単価					55,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	すり付けｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	156,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2	41,500	83,000	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	4	9,752	39,008	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	6	5,719	34,314	
合計					156,322	
単価					156,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,371	8,371	
合計					8,371	
単価					8,371	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,268

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,268	2,268	
合計					2,268	
単価					2,268	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,640	1,640	
合計					1,640	
単価					1,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	養生シート		単位	m2	単位数量	208	単価	50.24

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m		枚	11	950	10,450	
合計					10,450	
単価					50.24	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	592

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		ｍ２	1	592	592	
合計					592	
単価					592	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	大型土のう （製作・設置）	大型土のう規格：耐久性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	9,160

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	0.8	232.4	185.92	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	0.8	1,960	1,568	
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,406	7,406	
合計					9,159.92	
単価					9,160	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	大型土のう（撤去）	大型土のう規格：耐久性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	5,754

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	0.8	232.4	185.92	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	0.8	3,984	3,187.2	
残土等処分		m3	0.8	1,800	1,440	
合計					5,753.22	
単価					5,754	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	40	単価	32,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	450以上1200(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	40	30,580	1,223,200	
合計					1,312,170	
単価					32,810	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日