

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		100			
残土処理工		式		1			
積込		m3		570			
土砂等運搬 (仮置場→現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		570			
土砂等運搬 (現場→処分場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		890			
残土等処分		m3		890			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		13			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		31			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		2			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350	m2		161			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		68			
吸出し防止材	300×300×10	m2		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		31			
目地板		m2		0.3			
水抜きパイプ	VP65 L=0.391	m		16			
護岸付属物工		式		1			
巻止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		31			
雑工		式		1			
すりつけ工		式		1			
すり付けコンクリート		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		63			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		63			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		63			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削		m3		220			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		520			
養生シート		m2		208			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		288			
大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐久性大型土のう	袋		104			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型土のう (撤去)	大型土のう規格：耐久性大型土のう	袋		104			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			