

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	180				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	2				単 2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20				単 3号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	m2	160				単 4号
残土処理工		式	1				
積込(ルース)		m3	230				単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230				単 6号
仮置土積込		m3	230				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230				単 8号
残土等処分		m3	230				単 9号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	200				単 10号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	130				単 11号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m	141				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 13号
基面整正		m2	100				単 14号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m	4				単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	3				単 17号
平ﾌﾟﾛｯｸ張		m2	283				単 18号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1				単 20号
護岸付属物工		式	1				
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3				単 21号
基面整正		m2	1				単 22号
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3				単 23号
基面整正		m2	0.5				単 24号
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3				単 25号
基面整正		m2	1				単 26号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	7				単 27号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	4				単 28号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
階段		箇所	1				単 29号
階段基礎コンクリート		m	2				単 30号
植生工		式	1				
防草シート	露出 不織布	m2	406				単 31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 32号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 33号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 37号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	仮置土積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50 cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 17				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 9				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	平ﾌﾟﾛｯｸ張		単位	m2	単位数量	283	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	280				
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 15. 0個を超え20. 0個	m2	3				
基礎材		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0	m2	307				
基面整正			m2	306				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	張コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 38				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 53				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 04				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	張コンクリート		単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13. 4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
裏込碎石		碎石(各種), 全ての費用	m3	14				
基面整正			m2	14				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	階段		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 9				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10. 5				
基礎材		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 各種	m2	10. 2				
基面整正			m2	10				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	階段基礎コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 25				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 12				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 03				
基礎材		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	0. 7				
基面整正			m2	0. 7				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	防草シート	露出 不織布	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 法面部 (1:2. 0以下), 有り, 1m ²	m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 36号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	防草シート設置	無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 法面部 (1:2. 0以下), 有り, 1m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約無 昼間			m ²	1				
防草シート 防草シート T1mm			m ²	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m ²	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	11. 98	136, 543	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 87	19, 063	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	3. 182	22, 942	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハントﾞ カﾞ イ 式]	運転質量 0. 8～1. 1t	日	0. 057	113	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出カﾞ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	7. 726	66, 438	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出カﾞ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	15. 116	141, 328	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出カﾞ ス 対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	2. 184	48, 484	
M000301002	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称 4t 積級	供用日	8. 14	81, 604	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称 10t 積級	供用日	8. 916	217, 281	
M000806001	タ ン ハ ー 及 び ラ ン マ [ランマ]	通称 60～80kg 級	供用日	7. 556	5, 461	
	合計額				739, 257	

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	法覆護岸工						
		法尻補強工	2号基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	141	単位数量は数量計算書参照
			5号基礎コンクリート		m	4	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.9	
			型枠	小型型枠	m ²	3.3	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	0.1	
			基礎材	RC-40, t=200mm	m ²	3.3	
			基面整正	土砂	m ²	3	
			平ブロック張		式	1	
			平ブロック張	ターブロックII型300型同等品以上	m ²	283	
			連結金具		個	423	
			吸出し防止材	t=10mm	m ²	307	
			基礎材	RC-40, t=200mm	m ²	307	
			基面整正	土砂	m ²	306	
			斜め小口	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	141	単位数量は数量計算書参照
			1号張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	7	単位数量は数量計算書参照
			2号張コンクリート		式	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	2.1	
			型枠	無筋構造物	m ²	13.4	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	0.2	
			裏込栗石	割栗石50～150mm	m ²	14	
			基面整正	土砂	m ²	14	

[illegible]

土 工 総 括 表								
工 種	種 別	細 別	規 格	土 質	単位	設計数量		備 考
発生土								
	掘削工	掘削	土 砂	土 砂	m ³	182.2		
	作業土工	床掘り	土 砂	土 砂	m ³	197.6		
小 計					m ³	379.8		
利用土								
	盛土工	盛土	W<2.5	土 砂	m ³	1.6		
	作業土工	埋戻し		土 砂	m ³	134.0		
小 計					m ³	135.6		
搬出土		発生土		土 砂	m ³	229.1		379.8-135.6/0.9
搬入土		再生材		土 砂	m ³			

[illegible]

河川土工		左岸		土 積 計 算 書								
測 点		点 間 離	基礎コンクリート延長	掘削			盛土 (B<2.5m)					
				断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
ANO. 54 + 13.45				0.0			0.0					
ANO. 54 + 19.58		6.130m	6.570m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 19.58'		0.000m	0.000m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55		0.420m	0.420m	0.2	0.10	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 3.52		3.520m	3.680m	0.2	0.20	0.7	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 3.52'		0.000m	0.000m	0.2	0.20	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 5.19		1.670m	1.800m	3.1	1.65	3.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 6.75		1.560m	1.690m	3.1	3.10	5.2	0.0	0.00	0.0			
ANO. 56		13.250m	13.330m	1.1	2.10	28.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 57		20.000m	20.000m	1.3	1.20	24.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 58		20.000m	20.000m	1.0	1.15	23.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 59		20.000m	20.000m	1.6	1.30	26.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 60		20.000m	20.000m	1.7	1.65	33.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 61		20.000m	20.020m	0.7	1.20	24.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 62		20.000m	20.000m	0.5	0.60	12.0	0.1	0.05	1.0			
ANO. 62 + 6.28		6.280m	6.280m	0.5	0.50	3.1	0.1	0.10	0.6			
ANO. 62 + 6.58		0.300m	0.300m	0.5	0.50	0.2	0.1	0.10	0.0			
合 計		153.130m	154.090m			182.2m3			1.6m3			

河川土工		左岸	土 積 計 算 書									
測 点		点 間 距 離	天端延長①	法面整形（切土部）			法面整形（盛土部）					
				断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
ANO. 54 + 13.45				0.0			0.0					
ANO. 54 + 19.66		6.210m	6.560m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 54 + 19.66'		0.000m	0.000m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55		0.340m	0.360m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 3.84		3.840m	4.010m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
ANO. 55 + 3.84'		0.000m	0.000m	1.4	0.70	0.0	1.2	0.60	0.0			
ANO. 55 + 5.56		1.720m	1.800m	1.4	1.40	2.5	1.2	1.20	2.2			
ANO. 55 + 6.75		1.190m	1.500m	1.4	1.40	2.1	1.2	1.20	1.8			
ANO. 56		13.250m	13.330m	0.0	0.70	9.3	1.0	1.10	14.7			
ANO. 57		20.000m	20.000m	0.0	0.00	0.0	1.2	1.10	22.0			
ANO. 58		20.000m	20.000m	0.0	0.00	0.0	1.1	1.15	23.0			
ANO. 59		20.000m	20.000m	0.0	0.00	0.0	1.4	1.25	25.0			
ANO. 60		20.000m	20.000m	0.3	0.15	3.0	1.2	1.30	26.0			
ANO. 61		20.000m	20.020m	0.0	0.15	3.0	0.9	1.05	21.0			
ANO. 62		20.000m	20.000m	0.0	0.00	0.0	1.1	1.00	20.0			
ANO. 62 + 6.28		6.280m	6.280m	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	6.9			
ANO. 62 + 6.58		0.300m	0.300m	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	0.3			
合 計		153.130m	154.160m			19.9m2			162.9m2			

[illegible][illegible]

護岸基礎工 作業土工			土 積 計 算 書									
			左岸	基礎コンクリート延長			床掘り (土砂)			埋戻し		
測 点			点 間 離				断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
ANO. 54 + 13.45							0.0			0.0		
ANO. 54 + 19.58			6.130m	6.570m			0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
ANO. 54 + 19.58'			0.000m	0.000m			1.6	0.80	0.0	0.0	0.30	0.0
ANO. 55			0.420m	0.420m			1.6	1.60	0.7	0.6	0.30	0.1
ANO. 55 + 3.52			3.520m	3.680m			1.6	1.60	5.9	0.6	0.30	1.1
ANO. 55 + 3.52'			0.000m	0.000m			1.3	1.45	0.0	1.0	0.80	0.0
ANO. 55 + 5.19			1.670m	1.800m			1.3	1.30	2.3	1.0	1.00	1.8
ANO. 55 + 6.75			1.560m	1.690m			1.3	1.30	2.2	1.0	1.00	1.7
ANO. 56			13.250m	13.330m			1.3	1.30	17.3	0.9	0.95	12.7
ANO. 57			20.000m	20.000m			1.3	1.30	26.0	1.0	0.95	19.0
ANO. 58			20.000m	20.000m			1.8	1.55	31.0	1.0	1.00	20.0
ANO. 59			20.000m	20.000m			1.3	1.55	31.0	1.0	1.00	20.0
ANO. 60			20.000m	20.000m			1.3	1.30	26.0	1.0	1.00	20.0
ANO. 61			20.000m	20.020m			1.2	1.25	25.0	0.8	0.90	18.0
ANO. 62			20.000m	20.000m			1.1	1.15	23.0	0.7	0.75	15.0
ANO. 62 + 6.28			6.280m	6.280m			1.1	1.10	6.9	0.7	0.70	4.4
ANO. 62 + 6.58			0.300m	0.300m			1.1	1.10	0.3	0.7	0.70	0.2
合 計			153.130m	154.090m					197.6m3			134.0m3

法覆護岸工		法尻補強工				
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
5号基礎コンクリート	延長調書		AN0.54+19.858～AN0.55+3.518	式		1.0
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		0.12+3.68	m		3.8
(1式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*(3.2/10+3.1/10)*0.12+1/2*(3.1/10+1.8/10)*3.68$	m ³	0.9	
型枠	小型構造物		$1/2*(8.7/10+8.7/10)*0.12+1/2*(8.7/10+8.7/10)*3.68$	m ²	3.3	
目地材	瀝青質, t=10mm		0.9/10	m ²	0.1	
基礎材	RC-40, t=200mm		$1/2*(10.5/10+10.4/10)*0.12+1/2*(10.4/10+7.0/10)*3.68$	m ²	3.3	
基面整正	土砂		$1/2*(11/10+10/10)*0.12+1/2*(10/10+7/10)*3.68$	m ²	3	
(10m当り)	(W=300)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(0.50*0.40-1/2*0.20*0.25)*10.0$	m ³	1.8	
型枠	小型構造物		$(0.40+0.15+0.32)*10.0$	m ²	8.7	
目地材	瀝青質, t=10mm		1.8/10	m ²	0.2	
基礎材	RC-40, t=200mm		0.70*10.0	m ²	7.0	
基面整正	土砂		0.70*10.0	m ²	7	
(10m当り)	(W=640)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(0.84*0.40-1/2*0.20*0.25)*10.0$	m ³	3.1	
型枠	小型構造物		$(0.40+0.15+0.32)*10.0$	m ²	8.7	
目地材	瀝青質, t=10mm		3.1/10	m ²	0.3	
基礎材	RC-40, t=200mm		1.04*10.0	m ²	10.4	
基面整正	土砂		1.04*10.0	m ²	10	

[illegible]

法覆護岸工		法尻補強工				
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号張コンクリート	延長調書		ANO. 54+19. 947～ANO. 55+3. 837	式		1
(1. 0式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/4*(2. 7/10+2. 9/10)*(0. 06+0. 12)+1/4*(2. 9/10+7. 7/10)*(4. 01+3. 68)$	m ³	2. 1	
型枠	無筋構造物		$1/4*(17. 2/10+18. 3/10)*(0. 06+0. 12)+1/4*(18. 3/10+50. 7/10)*(4. 01+3. 68)$	m ²	13. 4	
目地材	瀝青質, t=10mm		2. 1/10	m ²	0. 2	
裏込栗石	割栗石50～150mm		$1/4*(18. 7/10+19. 8/10)*(0. 06+0. 12)+1/4*(19. 8/10+52. 2/10)*(4. 01+3. 68)$	m ²	14. 0	
基面整正	土砂		$1/4*(19/10+20/10)*(0. 06+0. 12)+1/4*(20/10+52/10)*(4. 01+3. 68)$	m ²	14	
(10. 0m当り)	(H=1160)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(1. 72*0. 15+1/2*0. 15*0. 15)*10. 0$	m ³	2. 7	
型枠	無筋構造物		1. 72*10. 0	m ²	17. 2	
目地材	瀝青質, t=10mm		2. 7/10	m ²	0. 3	
裏込栗石	割栗石50～150mm		$(1. 72+0. 15)*10. 0$	m ²	18. 7	
基面整正	土砂		$(1. 72+0. 15)*10. 0$	m ²	19	
(10. 0m当り)	(H=1210)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(1. 83*0. 15+1/2*0. 15*0. 15)*10. 0$	m ³	2. 9	
型枠	無筋構造物		1. 83*10. 0	m ²	18. 3	
目地材	瀝青質, t=10mm		2. 9/10	m ²	0. 3	
裏込栗石	割栗石50～150mm		$(1. 83+0. 15)*10. 0$	m ²	19. 8	
基面整正	土砂		$(1. 83+0. 15)*10. 0$	m ²	20	

[illegible]

法覆護岸工			左岸			土 積 計 算 書					
測 点	点 間 距	天端延長①	防草シート								
			断面積	平 均	数 量						
ANO. 54 + 13.45			0.0								
ANO. 54 + 19.66	6.210m	6.650m	0.0	0.00	0.0						
ANO. 54 + 19.66'	0.000m	0.000m	1.4	0.70	0.0						
ANO. 55	0.340m	0.360m	1.4	1.40	0.5						
ANO. 55 + 3.84	3.840m	4.010m	1.4	1.40	5.6						
ANO. 55 + 3.84'	0.000m	0.000m	5.1	3.25	0.0						
ANO. 55 + 5.56	1.720m	1.800m	5.1	5.10	9.2						
ANO. 55 + 6.75	1.190m	1.500m	5.1	5.10	7.7						
ANO. 56	13.250m	13.330m	2.4	3.75	50.0						
ANO. 57	20.000m	20.000m	2.7	2.55	51.0						
ANO. 58	20.000m	20.000m	2.5	2.60	52.0						
ANO. 59	20.000m	20.000m	3.1	2.80	56.0						
ANO. 60	20.000m	20.000m	3.6	3.35	67.0						
ANO. 61	20.000m	20.020m	2.2	2.90	58.1						
ANO. 62	20.000m	20.000m	1.6	1.90	38.0						
ANO. 62 + 6.28	6.280m	6.280m	1.6	1.60	10.0						
ANO. 62 + 6.58	0.300m	0.300m	1.6	1.60	0.5						
合 計	153.130m	154.250m			405.6m2						