徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　西麻植下浦線他　吉・鴨島山路他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		741,591		
区画線工		式	1		673,791		
区画線工		式	1		673,791		
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1,280	426.5	545,920		単　1号
溶融式区画線 黄実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	110	512.1	56,331		単　2号
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	105	453.3	47,596		単　3号
溶融式区画線 白破線W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	24	797.9	19,149		単　4号
溶融式区画線 白文字記号W=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	5	959	4,795		単　5号
仮設工		式	1		67,800		
交通管理工		式	1		67,800		
交通誘導警備員	昼間A	人日	2	17,900	35,800		単　6号
交通誘導警備員	昼間B	人日	2	16,000	32,000		単　7号
直接工事費		式	1		741,591		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　西麻植下浦線他　吉・鴨島山路他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		248,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		248,000		
純工事費		式	1		989,591		
現場管理費		式	1		716,000		
工事原価		式	1		1,705,591		
一般管理費等		式	1		428,409		
工事価格		式	1		2,134,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		213,400		
工事費計		式	1		2,347,400		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	溶融式区画線 黄実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	512.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	512.1	512.1	
合計					512.1	
単価					512.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	453.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	453.3	453.3	
合計					453.3	
単価					453.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	溶融式区画線 白破線W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	797.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	797.9	797.9	
合計					797.9	
単価					797.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線 白文字記号W=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	959

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1	959	959	
合計					959	
単価					959	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日