

R 8 那林 復旧治山 那賀町大殿 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 一般調査業務				
(1)一般調査				
1)機械ボーリング		式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	礫混じり土砂	m	6.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	軟岩	m	4.000	
2)移動変形調査(孔内傾斜計)		式	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 5.0m	孔	2.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	観測, 5.0m	回	6.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	資料整理, 5.0m	回	6.000	
3)雨量計設置		式	1.000	
山地治山等調査(気象観測等(設置))	降水量観測	箇所	1.000	
山地治山等調査(気象観測等(観測及び資料整理))	降水量観測	月	3.000	
4)打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	2.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
1)電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				

R 8 那林 復旧治山 那賀町大殿 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1)運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	モノレール運搬	ton	3.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
1)準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	2.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1)仮設費				
1)仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	2.000	
モノレール架設撤去	モノレール運搬	箇所	1.000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬	日	90.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1)旅費交通費				
1)旅費交通費		式	1.000	
旅費交通費		日	90.000	
一括計上価格				
1. 地番情報検定費				
(1)地番情報検定費				
1)地番情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	2.000	

R 8 那林 復旧治山 那賀町大殿 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 解析等調査業務				
（1）解析等調査業務				
1）地すべり調査		式	1.000	
地すべり調査（計画準備）		業務	1.000	
地すべり調査（機構解析）		業務	1.000	
地すべり調査（安定解析）		業務	1.000	
地すべり調査（対策工法選定）		業務	1.000	
地すべり調査（報告書作成）		業務	1.000	
電子成果品作成費				
1. 電子成果品作成費				
（1）電子成果品作成費				
1）電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費（地質調査業務）		式	1.000	