徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		613,755		
道路土工		式	1		9,933		
掘削工		式	1		2,346		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	2	1,173	2,346		単　1号
残土処理工		式	1		7,587		
土砂等運搬 現場～梨子木工区 L=3.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8	948.4	7,587		単　2号
排水構造物工		式	1		603,822		
作業土工		式	1		49,081		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,120	21,200		単　3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3	5	3,841	19,205		単　4号
基面整正		m2	18	482	8,676		単　5号
側溝工		式	1		57,979		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	4.2	6,604	27,736		単　6号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4	42,940	17,176		単　7号
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.9	8,808	7,927		単　8号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	m2	4	1,285	5,140		単　9号
側溝工		式	1		17,591		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種(すり付部)	m	1.2	7,809	9,370		単　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	42,940	4,294		単　11号
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.3	8,808	2,642		単　12号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	m2	1	1,285	1,285		単　13号
側溝工		式	1		102,058		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種(切下部)	m	7.8	6,191	48,289		単　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.7	42,940	30,058		単　15号
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.7	8,808	14,973		単　16号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	m2	6.8	1,285	8,738		単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工		式	1		377,113		
1号U型側溝		m	8	28,840	230,720		単　18号
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚	13	2,230	28,990		単　19号
場所打側溝蓋（ﾀｲﾌﾟ1）		式	1		6,447		内　1号
場所打側溝蓋（ﾀｲﾌﾟ2）		式	1		7,969		内　2号
2-1号U型側溝		式	1		48,163		内　3号
2-2号U型側溝		式	1		49,562		内　4号
土留ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		5,262		内　5号
舗装		式	1		1,044,028		
舗装工		式	1		106,345		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		106,345		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	4.5	717.4	3,228		単　20号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4.5	3,365	15,142		単　21号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4.5	3,540	15,930		単　22号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	23	911.4	20,962		単　23号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	23	2,221	51,083		単　24号
区画線工		式	1		6,456		
区画線工		式	1		6,456		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	7.5	426.5	3,198		単　25号
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3	1,086	3,258		単　26号
防護柵工		式	1		512,573		
作業土工		式	1		33,853		
床掘り	土質:土砂	m3	6	2,120	12,720		単　27号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3	5	3,841	19,205		単　28号
基面整正		m2	4	482	1,928		単　29号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		326,800		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:114.3mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	本	8	40,850	326,800		単　30号
固定基礎		式	1		151,920		
固定基礎		基	8	18,990	151,920		単　31号
構造物撤去工		式	1		79,654		
構造物取壊し工		式	1		63,181		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	2	10,890	21,780		単　32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1	19,260	19,260		単　33号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16	706.8	11,308		単　34号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	2	706.8	1,413		単　35号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	3	588.8	1,766		単　36号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	13	588.8	7,654		単　37号
運搬処理工		式	1		16,473		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	1,644	3,288		単　38号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,644	1,644		単　39号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,251	2,251		単　40号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,110	4,220		単　41号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	3,000	3,000		単　42号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,070	2,070		単　43号
仮設工		式	1		339,000		
交通管理工		式	1		339,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単　44号
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単　45号
直接工事費		式	1		1,657,783		
共通仮設		式	1		275,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		275,000		
純工事費		式	1		1,932,783		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇東山　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		724,000		
工事原価		式	1		2,656,783		
一般管理費等		式	1		667,217		
工事価格		式	1		3,324,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		332,400		
工事費計		式	1		3,656,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	場所打側溝蓋（ﾀｲﾌﾟ1）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02	43,360	867		
材料費(枚)		枚	1	4,270	4,270		側溝用埋設型枠 8㎜×490㎜×1000㎜
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.004	327,500	1,310		
合計					6,447		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	場所打側溝蓋（ﾀｲﾌﾟ2）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.04	43,360	1,734		
材料費(枚)		枚	1	4,270	4,270		側溝用埋設型枠 8㎜×490㎜×1000㎜
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.006	327,500	1,965		
合計					7,969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	2-1号U型側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2	42,940	8,588		
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2.1	8,808	18,496		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.7	1,399	979		
材料費(枚)		枚	1	20,100	20,100		鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用T-2 995×400×25 38.5kg
合計					48,163		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	2-2号U型側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2	42,940	8,588		
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.9	8,808	16,735		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.6	1,399	839		
材料費(枚)		枚	1	23,400	23,400		鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用T-25 995*400*55 41.2kg
合計					49,562		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	土留ｺﾝｸﾘｰﾄ							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02	42,940	858		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	0.5	8,808	4,404		
合計						5,262		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 現場～梨子木工区 L=3.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	948.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	948.4	948.4	
合計					948.4	
単価					948.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	6,604

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.666個/m,無し,無し	m	1	6,604	6,604	
合計					6,604	
単価					6,604	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	42,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-12-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	42,940	42,940	
合計					42,940	
単価					42,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	型枠	一般型枠,小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,808	8,808	
合計					8,808	
単価					8,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	1,285

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,285	1,285	
合計					1,285	
単価					1,285	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種(すり付部)	単位	m	単位数量	1	単価	7,809

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.666個/m,無し,無し	m	1	7,809	7,809	
合計					7,809	
単価					7,809	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	42,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-12-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	42,940	42,940	
合計					42,940	
単価					42,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	型枠	一般型枠,小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,808	8,808	
合計					8,808	
単価					8,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	1,285

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,285	1,285	
合計					1,285	
単価					1,285	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種(切下部)	単位	m	単位数量	1	単価	6,191

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.666個/m,無し,無し	m	1	6,191	6,191	
合計					6,191	
単価					6,191	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	42,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-12-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	42,940	42,940	
合計					42,940	
単価					42,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	型枠	一般型枠,小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,808	8,808	
合計					8,808	
単価					8,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	1,285

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,285	1,285	
合計					1,285	
単価					1,285	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	8	単価	28,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.6	42,940	68,704	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	17.5	8,808	154,140	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	5.6	1,399	7,834.4	
合計					230,678.4	
単価					28,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	側溝蓋	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	2,230

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1	2,230	2,230	
合計					2,230	
単価					2,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	717.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1	717.4	717.4	
合計					717.4	
単価					717.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,365

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	3,365	3,365	
合計					3,365	
単価					3,365	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,540	3,540	
合計					3,540	
単価					3,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	911.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生粒度調整砕石 RM-30,全ての費用	m2	1	911.4	911.4	
合計					911.4	
単価					911.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,221

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,221	2,221	
合計					2,221	
単価					2,221	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,086

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	1,086	1,086	
合計					1,086	
単価					1,086	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:114.3mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	単位	本	単位数量	1	単価	40,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	全ての費用	本	1	40,850	40,850	
合計					40,850	
単価					40,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	固定基礎		単位	基	単位数量	1	単価	18,990

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.18	42,940	7,729.2	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.2	8,808	10,569.6	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.49	1,399	685.51	
合計					18,984.31	
単価					18,990	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,890	10,890	
合計					10,890	
単価					10,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	19,260	19,260	
合計					19,260	
単価					19,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	588.8	588.8	
合計					588.8	
単価					588.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	588.8	588.8	
合計					588.8	
単価					588.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,644

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,644	1,644	
合計					1,644	
単価					1,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,644

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,644	1,644	
合計					1,644	
単価					1,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,251

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1	2,251	2,251	
合計					2,251	
単価					2,251	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,110	2,110	
合計					2,110	
単価					2,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	3,000	3,000	
合計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,070	2,070	
合計					2,070	
単価					2,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日