

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		2			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 現場～梨子木工区 L=3.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	m3		5			
基面整正		m2		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		4.2			
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		0.4			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.9			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2		4			
側溝工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種(すり付部)	m		1.2			
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		0.1			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.3			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:両面R B種(切下部)	m		7.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		0.7			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		1.7			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾞｼﾞｬﾗﾝ 40～0, 全ての費用	m2		6.8			
場所打水路工		式		1			
1号U型側溝		m		8			
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚		13			
場所打側溝蓋 (ﾀｲﾌﾟ 1)		式		1			
場所打側溝蓋 (ﾀｲﾌﾟ 2)		式		1			
2-1号U型側溝		式		1			
2-2号U型側溝		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留コンクリート		式		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		4.5			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		4.5			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		4.5			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		23			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		23			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		7.5			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグメント 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	m3		5			
基面整正		m2		4			
車止めボルト工		式		1			
車止めボルト	車止めボルト径:114.3mm, 車止めボルト長さ:800mm	本		8			
固定基礎		式		1			
固定基礎		基		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		16			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		13			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		10		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		