徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　平島国府線他　石・高原他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,235,429		
舗装工		式	1		1,773,961		
路面切削工		式	1		169,188		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業：無し	m2	250	550.6	137,650		単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削殻	m3	13	1,276	16,588		単　2号
殻処分 路面切削	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	1,150	14,950		単　3号
舗装打換え工		式	1		973,743		
舗装版切断	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下	m	50	706.8	35,340		単　4号
舗装版切断汚泥処分		m3	0.06	14,300	858		単　5号
舗装版破砕	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚：5cm	m2	300	204.3	61,290		単　6号
殻運搬	殻種別：舗装版破砕	m3	15	3,167	47,505		単　7号
殻処分	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	1,840	27,600		単　8号
不陸整正	補足材RC-30,t=10mm	m2	300	184.5	55,350		単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　平島国府線他　石・高原他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	300	2,486	745,800		単　10号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		631,030		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	250	2,361	590,250		単　11号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	20	2,039	40,780		単　12号
区画線工		式	1		126,268		
区画線工		式	1		126,268		
溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200	426.5	85,300		単　13号
溶融式区画線 黄実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	80	512.1	40,968		単　14号
仮設工		式	1		335,200		
交通管理工		式	1		335,200		
交通誘導警備員	A	人日	8	17,900	143,200		単　15号
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単　16号
直接工事費		式	1		2,235,429		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　平島国府線他　石・高原他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		605,000		
共通仮設費		式	1		71,000		
運搬費		式	1		71,000		
建設機械運搬費		台	1	71,000	71,000		単　17号
共通仮設費（率計上）		式	1		534,000		
純工事費		式	1		2,840,429		
現場管理費		式	1		1,391,000		
工事原価		式	1		4,231,429		
一般管理費等		式	1		1,064,571		
工事価格		式	1		5,296,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		529,600		
工事費計		式	1		5,825,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	550.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1	550.6	550.6	
合計					550.6	
単価					550.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,276

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1	1,276	1,276	
合計					1,276	
単価					1,276	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分 路面切削	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,150	1,150	
合計					1,150	
単価					1,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	舗装版切断汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	3,167

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	3,167	3,167	
合計					3,167	
単価					3,167	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,840	1,840	
合計					1,840	
単価					1,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	不陸整正	補足材RC-30,t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	184.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,6mm以上11mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1	184.5	184.5	
合計					184.5	
単価					184.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,486

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,486	2,486	
合計					2,486	
単価					2,486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,039

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,039	2,039	
合計					2,039	
単価					2,039	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	溶融式区画線 黄実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	512.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	512.1	512.1	
合計					512.1	
単価					512.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	71,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	1	71,000	71,000	
合計					71,000	
単価					71,000	円／台