

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事                         |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                                                           | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 河川土工          |                                                           | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 掘削工           |                                                           | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                                          | m3 |         | 50      |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:<br>無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |         | 190     |              |               |  |
| 盛土工           |                                                           | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                                               | m3 |         | 60      |              |               |  |
| 土砂搬入          |                                                           | m3 |         | 60      |              |               |  |
| 法面整形工         |                                                           | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び<br>砂質土、粘性土                            | m2 |         | 170     |              |               |  |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:無し, 現場制約:無し                                         | m2 |         | 100     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事                                 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 護岸基礎工                |                                                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 作業土工                 |                                                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 床掘り                  | 土質:土砂                                                             | m3 |         | 40      |              |               |  |
| 埋戻し                  | 土質:土砂                                                             | m3 |         | 20      |              |               |  |
| 埋戻し                  | 土質:土砂                                                             | m3 |         | 220     |              |               |  |
| 基面整正                 | 土砂                                                                | m2 |         | 123     |              |               |  |
| 法覆護岸工                |                                                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) |                                                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 現場打基礎コンクリート          | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm                              | m  |         | 39      |              |               |  |
| 間知ブロック張              | ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):控え35cm 粗面タイプ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴 | m2 |         | 270     |              |               |  |
| 目地板                  | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                                                 | m2 |         | 12      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事 |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|----------------|-----------------------------------|----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |
| 現場打天端コンクリート    | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m  |         | 39           |               |    |
| 巻止工            |                                   | 式  |         | 1            |               |    |
| 巻止コンクリート       | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m  |         | 39           |               |    |
| 平張りコンクリート      |                                   | 式  |         | 1            |               |    |
| コンクリート         | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m3 |         | 25           |               |    |
| 基礎碎石           | RC-40 t=20cm                      | m2 |         | 124          |               |    |
| 目地材            | 瀝青質 t=10mm                        | m2 |         | 19           |               |    |
| 護岸付属物工         |                                   | 式  |         | 1            |               |    |
| 小口止<br>(1号小口止) | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m3 |         | 3            |               |    |
| 小口止<br>(2号小口止) | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m3 |         | 3            |               |    |
| 根固め工           |                                   | 式  |         | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事                  |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |  |
|---------------|----------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |  |
| 根固めブロック工      |                                                    | 式  |         | 1            |               |    |  |
| 消波根固めブロック製作   | ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック種類(実質量):1t                   | 個  |         | 180          |               |    |  |
| 根固めブロック据付     | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し         | 個  |         | 180          |               |    |  |
| 消波根固めブロック運搬   | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下 | 個  |         | 180          |               |    |  |
| 間詰工           |                                                    | 式  |         | 1            |               |    |  |
| 間詰材<br>(現地採取) | 割栗石50～150mm相当                                      | m3 |         | 12           |               |    |  |
| 吸出し防止材        | 材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10                            | m2 |         | 328          |               |    |  |
| 雑工(起点側)       |                                                    | 式  |         | 1            |               |    |  |
| 拾石積工          |                                                    | 式  |         | 1            |               |    |  |
| 拾石積           | 石材種類:雑割石、t=20cm                                    | m2 |         | 12           |               |    |  |
| 雑工(終点側)       |                                                    | 式  |         | 1            |               |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| コンクリートブロック工   |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 間知ブロック張       | ブロック規格：150kg/個未満 控え35cm<br>粗面タイプ  | m2 |         | 2       |              |               |  |
| 目地材           | 歴性質 t=10mm                        | m2 |         | 1       |              |               |  |
| 天端コンクリート      |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 現場打天端コンクリート   | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m  |         | 1       |              |               |  |
| 巻止工           |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 巻止コンクリート      | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m  |         | 1       |              |               |  |
| 平張りコンクリート     |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| コンクリート        | コンクリート規格：18-8-40(高炉)              | m3 |         | 1       |              |               |  |
| 基礎碎石          | RC-40 t=20cm                      | m2 |         | 5       |              |               |  |
| 目地材           | 歴性質 t=10mm                        | m2 |         | 1       |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 構造物撤去工        |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 構造物取壊し工       |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工        | m3 |         | 125     |              |               |  |
| 運搬処理工         |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                   | m3 |         | 125     |              |               |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                   | m3 |         | 125     |              |               |  |
| 仮設工           |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事用道路工        |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット               | m3 |         | 40      |              |               |  |
| 工事用道路盛土       | 施工幅員:4.0m以上                       | m3 |         | 680     |              |               |  |
| 土砂搬入          |                                   | m3 |         | 310     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事     |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|------------------|---------------------------------------|----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                    | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |
| 残土処理             |                                       | m3 |         | 750          |               |    |
| 水替工              |                                       | 式  |         | 1            |               |    |
| ポンプ排水            | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 | 式  |         | 1            |               |    |
| 仮水路工             |                                       | 式  |         | 1            |               |    |
| 掘削               | 土質:土砂,施工方法:オープンカット                    | m3 |         | 400          |               |    |
| 暗渠排水管            | 波状管ダブル構造 呼径1000mm                     | m  |         | 29           |               |    |
| 大型土のう<br>(製作・設置) | 大型土のう規格:耐候性1年                         | 袋  |         | 27           |               |    |
| 大型土のう<br>(撤去)    | 大型土のう規格:耐候性1年                         | 袋  |         | 27           |               |    |
| 直接工事費            |                                       | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設             |                                       | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設費            |                                       | 式  |         | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 技術管理費         |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 土質等試験費        |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 純工事費          |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 現場管理費         |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事原価          |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 一般管理費等        |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事価格          |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事費計          |                                   | 式  |         | 1       |              |               |  |
|               |                                   |    |         |         |              |               |  |