徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		26,330,736		
河川土工		式	1		801,294		
掘削工		式	1		132,291		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50	1,282	64,100		単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	190	358.9	68,191		単　2号
盛土工		式	1		477,360		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,384	383,040		単　3号
土砂搬入		m3	60	1,572	94,320		単　4号
法面整形工		式	1		191,643		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	170	872.9	148,393		単　5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	100	432.5	43,250		単　6号
護岸基礎工		式	1		322,162		
作業土工		式	1		322,162		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,120	84,800		単　7号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,175	63,500		単　8号
埋戻し	土質:土砂	m3	220	520.8	114,576		単　9号
基面整正	土砂	m2	123	482	59,286		単　10号
法覆護岸工		式	1		8,043,572		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		5,844,960		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	39	12,770	498,030		単　11号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:再生砕石RC-40,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),遮水ｼｰﾄ:無し	m2	270	19,250	5,197,500		単　12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	12	5,426	65,112		単　13号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m	39	2,162	84,318		単　14号
巻止工		式	1		633,750		
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m	39	16,250	633,750		単　15号
平張りｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,104,242		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3	25	32,720	818,000		単　16号
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	124	1,477	183,148		単　17号
目地材	瀝青質 t=10mm	m2	19	5,426	103,094		単　18号
護岸付属物工		式	1		460,620		
小口止 (1号小口止)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3	3	76,770	230,310		単　19号
小口止 (2号小口止)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3	3	76,770	230,310		単　20号
根固め工		式	1		7,289,393		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		6,974,640		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)：平型ブロック,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：1t	個	180	26,480	4,766,400		単　21号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)：無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入：無し	個	180	10,620	1,911,600		単　22号 暫定単価
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬：2.5t以下,作業区分：積込み・荷卸,積載個数：10個,距離：0.5km以下	個	180	1,648	296,640		単　23号
間詰工		式	1		314,753		
間詰材 (現地採取)	割栗石50～150mm相当	m3	12	1,173	14,076		単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	m2	328	916.7	300,677		単　25号
雑工(起点側)		式	1		81,516		
拾石積工		式	1		81,516		
拾石積	石材種類：雑割石、t=20cm	m2	12	6,793	81,516		単　26号
雑工(終点側)		式	1		110,269		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		43,926		
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格：150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ	m2	2	19,250	38,500		単　27号
目地材	歴性質 t=10mm	m2	1	5,426	5,426		単　28号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		2,162		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m	1	2,162	2,162		単　29号
巻止工		式	1		16,250		
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m	1	16,250	16,250		単　30号
平張りｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		47,931		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3	1	32,720	32,720		単　31号
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	5	1,957	9,785		単　32号
目地材	歴性質 t=10mm	m2	1	5,426	5,426		単　33号
構造物撤去工		式	1		1,457,500		
構造物取壊し工		式	1		1,046,375		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	125	8,371	1,046,375		単　34号
運搬処理工		式	1		411,125		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	1,644	205,500		単　35号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	1,645	205,625		単　36号
仮設工		式	1		8,225,030		
工事用道路工		式	1		5,019,871		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	40	358.9	14,356		単　37号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	680	234.7	159,596		単　38号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂搬入		m3	310	769.9	238,669		単　39号
残土処理		m3	750	6,143	4,607,250		単　40号
水替工		式	1		1,679,000		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	50	33,580	1,679,000		単　41号
仮水路工		式	1		1,526,159		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	400	358.9	143,560		単　42号
暗渠排水管	波状管ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径1000mm	m	29	39,910	1,157,390		単　43号
大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性1年	袋	27	7,401	199,827		単　44号
大型土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性1年	袋	27	940.1	25,382		単　45号
直接工事費		式	1		26,330,736		
共通仮設		式	1		2,648,000		
共通仮設費		式	1		212,000		
技術管理費		式	1		212,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　（Ｒ８災４）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,436,000		
純工事費		式	1		28,978,736		
現場管理費		式	1		9,279,000		
工事原価		式	1		38,257,736		
一般管理費等		式	1		7,683,264		
工事価格		式	1		45,941,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,594,100		
工事費計		式	1		50,535,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		212千円	式	1		212,000		
合計						212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂搬入		単位	m3	単位数量	1	単価	1,572

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1	1,034	1,034	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	537.5	537.5	
合計					1,571.5	
単価					1,572	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	872.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部, 無し, ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	872.9	872.9	
合計					872.9	
単価					872.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	432.5	432.5	
合計					432.5	
単価					432.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	520.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1	520.8	520.8	
合計					520.8	
単価					520.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	1	単価	12,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.17	75,100	12,767	
合計					12,767	
単価					12,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴	単位	m2	単位数量	1	単価	19,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),2.1m3を超え2.3m3以下,不要	m2	1	19,250	19,250	
合計					19,250	
単価					19,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,426	5,426	
合計					5,426	
単価					5,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	2,162

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.03	70,250	2,107.5	
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.01	5,426	54.26	
合計					2,161.76	
単価					2,162	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	16,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.15	108,300	16,245	
合計					16,245	
単価					16,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	32,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,720	32,720	
合計					32,720	
単価					32,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	基礎砕石	RC-40 t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,477

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,477	1,477	
合計					1,477	
単価					1,477	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	目地材	瀝青質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,426	5,426	
合計					5,426	
単価					5,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	小口止 (1号小口止)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	76,770	76,770	
合計					76,770	
単価					76,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	小口止 (2号小口止)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	76,770	76,770	
合計					76,770	
単価					76,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型ブロック,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	180	単価	26,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.45m3を超え0.51m3以下,3.43m2を超え3.82m2以下,	個	180	25,560	4,600,800	
鉄筋工 加工･組立	加工,SD345 D16～D25,標準	t	0.96	172,500	165,600	
合計					4,766,400	
単価					26,480	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	10,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下	個	1	1,930	1,930	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	2.5t以下	個	1	1,798	1,798	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,水中,12個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	6,884	6,884	暫定単価
合計					10,612	
単価					10,620	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,648

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み･荷卸,10個,0.5km以下	個	1	1,648	1,648	
合計					1,648	
単価					1,648	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	間詰材(現地採取)	割栗石50～150mm相当	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	916.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	916.7	916.7	
合計					916.7	
単価					916.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	拾石積	石材種類：雑割石、t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	6,793

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	6,792.96	6,792.96	
合計					6,792.96	
単価					6,793	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格：150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	単位数量	1	単価	19,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),2.1m3を超え2.3m3以下,不要	m2	1	19,250	19,250	
合計					19,250	
単価					19,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	目地材	歴性質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,426	5,426	
合計					5,426	
単価					5,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	2,162

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.03	70,250	2,107.5	
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	0.01	5,426	54.26	
合計					2,161.76	
単価					2,162	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	16,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.15	108,300	16,245	
合計					16,245	
単価					16,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	32,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,720	32,720	
合計					32,720	
単価					32,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	基礎砕石	RC-40 t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,957

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	20.0cmを超え22.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,957	1,957	
合計					1,957	
単価					1,957	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	目地材	歴性質　t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,426	5,426	
合計					5,426	
単価					5,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,371	8,371	
合計					8,371	
単価					8,371	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,644

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,644	1,644	
合計					1,644	
単価					1,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,645

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,645	1,645	
合計					1,645	
単価					1,645	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	土砂搬入		単位	m3	単位数量	1	単価	769.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	537.5	537.5	
合計					769.9	
単価					769.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	残土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	6,143

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,984	3,984	
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					6,142.9	
単価					6,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	33,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	2	88,970	177,940	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	100	15,010	1,501,000	
合計					1,678,940	
単価					33,580	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	暗渠排水管	波状管ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径1000mm	単位	m	単位数量	1	単価	39,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径1,000mm,要,全ての費用	m	1	39,910	39,910	
合計					39,910	
単価					39,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	7,401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
合計					7,401	
単価					7,401	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	大型土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	940.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					940.1	
単価					940.1	円／袋