徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		3,830,048		
直接調査費		式	1		2,312,040		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		1,118,800		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	18	40,100	721,800		単　1号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	10	39,700	397,000		単　2号
地すべり調査		式	1		333,120		
地下水位測定		式	1		333,120		内　1号
挿入式孔内傾斜計		式	1		371,840		
挿入式孔内傾斜計　設置	深度13m	孔	1	149,000	149,000		単　3号
挿入式孔内傾斜計　設置	深度15m	孔	1	161,800	161,800		単　4号
挿入式孔内傾斜計　観測		孔・回	2	20,010	40,020		単　5号
挿入式孔内傾斜計　資料整理		孔・ヶ月	2	10,510	21,020		単　6号
地下水検層		式	1		397,280		

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地下水検層		孔	2	146,800	293,600		単　7号
地下水検層　資料整理		孔	2	51,840	103,680		単　8号
電子成果品作成費		式	1		87,000		
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	対象額:2,221,040	式	1		87,000		
検定費等		式	1		4,000		
検定費等		本	2	2,000	4,000		単　9号
間接調査費		式	1		1,518,008		
運搬費		式	1		753,760		
運搬費		式	1		753,760		内　2号
準備費		式	1		381,600		
準備及び跡片付け		式	1		332,000		内　3号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1		49,600		内　4号
仮設費		式	1		317,100		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場仮設		式	1		317,100		内　5号
旅費交通費		式	1		49,392		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:2,308,040 地質調査業務	式	1		49,392		
施工管理費		式	1		16,156		
施工管理費	対象額:2,308,040 0.7%	式	1		16,156		
純調査費		式	1		3,830,048		
間接費		式	1		2,795,952		
諸経費		式	1		2,795,952		内　6号
一般調査業務費		式	1		6,626,000		
解析等調査		式	1		1,795,340		
直接業務費		式	1		1,795,340		
地すべり調査		式	1		1,795,340		
地すべり調査		式	1		1,795,340		内　7号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		193,600		
共通		式	1		193,600		
打合せ等		式	1		193,600		
打合せ	中間打合せ:１回	業務	1		193,600		内　8号
直接経費		式	1		98,310		
直接経費		式	1		98,310		
旅費交通費		式	1		11,310		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:1,795,340 土木設計業務	式	1		11,310		
電子成果品作成費		式	1		87,000		
電子成果品作成費(地すべり調査)	対象額:1,795,340 その他の設計業務	式	1		87,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		2,087,250		
その他原価		式	1		1,071,044		内　9号
一般管理費等		式	1		1,700,706		内　10号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査業務費		式	1		4,859,000		
応用測量		式	1		111,000		
路線測量		式	1		111,000		
路線測量		式	1		111,000		
縦断測量		km	0.2	555,000	111,000		単　10号
直接経費		式	1		17,539		
直接経費		式	1		17,539		
旅費交通費		式	1		539		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:96,360 測量業務	式	1		539		
電子成果品作成費		式	1		17,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:96,360	式	1		17,000		
直接測量費		式	1		128,539		
間接測量費		式	1		122,461		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　長瀬地すべり　つ・貞光長瀬　地すべり調査業務（１）	業　種 項　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
諸経費		式	1		122,461		内　11号
測量業務価格		式	1		251,000		
業務価格		式	1		11,736,000		
消費税相当額		式	1		1,173,600		
業務委託料		式	1		12,909,600		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	地下水位測定		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 地下水位測定		孔	2	122,300	244,600	
観測 地下水位測定		孔･回	2	24,520	49,040	
資料整理 地下水位測定		孔･回	2	19,740	39,480	
合計					333,120	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超100m以下		t	2.8	32,900	92,120	
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超100m以下		日	15	2,700	40,500	
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超100m以下		箇所	1	583,000	583,000	
資機材運搬		式	1		38,140	
合計					753,760	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1		332,000	
合計					332,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		箇所	2	24,800	49,600	
合計					49,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下		箇所	1	72,100	72,100	
傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満		箇所	1	245,000	245,000	
合計					317,100	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		3,826,048	純調査費:3,830,048 管区9　:　4,000
諸経費率		%	73.1			
諸経費		式	1		2,796,841	純調査費×73.1%
調整額					-889	
合計					2,795,952	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	地すべり調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		354,060	
地盤特性検討		業務	1		255,700	
機構解析		業務	1		310,400	
安定解析		業務	1		259,100	
対策工法選定		業務	1		324,600	
報告書作成		業務	1		291,480	
合計					1,795,340	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	打合せ	中間打合せ:１回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		193,600	
合計					193,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		1,988,940	直接人件費:1,988,940 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,071,044	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α)
合計					1,071,044	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,158,294	業務原価:3,158,294 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		1,700,741	業務原価×β／(1－β)
調整額					-35	
合計					1,700,706	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		128,539	直接測量費:128,539 管区9　:　0
諸経費率		%	95.8			
諸経費		式	1		123,140	直接測量費×95.8%
調整額					-679	
合計					122,461	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	礫混じり土砂，50m以下，鉛直下方，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	40,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂		m	1	40,100	40,100	
合計					40,100	
単価					40,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	軟岩，50m以下，鉛直下方，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	39,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 軟岩		m	1	39,700	39,700	
合計					39,700	
単価					39,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	挿入式孔内傾斜計　設置	深度13m	単位	孔	単位数量	1	単価	149,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.4	58,300	23,320	
主任地質調査員		人	0.4	45,500	18,200	
地質調査員		人	1.2	35,200	42,240	
ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ φ47mm		本	5	9,600	48,000	[ ][1]
ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ47mm		ヶ	4	2,400	9,600	[ ][1]
ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類		組	1	3,400	3,400	[ ][1]
雑品 労務費の%	7%	式	1		4,270	[1][ ]
合計					149,030	
単価					149,000	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	挿入式孔内傾斜計　設置	深度15m	単位	孔	単位数量	1	単価	161,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.4	58,300	23,320	
主任地質調査員		人	0.4	45,500	18,200	
地質調査員		人	1.2	35,200	42,240	
ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ φ47mm		本	6	9,600	57,600	[ ][1]
ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ47mm		ヶ	5	2,400	12,000	[ ][1]
ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類		組	1	3,400	3,400	[ ][1]
雑品 労務費の%	7%	式	1		5,110	[1][ ]
合計					161,870	
単価					161,800	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	挿入式孔内傾斜計　観測		単位	孔・回	単位数量	1	単価	20,010

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 挿入式孔内傾斜計		孔･回	1	20,010	20,010	
合計					20,010	
単価					20,010	円／孔・回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	挿入式孔内傾斜計　資料整理		単位	孔・ヶ月	単位数量	1	単価	10,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理 挿入式孔内傾斜計 　単価補正0.250(C4)		孔･回	1	10,510	10,510	単価補正×0.25
合計					10,510	
単価					10,510	円／孔・ヶ月

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	地下水検層		単位	孔	単位数量	1	単価	146,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水検層		孔	1	146,800	146,800	
合計					146,800	
単価					146,800	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	地下水検層　資料整理		単位	孔	単位数量	1	単価	51,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水検層資料整理		孔	1	51,840	51,840	
合計					51,840	
単価					51,840	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		本	1	2,000	2,000	
合計					2,000	
単価					2,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	555,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1	341,000	341,000	
縦断面図作成 縦断測量		km	1	129,800	129,800	
点検整理 縦断測量		km	1	84,290	84,290	
合計					555,090	
単価					555,000	円／km