徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川　つ・貞光中須賀他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		5,082,651		
河川土工		式	1		4,763,586		
掘削工		式	1		4,763,586		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,800	358.9	646,020		単　1号
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	580	122.7	71,166		単　2号
土砂等運搬 L=9.1km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,800	1,708	3,074,400		単　3号
処分費		m3	1,800	540	972,000		単　4号
仮設工		式	1		319,065		
工事用道路工		式	1		216,177		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	878.1	79,029		単　5号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	14	971.2	13,596		単　6号
工事用道路盛土 河川横断	施工幅員:4.0m以上	m3	60	878.1	52,686		単　7号 15*4*1
仮設道路 押土　L=300m	300*3*0.2	m3	180	393.7	70,866		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川　つ・貞光中須賀他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1		102,888		
暗渠排水管 （進入路）	φ500　波状管ｼﾝｸﾞﾙ	m	4	7,827	31,308		単　9号
暗渠排水管 （仮設道路）	φ600　波状管ｼﾝｸﾞﾙ	m	6	11,930	71,580		単　10号
河川維持		式	1		1,699,784		
除草工		式	1		395,734		
除草工（河川内）		式	1		395,734		
除草工		m2	2,400	76.3	183,120		単　11号
除草運搬 L=6.7km		千m2	2.4	5,256	12,614		単　12号
処分費 （草）		t	10	20,000	200,000		単　13号
堤防養生工		式	1		1,144,050		
伐木除根工		式	1		1,144,050		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	m2	500	307.5	153,750		単　14号
伐木伐竹運搬 L=6.7km		m3	90	1,170	105,300		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川　つ・貞光中須賀他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 （伐採木）		t	30	17,000	510,000		単　16号
処分費 （伐採木根）		t	15	25,000	375,000		単　17号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員 B		人日	10	16,000	160,000		単　18号
直接工事費		式	1		6,782,435		
共通仮設		式	1		617,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		617,000		
純工事費		式	1		7,399,435		
現場管理費		式	1		2,442,000		
工事原価		式	1		9,841,435		
一般管理費等		式	1		1,924,565		
工事価格		式	1		11,766,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川　つ・貞光中須賀他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,176,600		
工事費計		式	1		12,942,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬 L=9.1km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,708

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,708	1,708	
合計					1,708	
単価					1,708	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	540	540	
合計					540	
単価					540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	878.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	411	411	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					878.1	
単価					878.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	971.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	10	403.6	4,036	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,無	枚	2.2	2,580	5,676	
合計					9,712	
単価					971.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	工事用道路盛土 河川横断	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	878.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	411	411	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					878.1	
単価					878.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	仮設道路 押土　L=300m	300*3*0.2	単位	m3	単位数量	1	単価	393.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m3未満･湿地軟弱土	m3	1	393.7	393.7	
合計					393.7	
単価					393.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	暗渠排水管 （進入路）	φ500　波状管ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	単位数量	1	単価	7,827

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径500mm,不要,全ての費用	m	1	7,827	7,827	
合計					7,827	
単価					7,827	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	暗渠排水管 （仮設道路）	φ600　波状管ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	単位数量	1	単価	11,930

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600mm,要,全ての費用	m	1	11,930	11,930	
合計					11,930	
単価					11,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	除草工		単位	m2	単位数量	1	単価	76.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	1	76.3	76.3	
合計					76.3	
単価					76.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	除草運搬 L=6.7km		単位	千m2	単位数量	1	単価	5,256

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積), 梱包無し,無し,7.5km以下,全ての費用	千m2	1	5,256	5,256	
合計					5,256	
単価					5,256	円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費 （草）		単位	t	単位数量	1	単価	20,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	20,000	20,000	
合計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	単位	m2	単位数量	1	単価	307.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(人力:中)10～50本100m2未満,有り,機械施工	m2	1	307.5	307.5	
合計					307.5	
単価					307.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	伐木伐竹運搬 L=6.7km		単位	m3	単位数量	1	単価	1,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,7.0km以下	m3	1	1,170	1,170	
合計					1,170	
単価					1,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	処分費 （伐採木）		単位	t	単位数量	1	単価	17,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	17,000	17,000	
合計					17,000	
単価					17,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費 （伐採木根）		単位	t	単位数量	1	単価	25,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	25,000	25,000	
合計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日